

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	R\$ 22,10	R\$ 17,90
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 26,70	R\$ 1,09
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,01	R\$ 1,98	R\$ 0,01
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,03	R\$ 0,37	R\$ 0,01
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,02	0,02%
	MATERIAL			R\$ 24,09	26,72%
	MÃO DE OBRA			R\$ 66,06	73,26%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 90,17	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-018	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	1,60	R\$ 1,17	R\$ 1,87
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,74	R\$ 0,74	R\$ 1,28
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,01	R\$ 130,00	R\$ 1,41
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	27,91	R\$ 0,70	R\$ 19,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63	R\$ 28,88	R\$ 47,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	R\$ 22,10	R\$ 17,90
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 26,70	R\$ 1,09
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,01	R\$ 1,98	R\$ 0,01
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,03	R\$ 0,37	R\$ 0,01
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,02	0,02%
	MATERIAL			R\$ 24,09	26,72%
	MÃO DE OBRA			R\$ 66,06	73,26%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 90,17	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C0083-U	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M²			
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 29,02	R\$ 2,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 22,10	R\$ 3,53
10068	LOCAÇÃO MENSAL	M²	1,03	R\$ 2,31	R\$ 2,37
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 2,37	28,83%
	MÃO DE OBRA			R\$ 5,88	74,17%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSÉ MARCELO DE ARAÚJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024




COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$		R\$	
	OUTROS						0,00%
	TOTAL				8,22		100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$		R\$	
101966	AF_11/2020	M					
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,69	R\$	0,74	R\$	1,24
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,01	R\$	130,00	R\$	0,99
43617	CLORETO	L	0,00	R\$	8,93	R\$	-
4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	1,04	R\$	108,96	R\$	113,31
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	28,27	R\$	5,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$	22,10	R\$	2,07
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$	26,70	R\$	0,69
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	0,02	R\$	1,98	R\$	0,03
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHI	0,01	R\$	0,37	R\$	-
91692	AF_08/2015	CHP	0,01	R\$	33,84	R\$	0,30
91693	AF_08/2015	CHI	0,18	R\$	32,36	R\$	5,79
	EQUIPAMENTO			R\$	0,02		0,02%
	MATERIAL			R\$	119,26		91,89%
	MÃO DE OBRA			R\$	10,47		8,07%
	OUTROS			R\$	0,03		0,02%
	TOTAL			R\$	129,78		100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$		R\$	
CPMH-003	ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 - P1	UN					
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,48	R\$	38,55	R\$	57,20
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	11,50	R\$	30,42	R\$	349,83
4914	GUARNICA/OALIZAR/VISTA	M²	1,68	R\$	513,95	R\$	863,43
7568	FENDA PHILLIPS	UN	8,00	R\$	0,92	R\$	7,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$	28,88	R\$	17,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$	22,10	R\$	6,63
	EQUIPAMENTO			R\$	-		0,00%
	MATERIAL			R\$	1.277,82		98,16%
	MÃO DE OBRA			R\$	23,95		1,84%
	OUTROS			R\$	-		0,00%
	TOTAL			R\$	1.301,77		100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAÚJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024 , ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-004	ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
142	ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2	UN			
36888	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,67	R\$ 38,65	R\$ 64,54
4914	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	13,00	R\$ 30,42	R\$ 395,46
7568	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,89	R\$ 513,95	R\$ 971,36
88309	FENDA PHILLIPS	UN	10,00	R\$ 0,92	R\$ 9,20
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$ 28,88	R\$ 19,34
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	R\$ 22,10	R\$ 7,51
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA			R\$ 1,440,56	R\$ 98,17%
	OUTROS			R\$ 26,85	R\$ 1,83%
	TOTAL			R\$ 1,467,41	R\$ 100,00%

CPMH-005	ALAVANCA, CHAPAANTI IMPACTO E PUXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P3	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	UN			
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	M²	0,84	R\$ 868,36	R\$ 729,42
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	310ML	1,95	R\$ 38,65	R\$ 75,36
43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	M	15,00	R\$ 30,42	R\$ 456,30
4914	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	2,00	R\$ 76,90	R\$ 153,80
7568	FENDA PHILLIPS	M²	2,21	R\$ 513,95	R\$ 1,135,82
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	12,00	R\$ 0,92	R\$ 11,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 29,02	R\$ 7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	R\$ 28,88	R\$ 22,81
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	H	0,39	R\$ 22,10	R\$ 8,61
	EQUIPAMENTO	M	0,76	R\$ 2,32	R\$ 1,75
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA			R\$ 2,563,49	R\$ 0,00%
	OUTROS			R\$ 38,73	R\$ 98,51%
	TOTAL			R\$ 2,602,22	R\$ 1,49%
					R\$ 0,00%
					R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-006	ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P4	UN			



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,22	R\$ 38,65	R\$ 85,80
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	18,00	R\$ 30,42	R\$ 547,56
4914	GUARNICAO/ALIZARVISTA	M²	2,52	R\$ 513,95	R\$ 1.295,15
7568	FENDA PHILLIPS	UN	14,00	R\$ 0,92	R\$ 12,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	R\$ 28,88	R\$ 25,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	R\$ 22,10	R\$ 9,94
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 1.941,39	R\$ 98,18%
	MÃO DE OBRA			R\$ 35,93	R\$ 1,82%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 1.977,32	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-007	ALAVANCA, VISOR EM VIDRO 6,00 MM E CHAPA ANTI IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P5	UN			
10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M²	0,38	R\$ 240,83	R\$ 92,47
12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,96	R\$ 868,36	R\$ 833,62
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,22	R\$ 38,65	R\$ 85,80
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	18,00	R\$ 30,42	R\$ 547,56
43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO. COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	5,00	R\$ 76,90	R\$ 384,50
4914	GUARNICAO/ALIZARVISTA	M²	2,52	R\$ 513,95	R\$ 1.295,15
7568	FENDA PHILLIPS	UN	14,00	R\$ 0,92	R\$ 12,88
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 29,02	R\$ 43,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	R\$ 28,88	R\$ 25,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	R\$ 22,10	R\$ 9,94
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,86	R\$ 2,32	R\$ 2,00
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 3.253,98	R\$ 97,62%
	MÃO DE OBRA			R\$ 79,46	R\$ 2,38%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 3.333,44	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-008	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm (2,00X2,10) DESLIZANTE AUTOMÁTICA - P6	UN			
08259/ORSE	COM INVERSOR DE FREQUENCIA, MOTORREDUTORES), KIT DE FERRAGEM, MARCA BONA OU SIMILAR	CJ	1,00	R\$ 7.515,16	R\$ 7.515,16
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 29,02	R\$ 29,02



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	3,00	R\$ 8,68	R\$ 26,04
10494	CAPUCHINHO (1037)	UN	2,00	R\$ 5,59	R\$ 11,18
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	2,00	R\$ 22,90	R\$ 45,80
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,00	R\$ 137,62	R\$ 137,62
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	2,00	R\$ 46,15	R\$ 92,30
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M²	5,46	R\$ 422,28	R\$ 2.305,64
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 10.162,24	R\$ 99,72%
	MÃO DE OBRA			R\$ 29,02	R\$ 0,28%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 10.191,26	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-078	LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P7	UN			
11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	1,00	R\$ 49,73	R\$ 49,73
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,85	R\$ 38,65	R\$ 32,85
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	3,20	R\$ 30,42	R\$ 97,34
4914	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	0,96	R\$ 513,95	R\$ 493,39
7568	FENDA PHILLIPS	UN	4,00	R\$ 0,92	R\$ 3,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	R\$ 28,88	R\$ 9,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 22,10	R\$ 3,75
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 676,99	R\$ 98,04%
	MÃO DE OBRA			R\$ 13,56	R\$ 1,96%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 690,55	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-078	TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P8	UN			
12178/ORSE	GRELHA TIPO VENEZIANA, Ø = 100MM, COM CAIXA ADAPTADORA - PARA SAIDA DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	R\$ 24,90	R\$ 24,90
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,48	R\$ 38,65	R\$ 57,20
36888	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	11,50	R\$ 30,42	R\$ 349,83
4914	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,68	R\$ 513,95	R\$ 863,43
7568	FENDA PHILLIPS	UN	8,00	R\$ 0,92	R\$ 7,36



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024 , ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 28,88	R\$ 17,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 22,10	R\$ 6,63
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 1.302,72	98,19%
	MÃO DE OBRA			R\$ 23,95	1,81%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 1.326,67	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-010	GRADE FIXA DE 50cm + PORTÃO DE ABRIR 1,00 M, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA - FIXADO COM REBITE - G1	UN			
12923/ORSE VERTICAIS DE 1,1/2" X 1 1/2" COM 3,05M		M²	3,15	R\$ 450,00	R\$ 1.417,50
12928/ORSE REBITE POP ALUMÍNIO 3 X 12MM		UN	76,00	R\$ 0,05	R\$ 3,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,15	R\$ 28,88	R\$ 90,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,15	R\$ 22,10	R\$ 69,61
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 1.421,30	89,85%
	MÃO DE OBRA			R\$ 160,58	10,15%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 1.581,88	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-013	JANELA MAXIMAR, DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4,00 MM (1,40 X 0,60 M) - J1	UN			
34381	COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	UN	1,75	R\$ 305,57	R\$ 534,74
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,05	R\$ 25,54	R\$ 26,74
4377	* MM	UN	21,00	R\$ 0,22	R\$ 4,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	R\$ 28,88	R\$ 41,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 22,10	R\$ 15,83
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 566,10	90,82%
	MÃO DE OBRA			R\$ 57,24	9,18%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 623,34	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-014	JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4,00 MM (0,80 X 0,60 M) - J2	UN			



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024, DGR-ES 11/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, NOV/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
34381	COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,00	R\$ 305,57	R\$ 305,57
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,60	R\$ 25,54	R\$ 15,28
4377	* MM	UN	12,00	R\$ 0,22	R\$ 2,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	R\$ 28,88	R\$ 23,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	R\$ 22,10	R\$ 9,04
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 323,49	R\$ 90,82%
	MÃO DE OBRA			R\$ 32,70	R\$ 9,18%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 356,19	R\$ 100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-015	JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4,00 MM (4,50 X 1,50 M) - J3	UN			
34381	COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	15,00	R\$ 305,57	R\$ 4.583,55
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	9,00	R\$ 25,54	R\$ 229,86
4377	* MM	UN	176,00	R\$ 0,22	R\$ 38,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,29	R\$ 28,88	R\$ 354,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,14	R\$ 22,10	R\$ 135,72
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 4.852,13	R\$ 90,82%
	MÃO DE OBRA			R\$ 490,66	R\$ 9,18%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 5.342,79	R\$ 100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-016	JANELA DE ENROLAR EM CHAPA (1,80 X 1,10 M) - J4	UN			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	25,40	R\$ 0,74	R\$ 18,79
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,06	R\$ 131,69	R\$ 7,43
4911	(SEM INSTALACAO)	M³	1,98	R\$ 324,80	R\$ 643,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 28,88	R\$ 23,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 22,10	R\$ 17,68
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 26,70	R\$ 4,80
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,18	R\$ 1,98	R\$ 0,35
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,04	R\$ 0,37	R\$ 0,01
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,36	R\$ 0,05%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSÉ MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	MATERIAL			R\$ 669,32	93,58%
	MÃO DE OBRA			R\$ 45,58	6,37%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 715,26	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-017	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO INCOLOR 4,00 MM - J5	UN			
10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M²	0,71	R\$ 170,00	R\$ 119,95
12793	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M²	0,88	R\$ 250,00	R\$ 220,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,29	R\$ 0,74	R\$ 8,35
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,03	R\$ 131,69	R\$ 3,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 28,88	R\$ 28,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,10	R\$ 22,10
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 26,70	R\$ 2,13
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,08	R\$ 1,98	R\$ 0,15
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,02	R\$ 0,37	R\$ -
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,15	0,04%
	MATERIAL			R\$ 351,60	86,84%
	MÃO DE OBRA			R\$ 53,11	13,12%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 404,86	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-072	JANELA CORREDIÇA, DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR DE 4,00 MM (1,40 X 0,60 M) - J6	UN			
36896	BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,70	R\$ 414,95	R\$ 290,45
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,05	R\$ 25,54	R\$ 26,74
4377	* MM	UN	21,00	R\$ 0,22	R\$ 4,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	R\$ 28,88	R\$ 41,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 22,10	R\$ 15,83
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 321,82	84,90%
	MÃO DE OBRA			R\$ 57,24	15,10%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 379,06	100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-019	PELE DE VIDRO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM				
34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	M²	18,00	R\$ 42,69	R\$ 768,42
34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M²	1,05	R\$ 813,87	R\$ 854,56
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 23,22	R\$ 232,20
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 28,66	R\$ 286,60
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				R\$ 1.622,98
	MÃO DE OBRA				R\$ 518,80
	OUTROS				R\$ -
	TOTAL				R\$ 2.141,78
					100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-036	ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)				
100719	(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M	0,88	R\$ 10,26	R\$ 9,02
14310	ORSE TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH 20	M	4,88	R\$ 12,73	R\$ 59,55
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 23,22	R\$ 92,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 28,66	R\$ 71,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,20	R\$ 22,10	R\$ 70,72
10129	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	4,00	R\$ 0,26	R\$ 1,04
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN	4,00	R\$ 3,27	R\$ 13,08
11061	ELETRODOS	KG	0,27	R\$ 32,44	R\$ 8,75
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG	3,85	R\$ 9,18	R\$ 35,34
	EQUIPAMENTO				R\$ -
	MATERIAL				R\$ 126,78
	MÃO DE OBRA				R\$ 293,01
	OUTROS				R\$ -
	TOTAL				R\$ 419,79
					100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-037	REVESTIMENTO VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - ESP. 3,00 MM				
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	M²	0,50	R\$ 25,54	R\$ 12,77
40547	PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,07	R\$ 32,07	R\$ 2,24
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,26	R\$ 44,52



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 29,02	R\$ 43,53
M3231	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM	M²	1,15	R\$ 171,58	R\$ 197,31
M3233	FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 MM	M	8,82	R\$ 8,47	R\$ 74,70
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				76,52%
	MÃO DE OBRA				23,48%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 375,07	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-027	METÁLICA TRAPEZOIDAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M²	0,45	R\$ 8,76	R\$ 3,94
1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM), 49,79 KG/M2	KG	0,20	R\$ 8,96	R\$ 1,79
40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	1,58	R\$ 8,66	R\$ 13,67
40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	CENTO	0,06	R\$ 32,07	R\$ 1,92
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,01	R\$ 217,62	R\$ 1,52
40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	KG	1,53	R\$ 17,77	R\$ 27,15
40664	PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	CENTO	0,01	R\$ 132,86	R\$ 0,66
40839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIÂMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	KG	3,38	R\$ 8,66	R\$ 29,29
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	H	0,59	R\$ 25,03	R\$ 14,71
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R\$ 22,10	R\$ 5,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,01	R\$ 28,85	R\$ 0,42
93281	AF_03/2016	CHI	0,02	R\$ 27,55	R\$ 0,55
93282	AF_03/2016			R\$ 0,97	0,96%
	EQUIPAMENTO				78,81%
	MATERIAL				20,23%
	MÃO DE OBRA				0,00%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 101,43	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
100774	METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,48	R\$ 9,12	R\$ 4,36
10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,00	R\$ 8,94	R\$ 0,03
1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M²	KG	0,01	R\$ 134,38	R\$ 0,99
36785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1.41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	0,61	R\$ 8,02	R\$ 4,87
4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG			



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSÉ MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,00	R\$ 20,50	R\$ 0,05
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,01	R\$ 38,57	R\$ 0,33
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 22,03	R\$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 25,03	R\$ 0,04
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 28,62	R\$ 0,07
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 30,37	R\$ 0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 22,10	R\$ 0,05
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 29,62	R\$ 0,13
93287	DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,00	R\$ 368,42	R\$ 0,18
93288	DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,00	R\$ 193,61	R\$ 0,07
93408	VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,00	R\$ 97,66	R\$ 0,07
93409	VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,00	R\$ 38,42	R\$ 0,06
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,18	1,58%
	MATERIAL			R\$ 10,93	95,71%
	MÃO DE OBRA			R\$ 0,31	2,71%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 11,42	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²			
11029	PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	R\$ 1,46	R\$ 6,05
7243	LARGURA UTIL DE 980 MM	M²	1,17	R\$ 47,02	R\$ 54,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 22,10	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 28,26	R\$ 2,57
93281	AF_03/2016	CHP	0,00	R\$ 28,85	R\$ 0,02
93282	AF_03/2016	CHI	0,00	R\$ 27,55	R\$ 0,03
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 62,37	95,03%
	MÃO DE OBRA			R\$ 3,26	4,97%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 65,63	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²			
11029	PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	R\$ 1,46	R\$ 6,05



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024, DGR-ES 11/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, NOV/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
40740	30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M³, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0.50 MM	M²	1,15	R\$ 157,26	R\$ 180,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 22,10	R\$ 1,37
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 28,26	R\$ 1,58
93281	AF_03/2016	CHP	0,00	R\$ 28,85	R\$ 0,02
93282	AF_03/2016	CHI	0,00	R\$ 27,55	R\$ 0,03
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				98,92%
	MÃO DE OBRA			R\$ 187,21	R\$ 2,05
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 189,26	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94229	AF_07/2019	M			
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,18	R\$ 216,70	R\$ 39,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,16	R\$ 38,65	R\$ 6,22
40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1,05	R\$ 89,12	R\$ 93,57
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	R\$ 13,54	R\$ 0,33
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00	R\$ 69,61	R\$ 0,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 22,10	R\$ 13,98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	R\$ 28,26	R\$ 15,23
93281	AF_03/2016	CHP	0,01	R\$ 28,85	R\$ 0,38
93282	AF_03/2016	CHI	0,02	R\$ 27,55	R\$ 0,50
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 148,84	R\$ 87,79%
	MÃO DE OBRA			R\$ 20,70	R\$ 12,21%
	OUTROS			R\$ 0,01	R\$ 0,01%
	TOTAL			R\$ 169,55	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,05	R\$ 216,70	R\$ 9,75
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,20	R\$ 38,65	R\$ 7,65
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,05	R\$ 25,28	R\$ 26,54
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	R\$ 13,54	R\$ 0,08
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00	R\$ 69,61	R\$ 0,08



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$ 22,10	R\$ 4,57
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 28,26	R\$ 3,16
93281	AF_03/2016	CHP	0,01	R\$ 28,85	R\$ 0,38
93282	AF_03/2016	CHI	0,02	R\$ 27,55	R\$ 0,50
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				88,86%
	MÃO DE OBRA				11,12%
	OUTROS				0,02%
	TOTAL				100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C2188-U	1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	29,16	R\$ 0,74	R\$ 21,57
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,07	R\$ 131,69	R\$ 9,61
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	H	0,43	R\$ 28,88	R\$ 12,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$ 22,10	R\$ 32,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,00%
	EQUIPAMENTO				41,11%
	MATERIAL				58,89%
	MÃO DE OBRA				0,00%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL				100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
98562	AF_09/2023	M²	0,44	R\$ 8,06	R\$ 3,55
123	CLORETO	L	11,47	R\$ 0,74	R\$ 8,48
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,03	R\$ 130,00	R\$ 3,30
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,99	R\$ 28,88	R\$ 28,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 22,10	R\$ 4,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 26,70	R\$ 2,36
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,02	R\$ 1,98	R\$ 0,04
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,07	R\$ 0,37	R\$ 0,02
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023				0,04%
	EQUIPAMENTO				25,48
	MATERIAL				36,75
	MÃO DE OBRA				49,70%
	TOTAL				50,22%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓD.	DESCRIÇÃO OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$	0,02	R\$	0,04%
				R\$	51,27	R\$	100,00%
CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$	0,02	R\$	0,04%
				R\$	51,27	R\$	100,00%
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	M²	1,08	R\$	22,03	R\$	23,87
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M²	3,55	R\$	7,13	R\$	25,29
39427	COMPRIMENTO 3 M	M	1,23	R\$	2,68	R\$	3,28
39430	ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,43	R\$	3,05	R\$	4,35
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,69	R\$	3,81	R\$	2,63
39434	DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	9,65	R\$	0,12	R\$	1,15
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	1,23	R\$	0,28	R\$	0,34
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,01	R\$	32,07	R\$	0,39
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	KG	0,04	R\$	18,91	R\$	0,69
43131	KG/M	H	0,48	R\$	25,03	R\$	11,97
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$	22,10	R\$	10,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			R\$	-	R\$	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$	68,95	R\$	81,57%
	MATERIAL			R\$	15,58	R\$	18,43%
	MÃO DE OBRA			R\$	-	R\$	0,00%
	OUTROS			R\$	-	R\$	0,00%
	TOTAL			R\$	84,53	R\$	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$	0,02	R\$	0,04%
				R\$	51,27	R\$	100,00%
CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL	
				R\$	0,02	R\$	0,04%
				R\$	51,27	R\$	100,00%
37879	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M³	1,58	R\$	0,74	R\$	1,16
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,00	R\$	131,69	R\$	0,46
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,07	R\$	28,88	R\$	1,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$	22,10	R\$	0,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$	26,70	R\$	0,42
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,00	R\$	1,98	R\$	-
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHI	0,01	R\$	0,37	R\$	-
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023			R\$	-	R\$	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$	2,46	R\$	53,71%
	MATERIAL			R\$	2,12	R\$	46,29%
	MÃO DE OBRA			R\$	-	R\$	0,00%
	OUTROS			R\$	-	R\$	0,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	TOTAL			R\$ 4,58	100,00%
CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
104951	AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	5,29	R\$ 1,17	R\$ 6,19
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,95	R\$ 0,74	R\$ 4,40
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,04	R\$ 130,00	R\$ 4,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	R\$ 28,88	R\$ 11,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,10	R\$ 4,31
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 26,70	R\$ 3,65
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHP	0,03	R\$ 1,98	R\$ 0,06
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHI	0,10	R\$ 0,37	R\$ 0,03
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL			R\$ 0,04	R\$ 0,12%
	MÃO DE OBRA			R\$ 20,71	R\$ 59,99%
	OUTROS			R\$ 13,73	R\$ 39,77%
	TOTAL			R\$ 0,04	R\$ 0,12%
				R\$ 34,52	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	TOTAL				
CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87553	AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	3,38	R\$ 1,17	R\$ 3,95
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,80	R\$ 0,74	R\$ 2,81
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,02	R\$ 130,00	R\$ 2,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	R\$ 28,88	R\$ 8,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 22,10	R\$ 3,09
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 26,70	R\$ 2,33
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHP	0,02	R\$ 1,98	R\$ 0,04
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHI	0,07	R\$ 0,37	R\$ 0,02
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,01	R\$ 0,04%
	MATERIAL			R\$ 13,60	R\$ 58,44%
	MÃO DE OBRA			R\$ 9,64	R\$ 41,43%
	OUTROS			R\$ 0,02	R\$ 0,09%
	TOTAL			R\$ 23,27	100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87905	PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M³			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,58	R\$ 0,74	R\$ 1,16
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,00	R\$ 131,69	R\$ 0,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 28,88	R\$ 4,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 22,10	R\$ 1,27
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 26,70	R\$ 0,42
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00	R\$ 1,98	R\$ -
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,01	R\$ 0,37	R\$ -
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA				
	OUTROS				
	TOTAL			R\$ 8,30	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
104217	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	5,47	R\$ 1,17	R\$ 6,39
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,15	R\$ 0,74	R\$ 4,55
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,04	R\$ 130,00	R\$ 4,73
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M²	0,14	R\$ 18,35	R\$ 2,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 28,88	R\$ 17,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 22,10	R\$ 13,28
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 26,70	R\$ 3,77
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,03	R\$ 1,98	R\$ 0,06
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,11	R\$ 0,37	R\$ 0,04
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA				
	OUTROS				
	TOTAL			R\$ 52,72	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1877-U	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,75	R\$ 0,74	R\$ -0,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 28,88	R\$ 17,32



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 22,10	R\$ 8,84
11624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				24,33%
	MÃO DE OBRA			8,41	26,16
	OUTROS				75,67%
	TOTAL				100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-028	ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²			
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	R\$ 1,07	R\$ 7,32
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,22	R\$ 6,28	R\$ 1,39
536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	1,08	R\$ 37,39	R\$ 40,37
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 28,73	R\$ 20,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 22,10	R\$ 6,93
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				64,55%
	MÃO DE OBRA			49,08	26,95
	OUTROS				35,45%
	TOTAL				100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-028	PRUMO, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²			
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	R\$ 1,07	R\$ 5,25
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	R\$ 6,28	R\$ 2,65
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 28,73	R\$ 17,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	R\$ 22,10	R\$ 6,48
15497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M²	1,07	R\$ 42,52	R\$ 45,44
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				88,63%
	MÃO DE OBRA			53,34	24,38
	OUTROS				31,37%
	TOTAL				100,00%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-030	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²			
14466/ORSE	CERÂMICA 32 X 100 CM TIPO PORCELANATO MATTE ESMALTADO RETIFICADO, CEUSA, LINHA PÉTALAS CEMENT GR OU SIMILAR	M²	1,07	R\$ 264,37	R\$ 282,61
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,14	R\$ 6,28	R\$ 0,88
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	R\$ 3,29	R\$ 30,03
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	R\$ 28,73	R\$ 14,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 22,10	R\$ 3,69
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 313,52	94,39%
	MÃO DE OBRA			R\$ 18,63	5,61%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 332,15	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-031	PAINEL EM PORCELANATO 0,70 X 0,70 M	UN			
14461/ORSE	CERÂMICA 72 X 72 CM, PORCELANATO PEI 5 USO INTERNO E EXTERNO, VIA ROSE, LINHA METROPOLE CEMENT OUT OU SIMILAR	M²	0,52	R\$ 80,04	R\$ 41,92
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,47	R\$ 3,29	R\$ 14,71
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 28,73	R\$ 28,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,10	R\$ 22,10
11624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	2,40	R\$ 7,86	R\$ 18,86
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 75,49	59,76%
	MÃO DE OBRA			R\$ 50,83	40,24%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 126,32	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-033	RODAPÊ EM PORCELANATO DE 5CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M			
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	0,64	R\$ 1,07	R\$ 0,68
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,09	R\$ 6,28	R\$ 0,55
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M²	0,17	R\$ 82,90	R\$ 13,99
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 28,73	R\$ 2,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 22,10	R\$ 0,72
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 15,22	82,54%
	MÃO DE OBRA			R\$ 3,22	17,46%



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAUJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0 , SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITARIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	OUTROS			R\$	0,00%
	TOTAL			R\$ 18,44	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-032	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 15 CM. AF_09/2020	M			
11134/ORSE	RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,34	R\$ 49,61	R\$ 66,47
4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,99	R\$ 47,65	R\$ 47,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 28,88	R\$ 2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 22,10	R\$ 1,14
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				96,51%
	MÃO DE OBRA				3,49%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 117,75	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
101965	ADITIVO. AF_11/2020	M			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,69	R\$ 0,74	R\$ 1,24
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= *15* CM. E= *2,0* CM. COM PINGADEIRA	M	1,04	R\$ 73,21	R\$ 76,13
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,01	R\$ 130,00	R\$ 0,99
43617	CLORETO	L	0,00	R\$ 8,93	R\$ -
88274	MARMORISTA/GRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 28,27	R\$ 11,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$ 22,10	R\$ 4,61
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 28,70	R\$ 0,69
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,02	R\$ 1,98	R\$ 0,03
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,01	R\$ 0,37	R\$ -
91692	AF_08/2015	CHP	0,02	R\$ 33,84	R\$ 0,71
91693	AF_08/2015	CHI	0,40	R\$ 32,36	R\$ 12,87
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,04	0,04%
	MATERIAL			R\$ 86,36	79,13%
	MÃO DE OBRA			R\$ 22,69	20,79%
	OUTROS			R\$ 0,04	0,04%
	TOTAL			R\$ 109,13	100,00%

COD. DESCRIÇÃO

UND. COEF. R\$ UNIT. R\$ TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL, NO BAIRRO CENTRO
END.: RUA JOSE MARCELO DE ARAÚJO, 55, CENTRO - HORIZONTE/CE
BASE: SEINFRA 28.0, SINAPI 10/2024, ORSE 10/2024 - NOV/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SICRO 10/2024, DGR-ES 11/2024 - OUTUBRO/2024



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
96620-U	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M²			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	294,57	R\$ 0,74	R\$ 217,97
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1,15	R\$ 130,00	R\$ 149,36
4721	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,80	R\$ 116,09	R\$ 93,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,08	R\$ 28,88	R\$ 146,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,74	R\$ 22,10	R\$ 104,84
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84	R\$ 26,70	R\$ 49,06
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,95	R\$ 1,98	R\$ 1,87
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,89	R\$ 0,37	R\$ 0,32
	EQUIPAMENTO			R\$ 2,19	R\$ 0,29%
	MATERIAL			R\$ 460,58	R\$ 60,33%
	MÃO DE OBRA			R\$ 300,68	R\$ 39,38%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 763,45	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87620	ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M²			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	14,76	R\$ 0,74	R\$ 10,91
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,04	R\$ 130,00	R\$ 5,48
7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,21	R\$ 15,70	R\$ 3,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$ 28,88	R\$ 6,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 22,10	R\$ 2,36
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 26,70	R\$ 4,01
88830	SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,04	R\$ 1,98	R\$ 0,06
88831	SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,12	R\$ 0,37	R\$ 0,04
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,05	R\$ 0,15%
	MATERIAL			R\$ 23,24	R\$ 71,84%
	MÃO DE OBRA			R\$ 9,02	R\$ 27,88%
	OUTROS			R\$ 0,04	R\$ 0,12%
	TOTAL			R\$ 32,35	R\$ 100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87263	DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²			
34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,14	R\$ 6,28	R\$ 0,86
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	R\$ 3,29	R\$ 30,03

