PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

TÉRREO

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | AMBIENTES/SERVIÇOS | UND. | ELE-04_04-CEI | ELE-01_04-CEI | ELE-02_04-CEI | ELE-03_04-CEI | REFRIGERAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | UN | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
| 7.5 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 |
| 7.6 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 7,00 | - | 28,00 | 4,00 | 1,00 | 40,00 |
| 7.7 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | - | - | 16,00 | - | - | 16,00 |
| 7.8 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 3,00 | - | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 16,00 |
| 7.9 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 |
| 7.10 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | P1362 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A | UN | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 |
| 7.11 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
| 7.12 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
| 7.13 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | UN | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
| 7.14 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 |
| 7.15 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 8,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 16,00 |
| 7.16 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A | UN | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 7.17 | CRECHE | INSTALAÇÕES | QUADROS, BASES, CHAVES E | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | UN | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 4,00 |
| 8 | | | | OUTROS ELEMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 |
| 8.2 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 |
| 8.3 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M³ | - | - | 16,94 | - | - | 16,94 |
| 8.4 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M³ | - | - | 16,94 | - | - | 16,94 |
| 8.5 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | - | - | 211,71 | - | 18,55 | 230,26 |
| 8.6 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | - | - | 211,71 | - | 18,55 | 230,26 |
| 8.7 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | - | - | - | 12,98 | 61,86 | 74,84 |
| 8.8 | CRECHE | INSTALAÇÕES | OUTROS ELEMENTOS | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | - | - | - | 12,98 | 61,86 | 74,84 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1851

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

TÉRREO

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | AMBIENTES/SERVIÇOS | UND. | CAB-01_01-CEI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | ELETRODUTOS | | | |
| 1.1 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | ELETRODUTOS | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 77,79 | 77,79 |
| 1.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | ELETRODUTOS | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 61,30 | 61,30 |
| 1.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | ELETRODUTOS | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 3,82 | 3,82 |
| 1.4 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | ELETRODUTOS | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 29,12 | 29,12 |
| 2 | | | | FIOS E CABOS | | | |
| 2.1 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | FIOS E CABOS | CABO TELEFÔNICO CI 50-10 | M | 41,34 | 41,34 |
| 2.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | FIOS E CABOS | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 7,65 | 7,65 |
| 2.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | FIOS E CABOS | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 394,78 | 394,78 |
| 3 | | | | TOMADAS | | | |
| 3.1 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | TOMADAS | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | UN | 12,00 | 12,00 |
| 3.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | TOMADAS | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) | UN | 6,00 | 6,00 |
| 3.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | TOMADAS | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 18,00 | 18,00 |
| 4 | | | | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | | | |
| 4.1 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX - CPA 4/12) | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 400X400X120mm | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 4.4 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | P0340 RACK FECHADO DE DADOS DE 19" - 12U'S | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.5 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | P0303 PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 T568A/B 48P - ROHS | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.6 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | P0495 SWITCH DE 24 PORTAS 10/100 MBPS CONECTOR RJ 45 NÃO GERENCIAVEL | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.7 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | P0493 VOICE PANEL PARA TELEFONIA DE 30 PORTAS | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.8 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 48,00 | 48,00 |
| 4.9 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 2,00 | 2,00 |
| 4.10 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | UN | 2,00 | 2,00 |
| 4.11 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 3,00 | 3,00 |
| 4.12 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN | 1,00 | 1,00 |
| 4.13 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | M² | 1,17 | 1,17 |
| 4.14 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | QUADROS, CAIXAS, RACKS E ACESSÓRIOS | P1798 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (1"X1"X3/16") | M | 16,80 | 16,80 |
| 5 | | | | OUTROS ELEMENTOS | | | |
| 5.1 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 3,00 | 3,00 |
| 5.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 3,00 | 3,00 |
| 5.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M³ | 10,75 | 10,75 |
| 5.4 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA | M³ | 0,68 | 0,68 |
| 5.5 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M³ | 10,07 | 10,07 |
| 5.6 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 0,89 | 0,89 |
| 5.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M³ | 0,89 | 0,89 |
| 5.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M³ | 0,89 | 0,89 |
| 5.6 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 18,00 | 18,00 |
| 5.2 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 18,00 | 18,00 |
| 5.3 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 2,00 | 2,00 |
| 5.4 | CRECHE | CABEAMENTO ESTRUTURADO | OUTROS ELEMENTOS | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 2,00 | 2,00 |

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1855

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

| ITEM | AMBIENTES | ÁREA (M²) | PERÍMETRO (M) | PÉ DIREITO (M) | PORTAS (M²) | JANELAS (M²) | VÃOS (M²) | PORTAS (M) | VÃOS (M) | ÁREA REAL (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA** | | | | | | | | | **361,00** |
| 1.1 | PASSEIO | 53,20 | 59,80 | 1,00 | - | - | - | - | - | 53,20 |
| 1.2 | ACESSO PRINCIPAL | 62,06 | 48,24 | 1,00 | - | - | - | - | - | 62,06 |
| 1.3 | SERVIÇO | 74,46 | 49,36 | 1,00 | - | - | - | - | - | 74,46 |
| 1.4 | SOLÁRIO 1 | 17,06 | 18,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 17,06 |
| 1.5 | SOLÁRIO 2 | 17,06 | 18,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 17,06 |
| 1.6 | SOLÁRIO 3 | 17,06 | 18,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 17,06 |
| 1.7 | SOLÁRIO 4 | 17,06 | 18,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 17,06 |
| 1.8 | PLAY-GROUND | 76,21 | 43,75 | 1,00 | - | - | - | - | - | 76,21 |
| 1.9 | CALÇADA 1 | 6,02 | 30,90 | 1,00 | - | - | - | - | - | 6,02 |
| 1.10 | CALÇADA 2 | 5,68 | 29,20 | 1,00 | - | - | - | - | - | 5,68 |
| 1.11 | CALÇADA 3 | 8,06 | 41,10 | 1,00 | - | - | - | - | - | 8,06 |
| 1.12 | CALÇADA 4 | 0,76 | 4,71 | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,76 |
| 1.13 | LIXEIRA | 4,56 | 9,80 | 2,41 | 4,56 | - | - | 2,17 | - | 4,56 |
| 1.14 | CASA DO GÁS | 1,75 | 5,45 | 2,42 | 3,04 | - | - | 1,45 | - | 1,75 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 35[illegible]26.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1856

# MOVIMENTO DE TERRA

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | PEÇAS | QTDE. | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | DESCONTOS | ESCAVAÇÃO (M³) | BOTA FORA (M³) | REATERRO (M³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | | | | **AMBIENTES** | | | | | | **168,49** | **-** | **168,49** |
| 3.1.1 | IMPLANTAÇÃO | LIMPEZA DO TERRENO | LIMPEZA DO TERRENO | | 1 | 1,00 | 2.808,19 | 0,06 | - | 168,49 | - | 168,49 |

**3.1 - LIMPEZA DO TERRENO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M² | 2.808,19 |
| C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 3,00 |
| C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 168,49 |
| C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M³ | 168,49 |
| C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M³ | 168,49 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 347.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1857

# FUNDAÇÕES

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | PEÇAS | QTDE. | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | LARG. PILAR (M) | COMP. PILAR (M) | H MESA (M) | H SAPATA (M) | ALTURA (M) | DESCONTOS | ESCAVAÇÃO (M³) | FÔRMA (M²) | AÇO (KG) | CONC. MAGRO (M³) | CONCRETO (M³) | DESFÔRMA (M²) | REATERRO (M³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.1.1** | | | **ALVENARIA DE PEDRA** | | | | | | | | | | | **67,62** | - | - | - | **67,62** | - | - |
| 3.3.1.1.1 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | APH-01 | 1 | 0,40 | 90,87 | - | - | - | - | 0,50 | - | 18,17 | - | - | - | 18,17 | - | - |
| 3.3.1.1.2 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | APH-02 | 1 | 0,40 | 1,68 | - | - | - | - | 0,50 | - | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - |
| 3.3.1.1.3 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | APH-03 | 1 | 0,40 | 107,65 | - | - | - | - | 0,50 | - | 21,53 | - | - | - | 21,53 | - | - |
| 3.3.1.1.4 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | API-01 | 1 | 0,40 | 127,58 | - | - | - | - | 0,50 | - | 25,52 | - | - | - | 25,52 | - | - |
| 3.3.1.1.5 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | APV-02 | 1 | 0,40 | 2,47 | - | - | - | - | 0,50 | - | 0,49 | - | - | - | 0,49 | - | - |
| 3.3.1.1.6 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | ALVENARIA DE PEDRA | APV-03 | 1 | 0,40 | 7,83 | - | - | - | - | 0,50 | - | 1,57 | - | - | - | 1,57 | - | - |
| **3.3.1.2** | | | **BALDRAME** | | | | | | | | | | | - | - | - | - | **19,57** | - | - |
| 3.3.1.2.1 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BH-01 | 1 | 0,20 | 90,72 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 7,26 | - | - |
| 3.3.1.2.2 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BH-02 | 1 | 0,20 | 1,58 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - |
| 3.3.1.2.3 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BH-03 | 1 | 0,20 | 107,45 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 8,60 | - | - |
| 3.3.1.2.4 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BI-01 | 1 | 0,20 | 34,37 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 2,75 | - | - |
| 3.3.1.2.5 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BV-02 | 1 | 0,20 | 2,57 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - |
| 3.3.1.2.6 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | BALDRAME | BV-03 | 1 | 0,20 | 7,92 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,63 | - | - |
| **3.3.1.3** | | | **CINTAS** | | | | **244,61** | | | | | | | - | **48,92** | - | - | **4,89** | **48,92** | - |
| 3.3.1.3.1 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CIH-01 | 1 | 0,20 | 90,72 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 18,14 | - | - | 1,81 | 18,14 | - |
| 3.3.1.3.2 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CIH-02 | 1 | 0,20 | 1,58 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,32 | - | - | 0,03 | 0,32 | - |
| 3.3.1.3.3 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CIH-03 | 1 | 0,20 | 107,45 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 21,49 | - | - | 2,15 | 21,49 | - |
| 3.3.1.3.4 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CII-01 | 1 | 0,20 | 34,37 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 6,87 | - | - | 0,69 | 6,87 | - |
| 3.3.1.3.5 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CIV-02 | 1 | 0,20 | 2,57 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,51 | - | - | 0,05 | 0,51 | - |
| 3.3.1.3.6 | IMPLANTAÇÃO | FUNDAÇÕES | CINTAS | CIV-03 | 1 | 0,20 | 7,92 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 1,58 | - | - | 0,16 | 1,58 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **3.3 - MUROS E FECHAMENTOS** | | |
| | **3.3.1 - MURO EXTERNO** | | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M³ | 67,61 |
| C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 87,89 |
| C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M³ | 87,89 |
| C2989 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M³ | 87,89 |
| C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 67,61 |
| C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 19,56 |
| C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M³ | 12,50 |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M³ | 4,89 |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M³ | 7,61 |
| C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1ª DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M² | 48,92 |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | M² | 169,20 |
| C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 345,10 |
| C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1.087,20 |
| C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M² | 598,16 |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M² | 1.196,33 |
| C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | M² | 1.196,33 |
| C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M² | 1.196,33 |
| C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M² | 71,70 |
| | **3.3.2 - CERCA E PORTÕES** | | |
| C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIV | M | 50,20 |
| C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M² | 28,34 |
| C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M² | 56,68 |
| C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M² | 56,68 |
| C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M² | 15,03 |
| C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANC | M² | 6,75 |
| C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANC | M² | 2,00 |
| C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | M² | 11,68 |
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M² | 23,92 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 007.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1856

# ESTRUTURA

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | PEÇAS | QTDE. | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | DESCONTOS | FÔRMA (M²) | AÇO (KG) | CONCRETO (M³) | DESFÔRMA (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.1.4** | | | | **PILARES** | | | | | | **109,50** | **-** | **4,93** | **109,50** |
| 3.3.1.4.1 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | PILARES | P1 | 73 | 0,09 | 0,30 | 2,50 | - | 109,50 | - | 4,93 | 109,50 |
| **3.3.1.5** | | | | **VIGAS** | | | | | | **59,71** | **-** | **2,69** | **59,71** |
| 3.3.1.5.1 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIH-01 | 1 | 0,09 | 90,72 | 0,10 | - | 18,14 | - | 0,82 | 18,14 |
| 3.3.1.5.2 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIH-02 | 1 | 0,09 | 1,58 | 0,10 | - | 0,32 | - | 0,01 | 0,32 |
| 3.3.1.5.3 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIH-03 | 1 | 0,09 | 107,45 | 0,10 | - | 21,49 | - | 0,97 | 21,49 |
| 3.3.1.5.4 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CII-01 | 1 | 0,09 | 34,37 | 0,10 | - | 6,87 | - | 0,31 | 6,87 |
| 3.3.1.5.5 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIV-01 | 1 | 0,09 | 27,65 | 0,10 | - | 5,53 | - | 0,25 | 5,53 |
| 3.3.1.5.6 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIV-02 | 1 | 0,09 | 2,57 | 0,10 | - | 0,51 | - | 0,02 | 0,51 |
| 3.3.1.5.7 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIV-03 | 1 | 0,09 | 7,92 | 0,10 | - | 1,58 | - | 0,07 | 1,58 |
| 3.3.1.5.8 | IMPLANTAÇÃO | ESTRUTURA | VIGAS | CIV-04 | 1 | 0,09 | 26,27 | 0,10 | - | 5,25 | - | 0,24 | 5,25 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 047.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS. 1654

## PAREDES E PAINÉIS

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | PEÇAS | QTDE. | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA BRUTA (M²) | DESCONTOS | | | | | PERÍMETRO REAL (M) | ÁREA REAL (M²) | CHAPISCO | REBOCO | TEXTURA | MASSA | LÁTEX ACRÍLICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PORTAS (M²) | JANELAS (M²) | VIDRO 4 MM (M²) | VIDRO 6 MM (M²) | PORTAS (M) | | | | | | | |
| **3.3.1.6** | | | | **MURO EXTERNO** | | | | | | | | | | **239,01** | **598,17** | **1.196,33** | **1.196,33** | **1.196,33** | **-** | **-** |
| 3.3.1.6.1 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PH-01 | 1 | 90,72 | 2,50 | 226,80 | 10,00 | - | - | - | 4,00 | 86,72 | 216,80 | 433,60 | 433,60 | 433,60 | - | - |
| 3.3.1.6.2 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PH-02 | 1 | 1,56 | 2,50 | 3,95 | 1,68 | - | - | - | 0,80 | 0,78 | 2,27 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | - | - |
| 3.3.1.6.3 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PH-03 | 1 | 107,45 | 2,50 | 268,63 | 1,68 | - | - | - | 0,80 | 106,65 | 266,95 | 533,89 | 533,89 | 533,89 | - | - |
| 3.3.1.6.4 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PI-01 | 1 | 34,37 | 2,50 | 85,93 | - | - | - | - | - | 34,37 | 85,93 | 171,85 | 171,85 | 171,85 | - | - |
| 3.3.1.6.5 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PV-02 | 1 | 2,57 | 2,50 | 6,43 | - | - | - | - | - | 2,57 | 6,43 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | - | - |
| 3.3.1.6.6 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PV-03 | 1 | 7,92 | 2,50 | 19,80 | - | - | - | - | - | 7,92 | 19,80 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | - | - |
| **3.3.1.7** | | | | **MURETA** | | | | | | | | | | **50,12** | **28,34** | **56,69** | **56,69** | **-** | **56,69** | **56,69** |
| 3.3.1.7.1 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PV-01 | 1 | 27,65 | 0,70 | 19,36 | 0,32 | - | - | - | 0,60 | 26,85 | 19,04 | 38,07 | 38,07 | - | 38,07 | 38,07 |
| 3.3.1.7.2 | IMPLANTAÇÃO | PAREDES E PAINÉIS | ALVENARIA DE 1/2 X | PV-04 | 1 | 26,27 | 0,40 | 10,51 | 1,20 | - | - | - | 3,00 | 23,27 | 9,31 | 18,62 | 18,62 | - | 18,62 | 18,62 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| **ALVENARIA 1/2 X TÉRREO** | **M²** | **598,17** |
| **ALVENARIA 1/2 X MURETA** | **M²** | **28,34** |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1699

## ESQUADRIAS METÁLICAS

| ITENS | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | ESQUADRIA | QTDE. | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA (MF) | FATOR | ÁREA DE PINTURA (MF) | FORRAMENTO (M) | ALISAR (M) | PINTURA FORRAMENTO (MF) | PINTURA ALISAR (MF) | FECHADURA INTERNA (UN) | FECHADURA EXTERNA (UN) | DOBRADIÇAS 3 x 2 1/2 (UN) | DOBRADIÇAS PALMELA (UN) | FECHOS (UN) | VIDRO (MF) | VERGAS (M) | CONTRA VERGA (M) | SOLEIRAS (MF) | PEITORIL (MF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **PORTAS - CHAPA METÁLICA** | | | | **11,68** | | **23,92** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | CHAPA DE FERRO | PF6 - NOVO - ESTACIONAMENTO | 1 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | 2,04 | 20,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | CHAPA DE FERRO | PF5 - NOVO - ABERTURA DO PÁTIO | 1 | 0,80 | 2,10 | 1,68 | 2,10 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | **PORTAS - NYLOFOR** | | | | **10,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | NYLOFOR | PF2 | 1 | 3,50 | 2,50 | 8,75 | 2,04 | 17,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | NYLOFOR | PF1 | 1 | 0,80 | 2,50 | 2,00 | 2,10 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | **GRADIL - NYLOFOR** | | **50,20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | NYLOFOR | GRADIL ENTRADA PRINCIPAL | 1 | 23,30 | 2,50 | 58,25 | 2,03 | 118,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IMPLANTAÇÃO | ESQUADRIAS | NYLOFOR | GRADIL ESTACIONAMENTO - NOVO | 1 | 26,90 | 2,50 | 67,25 | 2,03 | 136,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 158,68 | 12,34 | 300,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.[illegible]26.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS. 1981

# REVESTIMENTOS

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | AMBIENTES/SERVIÇOS | UND. | PASSEIO - FRENTE | PASSEIO - LATERAL | PASSEIO - FUNDOS | GRAMADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | | | | 3.2 - PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | |
| 3.2.1 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M² | 65,79 | 213,89 | - | - | 279,68 |
| 3.2.2 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M³ | 6,58 | 21,39 | - | - | 27,97 |
| 3.2.3 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 30,28 | 96,03 | - | - | 126,31 |
| 3.2.4 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M² | 9,08 | 28,81 | - | - | 37,89 |
| 3.2.5 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | M² | - | - | - | 866,83 | 866,83 |
| 3.2.6 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | UN | - | - | - | 5,00 | 5,00 |
| 3.2.7 | IMPLANTAÇÃO | REVESTIMENTOS | REVESTIMENTO DE PISO | C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | M² | - | - | - | 5,28 | 5,28 |

**3.2 - PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M² | 279,68 |
| C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M³ | 27,96 |
| C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 126,31 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M² | 37,89 |
| C1429 | GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL | M² | 866,83 |
| C3062 | ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | UN | 5,00 |
| C0113 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS | M² | 5,28 |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuaria e Recursos Hídricos
CPF: 357.[illegible]6.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS 1862

## ESCADAS E RAMPAS

| ITEM | LOCAL | FASE | ENTREGÁVEL | PEÇAS | UND. | QTDE. | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | LARG. PILAR (M) | COMP. PILAR (M) | H MESA (M) | H SAPATA (M) | ALTURA (M) | DESCONTOS | ESCAVAÇÃO (M³) | ÁREA (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.3.6** | | | | **RAMPA ACESSO AO ESTACIONAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.6.1 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M² | 1 | - | 11,75 | - | - | - | - | 0,94 | - | - | **11,03** |
| 22.3.6.2 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M² | 1 | - | 11,75 | - | - | - | - | 0,94 | - | - | **11,03** |
| 22.3.6.3 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M² | 1 | - | 4,80 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | **1,20** |
| 22.3.6.4 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M³ | 1 | 1,35 | 10,25 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | **5,53** |
| 22.3.6.5 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= | M² | 1 | 1,35 | 10,25 | - | - | - | - | - | - | - | **13,83** |
| 22.3.6.6 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm | M | 1 | - | 11,75 | - | - | - | - | - | - | - | **11,75** |
| 22.3.6.7 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | P1915 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" | M | 1 | - | 11,75 | - | - | - | - | - | - | - | **11,75** |
| 22.3.6.8 | CRECHE | OUTROS | ESCADAS E RAMPAS | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | UN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2,00** |

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FLS. 1863

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1864
FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE – AMMAH

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1865
FLS

## LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO LAC – Nº 002.12.2024

**A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:**

**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - PMH

**CPF/CNPJ:** 23.555.196/0001-86

**ENDEREÇO**: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 5100 – Centro - Horizonte – CE.

**CEP:** 62880-060

**PROCESSO AMMAH Nº:** 003.12.2024

| EMISSÃO EM: 04/12/2024 | VALIDADE: 04/12/2027 |
|---|---|

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC EMBASADA NO FORMULÁRIO AUTODECLARATÓRIO EM ANEXO, PARA IMPLANTAÇÃO DE CEI NO BAIRRO DE GAMELEIRA, COM COORDENADAS 556178.51 m E / 9544962.22 m S (UTM, SIRGAS, 2000), NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

CONSIDERANDO QUE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC AUTORIZA A LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR AOS CRITÉRIOS, PRÉ-CONDIÇÕES, REQUISITOS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTABELECIDOS PELA AUTORIDADE LICENCIADORA, CONFORME A RESOLUÇÃO COEMA Nº 10/2020, PORTANTO, O PRAZO DE VALIDADE OU RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA SERÁ DE 03 (TRÊS) ANOS, DEVENDO AS SEGUINTES CONDICIONANTES CONSTAREM NA RESPECTIVA LICENÇA.

**Condicionantes:**

1. A AMMAH, mediante decisão motivada poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle de adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; - Omissão ou


Rua Bezerra 770 - Centro Adm. Domingão - Planalto Horizonte | CEP 62882-000 | (85) 9 9740-0068 | CNPJ 49.450.290/0001-64
Autarquiademeioambiente@horizonte.ce.gov.br autarquiademeioambientedehzt autarquiademeioambiente

falsa descrição de informações relevantes que subsidiarem a expedição desta licença; - Graves riscos ambientais e de saúde;

2. Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal – CTF atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme Artigo 9º, inciso XII e Artigo 17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938 de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal Nº 6.514 de 22 de julho de 2008;

3. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).

4. Submeter à prévia análise desta autarquia qualquer alteração que venha a ser necessária na urbanização. Qualquer modificação das obras diferentemente do apresentado deverá ser avisada previamente à AMMAH, estando o interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal Nº 9.605 de 1998 – Lei de Crimes Ambientais, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais.

5. ADVERTÊNCIA: Esta licença ambiental não contempla exploração de jazidas, áreas de "bota-fora", implantação de canteiros e acessos, remoção de vegetação, usinas de asfalto, concreto, ou britagem, centrais de mistura e outras atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

6. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota-fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei;

7. Afixar em local de fácil visualização, placa indicativa do licenciamento ambiental no modelo desta autarquia;

8. Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à fiscalização da AMMAH;

9. Promover a proteção à fauna e flora locais;

10. No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa



Rua Barunité, 770 - Centro Adm. Domingão - Planalto Horizonte | CEP 62882-000 | (85) 9.9740-0068 | CNPJ 49.450.290/0001-64
Autarquiadermeioambiente@horizonte.ce.gov.br autarquiadermeioambientedehzt autarquiadermeioambiente

deverá obrigatoriamente comunicar a esta Autarquia;

11. A constatação da falsa declaração implica em suspensão ou cancelamento da licença expedida, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, conforme Artigo 27, da Resolução COEMA N° 02, de 11 de abril de 2019;

12. Proceder com a devida sinalização das obras, caminhos de serviços, áreas de movimentos de máquinas, visando evitar acidentes durante a instalação dos equipamentos;

13. Gerenciar os resíduos sólidos provenientes da atividade de construção, de maneira adequada em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA Nº 307/2002;

14. ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados;

15. Solicitar antes do início das obras, o devido alvará de construção, junto à Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos do Município;

16. Este empreendimento ficará sob fiscalização da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte.

**Condicionantes com Prazo:**

17. Publicar (e comunicar a publicação a esta Autarquia) sobre o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal Nº 10.650, de abril de 2003, ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA N° 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001;

18. Em observância ao §1º, Art. 22 da Resolução COEMA Nº 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverá apresentar a esta autarquia o Relatório de Acompanhamento e


Rua Batunité, 770 - Centro Adm. Domingão - Planalto Horizonte | CEP 62882-000 | (85) 9.9740-0060 | CNPJ 49.450.290/0001-64
Autarquiadermeioambiente@horizonte.ce.gov.br autarquiadermeioambienteh2t autarquiadermeioambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1868
FLS

Monitoramento Ambiental - RAMA, anualmente, a contar da data de concessão desta Licença Ambiental, exceto no ano de expiração da licença;

19. Apresentar a este órgão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento desta Licença, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, elaborado em conformidade com o Termo de Referência da AMMAH;

20. A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Lei Municipal Nº 1553/2023, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito à prorrogação automática da validade da Licença.

Horizonte - CE, 04 de dezembro de 2024.

**Renê Cordeiro Gomes de Freitas**
Presidente – Portaria 1033/2024



Rua Baturité, 770 - Centro Adm. Domingão - Planalto Horizonte | **CEP** 62882-000 | (85) 9.9740-0068 | **CNPJ** 49.450.290/0001-64
Autarquiademeioambiente@horizonte.ce.gov.br autarquiademeioambientedehzt autarquiademeioambiente