


CONSTRUÇÃO DE UM CEI NO BAIRRO DA GAMELEIRA
RUA 09, S/N, DO LOTEAMENTO URBANIA, GAMELEIRA - HORIZONTE/CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - NOV/2024

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

OUTROS		R\$		R\$		0,00%	
TOTAL		R\$		R\$		100,00%	
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRILICA	MP					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25	R\$ 21,10	R\$ 5,27		
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50	R\$ 0,70	R\$ 0,35		
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,70	R\$ 3,81	R\$ 2,66		
12395	PINTOR	H	0,35	R\$ 26,86	R\$ 9,40		
	EQUIPAMENTO						
	MATERIAL						
	MÃO DE OBRA						
	OUTROS						
	TOTAL			R\$ 14,66	R\$ 82,98%		
				R\$ -	R\$ 0,00%		
				R\$ 17,69	R\$ 100,00%		
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	MP					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	R\$ 20,29	R\$ 1,01		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 21,10	R\$ 7,38		
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25	R\$ 0,70	R\$ 0,17		
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	R\$ 12,78	R\$ 1,54		
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17	R\$ 22,20	R\$ 3,76		
12395	PINTOR	H	0,40	R\$ 26,86	R\$ 10,74		
	EQUIPAMENTO						
	MATERIAL						
	MÃO DE OBRA						
	OUTROS						
	TOTAL			R\$ 6,50	R\$ 26,39%		
				R\$ 18,13	R\$ 73,61%		
				R\$ -	R\$ 0,00%		
				R\$ 24,63	R\$ 100,00%		
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISIÇÃO	MP					
10111	AREIA VERMELHA	MP	1,10	R\$ 70,00	R\$ 76,99		
12543	SERVENTE	H	1,70	R\$ 20,26	R\$ 34,44		
	EQUIPAMENTO						
	MATERIAL						
	MÃO DE OBRA						
	OUTROS						
	TOTAL			R\$ 77,00	R\$ 89,09%		
				R\$ 34,44	R\$ 30,91%		
				R\$ -	R\$ 0,00%		
				R\$ 111,44	R\$ 100,00%		
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
C1824	PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)jm JUNTAS= 5cm ESP = 8cm	MP					
10109	AREIA MÉDIA	MP	0,07	R\$ 83,58	R\$ 6,02		
10280	BRITA	MP	0,07	R\$ 100,50	R\$ 6,56		
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	CHP	0,06	R\$ 27,60	R\$ 1,51		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	22,00	R\$ 0,71	R\$ 15,62		
11626	RIPA DE PEREIRA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	0,80	R\$ 4,53	R\$ 3,62		
12391	PEDEIREIRO	H	1,50	R\$ 26,86	R\$ 40,29		
12543	SERVENTE	H	2,76	R\$ 20,26	R\$ 55,10		





EQUIPAMENTO	R\$	1,52	1,18%
MATERIAL	R\$	31,83	24,73%
MÃO DE OBRA	R\$	96,40	74,09%
OUTROS	R\$	-	0,00%
TOTAL	R\$	128,75	100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
P1916	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" - NÃO DESONERADO	M			
11530	MONTADOR	H	1,30	R\$ 26,86	R\$ 34,91
12543	SERVENTE	H	1,30	R\$ 20,33	R\$ 26,33
18646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	M	4,00	R\$ 160,20	R\$ 640,80
18647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	UN	0,60	R\$ 30,81	R\$ 18,48
18648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	0,60	R\$ 36,00	R\$ 21,60
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL			R\$ -	0,00%
	MÃO DE OBRA			R\$ 680,88	91,75%
	OUTROS			R\$ 61,24	8,25%
	TOTAL			R\$ -	0,00%
				R\$ 742,12	100,00%

CONSTRUÇÃO DE UM CEI NO BAIRRO DA GAMELEIRA
RUA 09 S/N, DO LOTEAMENTO URBANIA, GAMELEIRA - HORIZONTE/CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - NOV/2024

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓD. C4648 10037 18648	DESCRIÇÃO PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL AJUDANTE PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
		UN			
		H	0,23	R\$ 21,10	R\$ 4,85
		UN	1,00	R\$ 81,83	R\$ 81,83
					0,00%
					94,40%
					5,60%
					0,00%
					100,00%
CÓD. C1628 12543	DESCRIÇÃO LIMPEZA GERAL SERVENTE EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
		M²			
		H	0,70	R\$ 20,26	R\$ 14,18
					0,00%
					0,00%
					100,00%
					0,00%
					0,00%
					100,00%
CÓD. C3447 12543	DESCRIÇÃO LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SERVENTE EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
		M²			
		H	0,08	R\$ 20,26	R\$ 1,51
					0,00%
					0,00%
					100,00%
					0,00%
					0,00%
					100,00%
CÓD. C0702 10578 12543	DESCRIÇÃO CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² (CHI) SERVENTE EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
		M³			
		CHI	0,24	R\$ 65,80	R\$ 15,79
		H	0,72	R\$ 20,26	R\$ 14,58
					61,96%
					0,00%
					48,02%
					0,00%
					100,00%
CÓD. C2833 10690	DESCRIÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 6 KM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² (CHP) EQUIPAMENTO MATERIAL MÃO DE OBRA OUTROS TOTAL	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
		M³			
		CHP	0,19	R\$ 176,66	R\$ 32,71
					100,00%
					0,00%
					0,00%
					32,72
					100,00%





CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO NO BAIRRO DA GAMELEIRA
RUA 09, S/N, DO LOTEAMENTO URBANIA, GAMELEIRA - HORIZONTE/CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - NOV/2024

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C4991-U 0705	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM			
	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	CHP	0,02	R\$ 172,71	R\$ 3,49
	EQUIPAMENTO			R\$ 3,49	R\$ 100,00%
	MATERIAL			R\$ -	R\$ 0,00%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	R\$ 0,00%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 3,49	R\$ 100,00%

COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1083 02140	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" - NÃO DESONERADO	UT			
	TRABALHO PROFISSIONAL	UT	1,00	R\$ 26,75	R\$ 26,75
	EQUIPAMENTO			R\$ -	R\$ 0,00%
	MATERIAL			R\$ 26,75	R\$ 100,00%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	R\$ 0,00%
	OUTROS			R\$ -	R\$ 0,00%
	TOTAL			R\$ 26,75	R\$ 100,00%

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D



Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Engenharia, Urbanismo
e Infraestrutura
CPF: 357.126.383-00
Portaria Nº 011/2025


CONSTRUÇÃO DO CEI NO BAIRRO DA GAMELEIRA, LOCALIZADO NA RUA 09, S/N, DO LOTEAMENTO URBANIA, GAMELEIRA - HORIZONTE/CE.



Memória de Cálculo

QUADRO DE VOLUMES							
	MATERIAL	COMPRIMENTO	ÁREAS	VOLUMES	ACUMULADO	BOTA FORA	EMPRESTIMO
PERFIL 01	CORTE	0,00	-	-	-	-	-
	ATERRO	0,00	3,47	-	-	-	-
PERFIL 02	CORTE	10,00	0,01	0,10	0,10	-	45,00
	ATERRO	10,00	4,51	45,10	45,10	-	-
PERFIL 03	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	66,50
	ATERRO	10,00	6,65	66,50	111,60	-	-
PERFIL 04	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	64,90
	ATERRO	10,00	6,49	64,90	176,50	-	-
PERFIL 05	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	75,00
	ATERRO	10,00	7,50	75,00	251,50	-	-
PERFIL 06	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	85,70
	ATERRO	10,00	8,57	85,70	337,20	-	-
PERFIL 07	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	138,60
	ATERRO	10,00	11,86	138,60	475,80	-	-
PERFIL 08	CORTE	10,00	-	-	0,10	-	167,30
	ATERRO	10,00	16,73	167,30	643,10	-	-
PERFIL 09	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 10	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 11	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 12	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 13	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 14	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 15	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 16	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 17	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 18	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 19	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
PERFIL 20	CORTE	0,00	-	-	0,10	-	-
	ATERRO	0,00	-	-	643,10	-	-
VOLUME DE CORTE						0,10	m³
VOLUME DE ATERRO						643,10	m³
BOTA FORA						-	m³
EMPRESTIMO						643,00	m³

CONTRAÇÃO 9,09%
 EMPOLAMENTO 20,00%
 ATERRO (M³) 643,00
 ESCAVAÇÃO E CARGA (M³) 707,30
 CARGA E TRANSPORTE (M³) 848,76



Carlos Renato da Mota Bezerra
 Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
 Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.126.383-00
 Portaria N° 011/2025



MOVIMENTO DE TERRA - QUANTITATIVOS CEGAMELEIRA.XLSX

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS	ESCAVAÇÃO (M³)	BOTA FORA (M³)	REA TERRO (M³)
2												
SAPATAS												
2.1	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P01 - P03 - P05 - P07 - P08 - P12 - P13 - P26 - P27 - P28 - P39 - P40 - P44 - P49	14	1,70	1,70	0,45	-	18,21	26,81	32,83
2.2	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P02 - P06 - P10 - P15 - P17 - P19 - P20 - P21 - P29 - P30 - P31 - P36 - P50	13	1,80	1,80	0,45	-	18,96	8,27	9,93
2.3	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P04 - P16 - P24	3	1,90	1,90	0,45	-	4,87	8,76	10,18
2.4	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P11 - P41 - P45 - P46 - P48 - P51	6	1,50	1,50	0,45	-	6,75	2,30	2,98
2.5	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P14 - P42	2	1,20	1,20	0,40	-	1,15	2,82	3,93
2.6	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P18	1	1,90	1,90	0,45	-	1,62	0,49	0,66
2.7	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	(P22 - P23)	1	1,30	1,30	0,45	-	1,62	0,77	0,86
2.8	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P25 - P43 - P47	3	1,30	1,30	0,45	-	2,28	0,78	0,84
2.9	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P32 - P33 - P34 - 35	4	1,30	1,30	0,45	-	3,04	0,63	1,35
2.10	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	(P36 - P37)	1	1,70	1,70	0,45	-	1,30	1,24	1,80
3												
SAÍDA DOS PILARES												
3.1	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P01 - P05 - P11 - P48 - P51	5	1,70	1,70	1,20	-	17,34	2,57	161,98
3.2	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P02 - P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P10 - P40 - P50	9	1,80	1,80	1,20	-	34,99	0,25	17,09
3.3	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P12 - P13	2	1,70	1,70	1,20	-	6,84	0,45	34,54
3.4	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P14 - P42	2	1,20	1,20	1,25	-	3,60	0,10	6,84
3.5	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P15 - P27	2	1,80	1,80	1,20	-	7,28	0,18	3,42
3.6	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P16 - P17 - P18 - P19 - P20 - P21 - P23 - P24 - P25 - P26	10	1,70	1,70	1,20	-	34,68	0,10	7,68
3.7	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P22 - P35	2	1,90	1,90	1,20	-	6,66	0,50	34,18
3.8	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P28 - P31 - P37 - P41	4	1,70	1,70	1,15	-	13,29	0,10	8,56
3.9	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P29 - P30 - P38 - P39 - P40	5	1,70	1,70	1,20	-	17,34	0,19	13,10
3.10	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P32 - P33 - P34 - P35	4	1,30	1,30	1,20	-	8,11	0,10	17,34
3.11	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P43 - P47	2	1,30	1,30	1,20	-	4,06	0,19	7,92
3.12	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	P44 - P45 - P46	3	1,50	1,50	1,15	-	7,76	0,25	3,60
4												
VIDAS BALDRAME												
4.1	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V1	1	0,44	27,76	0,50	-	6,11	9,63	18,49
4.2	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V2	1	0,44	15,22	0,50	-	3,35	2,11	3,99
4.3	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V3	1	0,44	17,05	0,50	-	3,75	1,15	2,20
4.4	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V4	1	0,44	14,94	0,50	-	3,29	1,29	2,46
4.5	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V5	1	0,44	14,22	0,50	-	3,13	1,13	2,16
4.6	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V6	1	0,44	14,33	0,50	-	3,15	1,07	2,06
4.7	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V7	1	0,44	5,48	0,50	-	1,21	1,06	2,07
4.8	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V8	1	0,44	4,98	0,50	-	1,10	0,40	0,61
4.9	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	V9	1	0,44	13,85	0,50	-	3,05	0,36	0,74
5												
AMBIENTES												
5.1	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	SALA 04	1	1,00	37,24	0,40	-	14,90	-	14,90
5.2	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C INFANTIL 1	1	1,00	15,25	0,40	-	6,10	-	6,10
5.3	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	SALA 03	1	1,00	37,24	0,40	-	14,90	-	14,90
5.4	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	SALA 02	1	1,00	37,24	0,40	-	14,90	-	14,90
5.5	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C INFANTIL 1	1	1,00	15,25	0,40	-	6,10	-	6,10
5.6	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	SALA 01	1	1,00	37,24	0,40	-	14,90	-	14,90
5.7	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	REFEITÓRIO	1	1,00	38,87	0,40	-	15,55	-	15,55
5.8	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	D.M.L.	1	1,00	3,00	0,40	-	1,20	-	1,20
5.9	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	DESPENSA	1	1,00	3,00	0,40	-	1,20	-	1,20
5.10	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	CANTINA	1	1,00	6,70	0,40	-	2,66	-	2,66
5.11	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	ÁREA DE SERVIÇO	1	1,00	8,28	0,40	-	3,31	-	3,31
5.12	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	COZINHA	1	1,00	16,35	0,40	-	6,54	-	6,54
5.13	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C FEMININO	1	1,00	6,64	0,40	-	2,66	-	2,66
5.14	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C MASCULINO	1	1,00	6,64	0,40	-	2,66	-	2,66
5.15	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C P.N.E. FEMININO	1	1,00	2,90	0,40	-	1,16	-	1,16
5.16	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C P.N.E. FEMININO	1	1,00	2,90	0,40	-	1,16	-	1,16
5.17	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	W/C P.N.E. MASCULINO	1	1,00	132,94	0,40	-	53,18	-	53,18
5.18	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	CIRCULAÇÃO	1	1,00	30,80	0,40	-	12,32	-	12,32
5.19	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	DORMITÓRIO	1	1,00	30,80	0,40	-	12,32	-	12,32




MOVIMENTO DE TERRA - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.XLSX



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS	ESCAVAÇÃO (M³)	BOTA FORA (M³)	REA TERRO (M³)
519	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	FRALDÁRIO W/C INFANTIL 2 LACTÁRIO/BERÇÁRIO LABORATÓRIO DE INFORMATICA ARQUIVO COORDENAÇÃO W/C FEMININO W/C MASCULINO RECEPÇÃO	1	1,00	3,83	0,40	-	1,53	-	1,53
520	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	9,55	0,40	-	3,82	-	3,82
521	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	31,90	0,40	-	12,76	-	12,76
522	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	21,50	0,40	-	8,60	-	8,60
523	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	6,00	0,40	-	2,40	-	2,40
524	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	8,66	0,40	-	3,46	-	3,46
525	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	2,54	0,40	-	1,02	-	1,02
526	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	2,54	0,40	-	1,02	-	1,02
527	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO		1	1,00	18,55	0,40	-	7,42	-	7,42
6	RASPAGEM E LIMPEZA											2.828,24
61	CRECHE	FUNDAÇÕES	ATERRO	TERRENO - 311	1	1,00	2.828,24	1,00	-	2.828,24	-	2.828,24

RESUMO			
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M³
3.1.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN
3.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³
3.1.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M³
3.1.5	C2609	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M³


Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D


Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.746.383-00
PORTARIA Nº 011/2025



2014年12月

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTD	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	LARG. PILAR (M)	COMP. PILAR (M)	W/ESSA (M)	H/SAVATA (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS	EXCAVAÇÃO (M³)	FORMA (M²)	ACO (KG)	CONC. MAGRO (M³)	CONC. ARMADO (M³)	DESEMP. A (M³)	REATERRO (M³)
7.12	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-13	1	0,30	2,45	-	-	-	-	0,10	-	-	0,49	-	-	-	0,05	0,49
7.13	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-14	1	0,20	5,78	-	-	-	-	0,10	-	-	1,16	-	-	-	0,12	1,16
7.14	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-15	1	0,20	11,70	-	-	-	-	0,10	-	-	2,34	-	-	-	0,22	2,34
7.15	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-16	1	0,20	24,08	-	-	-	-	0,10	-	-	4,82	-	-	-	0,50	4,82
7.16	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-17	1	0,20	14,20	-	-	-	-	0,10	-	-	2,84	-	-	-	0,28	2,84
7.17	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-18	1	0,20	16,83	-	-	-	-	0,10	-	-	3,37	-	-	-	0,37	3,37
7.18	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-19	1	0,20	16,83	-	-	-	-	0,10	-	-	3,37	-	-	-	0,37	3,37
7.19	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-20	1	0,20	2,45	-	-	-	-	0,10	-	-	0,49	-	-	-	0,05	0,49
7.20	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-21	1	0,20	4,15	-	-	-	-	0,10	-	-	0,83	-	-	-	0,08	0,83
7.21	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-22	1	0,20	1,40	-	-	-	-	0,10	-	-	0,28	-	-	-	0,03	0,28
7.22	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-23	1	0,20	3,08	-	-	-	-	0,10	-	-	0,62	-	-	-	0,04	0,62
7.23	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-24	1	0,20	1,40	-	-	-	-	0,10	-	-	0,28	-	-	-	0,03	0,28
7.24	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-25	1	0,20	4,48	-	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	-	0,09	0,90
7.25	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-26	1	0,20	5,45	-	-	-	-	0,10	-	-	1,10	-	-	-	0,11	1,10
7.26	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-27	1	0,20	8,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,73	-	-	-	0,13	1,73
7.27	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-28	1	0,20	8,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,73	-	-	-	0,13	1,73
7.28	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-29	1	0,20	8,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,73	-	-	-	0,13	1,73
7.29	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-30	1	0,20	4,63	-	-	-	-	0,10	-	-	0,93	-	-	-	0,09	0,93
7.30	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-31	1	0,20	4,48	-	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	-	0,09	0,90
7.31	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-32	1	0,20	9,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,93	-	-	-	0,13	1,93
7.32	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-33	1	0,20	9,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,93	-	-	-	0,13	1,93
7.33	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-34	1	0,20	9,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,93	-	-	-	0,13	1,93
7.34	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-35	1	0,20	5,53	-	-	-	-	0,10	-	-	1,10	-	-	-	0,07	1,10
7.35	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-36	1	0,20	5,53	-	-	-	-	0,10	-	-	1,10	-	-	-	0,07	1,10
7.36	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-37	1	0,20	8,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,73	-	-	-	0,13	1,73
7.37	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-38	1	0,20	8,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,73	-	-	-	0,13	1,73
7.38	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-39	1	0,20	4,48	-	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	-	0,09	0,90
7.39	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-40	1	0,20	4,48	-	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	-	0,09	0,90
7.40	CASA DO GAS	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-41	1	0,20	0,65	-	-	-	-	0,10	-	-	0,19	-	-	-	0,02	0,19
7.41	CASA DO GAS	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-42	1	0,20	6,63	-	-	-	-	0,10	-	-	1,33	-	-	-	0,13	1,33
7.42	CASA DO GAS	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-43	1	0,20	0,95	-	-	-	-	0,10	-	-	0,19	-	-	-	0,02	0,19
7.43	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-44	1	0,20	5,53	-	-	-	-	0,10	-	-	1,10	-	-	-	0,07	1,10
7.44	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-45	1	0,20	0,65	-	-	-	-	0,10	-	-	0,19	-	-	-	0,02	0,19
7.45	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-46	1	0,20	0,65	-	-	-	-	0,10	-	-	0,19	-	-	-	0,02	0,19
7.46	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-47	1	0,20	1,45	-	-	-	-	0,10	-	-	0,28	-	-	-	0,03	0,28
7.47	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-48	1	0,20	0,67	-	-	-	-	0,10	-	-	0,13	-	-	-	0,01	0,13
7.48	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-49	1	0,20	0,67	-	-	-	-	0,10	-	-	0,13	-	-	-	0,01	0,13
7.49	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-50	1	0,20	1,68	-	-	-	-	0,10	-	-	0,34	-	-	-	0,02	0,34
7.50	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-51	1	0,20	1,68	-	-	-	-	0,10	-	-	0,34	-	-	-	0,02	0,34
7.51	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-52	1	0,20	5,40	-	-	-	-	0,10	-	-	1,08	-	-	-	0,08	1,08
7.52	CRECHE	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-53	1	0,20	5,40	-	-	-	-	0,10	-	-	1,08	-	-	-	0,08	1,08
7.53	LUBRIFA	FUNDAÇÕES	CONTAS	CH-54	1	0,20	1,20	-	-	-	-	0,10	-	-	0,24	-	-	-	0,11	0,24

RESUMO	MURO	CRECHE	CASA DO GAS	LUBRIFA
EXCAVAÇÃO	282,00	286,34	0,78	0,96
FORMA	288,11	288,35	0,80	0,98
ACO	1.741,36	1.741,36	-	-
CONCRETO MAGRO	5,31	5,31	-	-
CONCRETO ARMADO	32,67	32,67	-	-
DESEMP. A	20,45	20,45	-	-
REATERRO	213,30	213,30	-	-
ALVENARIA DE PEDRA	45,58	43,86	0,78	0,98
BALDRAME	13,95	13,43	0,24	0,29
CRITA	4,95	4,48	0,08	0,10
ATERRO	132,69	132,69	-	-


 Carlos Renato da Mota Bezerra
 Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
 Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D



Ricardo Dantas Sampaio
 Secretário de Infra-estrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 351.126.383-00
 Portaria Nº 011/2025

ESTRUTURA - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.XLSX



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTD.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS	FÓRMULA (M²)	AÇO (KG)	CONCRETO (M³)	DESFORMA (M²)
PILARES													
1						183,30	1.857,90	9,48					193,30
1.1	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P01 - P09 - P11 - P48 - P51	5	0,14	0,30	3,05	-	13,42	112,02	6,64	13,42
1.2	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P02 - P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P10 - P49 - P50	9	0,14	0,30	3,05	-	24,16	201,64	1,15	24,16
1.3	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P12 - P13	2	0,14	0,30	3,44	-	6,05	50,54	0,29	6,05
1.4	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P14 - P42	2	0,14	0,30	4,55	-	8,58	112,50	0,64	8,58
1.5	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P15 - P27	2	0,14	0,30	5,29	-	9,31	77,72	0,44	9,31
1.6	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P16 - P17 - P18 - P19 - P20 - P21 - P23 - P24 - P25 - P26	10	0,14	0,30	6,29	-	55,35	462,04	2,64	55,35
1.7	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P22 - P36	2	0,14	0,30	4,55	-	8,01	68,85	0,38	8,01
1.8	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P28 - P31 - P37 - P41	4	0,14	0,30	4,94	-	17,39	145,15	0,83	17,39
1.9	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P29 - P30 - P38 - P39 - P40	5	0,14	0,30	5,94	-	25,14	218,17	1,25	25,14
1.10	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P32 - P33 - P34 - P35	4	0,20	0,20	3,35	-	10,72	93,74	0,54	10,72
1.11	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P43 - P47	3	0,14	0,30	3,20	-	5,63	47,01	0,27	5,63
1.12	CRECHE	ESTRUTURA	PILARES	P44 - P45 - P46	3	0,14	0,30	3,20	-	8,45	70,52	0,40	8,45
VIGAS													
2						422,78	2.184,67	25,50					422,78
2.1	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V1 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	2,52	0,25	-	1,61	7,43	0,09	1,61
2.2	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V2 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	31,06	0,50	-	35,41	183,25	2,17	35,41
2.3	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V3 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	14,58	0,50	-	16,62	85,99	1,02	16,62
2.4	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V4 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	31,06	0,50	-	35,41	183,25	2,17	35,41
2.5	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V5 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	8,32	0,50	-	9,48	49,08	0,56	9,48
2.6	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V6 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	6,32	0,50	-	7,20	37,29	0,44	7,20
2.7	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V7 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	2,52	0,25	-	1,61	7,43	0,09	1,61
2.8	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V8 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	2,52	0,25	-	2,87	14,87	0,18	2,87
2.9	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V9 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	3,60	0,50	-	4,33	22,42	0,27	4,33
2.10	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V10 - NIVEL 3.35 - PR 3/11	1	0,14	3,60	0,25	-	2,53	11,68	0,14	2,53
2.11	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V11 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	27,45	0,50	-	31,30	161,98	1,92	31,30
2.12	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V12 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	14,52	0,50	-	17,00	88,00	1,04	17,00
2.13	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V13 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	27,45	0,50	-	31,30	161,98	1,92	31,30
2.14	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V14 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	14,52	0,50	-	17,00	88,00	1,04	17,00
2.15	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V15 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	13,92	0,50	-	15,87	82,13	0,97	15,87
2.16	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V16 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	8,32	0,50	-	9,48	49,08	0,56	9,48
2.17	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V17 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,32	0,50	-	7,36	38,11	0,45	7,36
2.18	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V18 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	4,40	0,50	-	5,84	31,11	0,38	5,84
2.19	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V19 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	14,78	0,50	-	16,84	87,17	1,03	16,84
2.20	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V20 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	13,92	0,50	-	15,87	82,13	0,97	15,87
2.21	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V21 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,40	0,50	-	6,15	31,64	0,36	6,15
2.22	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V22 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,33	0,50	-	7,22	37,35	0,44	7,22
2.23	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V23 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,40	0,50	-	6,15	31,64	0,36	6,15
2.24	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V24 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.25	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V25 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,40	0,50	-	6,15	31,64	0,36	6,15
2.26	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V26 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.27	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V27 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,40	0,50	-	6,15	31,64	0,36	6,15
2.28	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V28 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.29	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V29 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.30	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V30 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.31	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V31 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	4,71	0,50	-	5,37	27,78	0,33	5,37
2.32	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V32 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.33	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V33 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	4,71	0,50	-	5,37	27,78	0,33	5,37
2.34	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V34 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.35	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V35 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.36	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V36 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,04	0,50	-	5,75	29,75	0,35	5,75
2.37	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V37 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,04	0,50	-	5,75	29,75	0,35	5,75
2.38	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V38 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	5,04	0,50	-	5,75	29,75	0,35	5,75
2.39	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V39 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.40	CRECHE	ESTRUTURA	VIGAS	V40 - NIVEL 3.35 - PR 4/11	1	0,14	6,60	0,50	-	7,52	38,91	0,46	7,52
2.41	LIXEIRA	ESTRUTURA	VIGAS	CSH-04 - NIVEL VAR.	1	0,09	3,60	0,10	-	7,35	36,05	0,45	7,35
2.42	LIXEIRA	ESTRUTURA	VIGAS	CSH-31 - NIVEL VAR.	1	0,09	3,60	0,10	-	7,35	36,05	0,45	7,35
2.43	CASA DO GAS	ESTRUTURA	VIGAS	CSH-02 - NIVEL VAR.	1	0,09	2,10	0,10	-	0,40	4,48	0,02	0,40



Arquivo QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.XLSX

RESUMO	MURO	CRECHIE	CASA DO GÁS	LUXEIRA
FÓRMA	Nº	614,28	0,78	0,81
ACO	KG	5,735,77	8,55	10,20
CONCRETO	Nº	35,30	0,04	0,04
DESFORMA	Nº	615,95	0,78	0,81
LAJE PREMOLOADA	Nº	678,33		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VÃO ATE 2,80 m	Nº	225,38	2,38	6,12
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	Nº	43,23	43,23	-
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	Nº	107,39	107,39	-
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	Nº	303,33	303,33	-

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27743-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
e Recursos Hídricos
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.125.383-00
Poderia Nº 011/2025



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA BRUTA (M²)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	DESCONTOS	COBOGÓ (M²)	VIDRO 6 MM (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA REAL (M²)
1	ALVENARIA 1/2 X TERREO														
1.1	CASA DO GAS	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-02	1	2,05	2,20	4,51	1,68	-	-	-	-	2,05	2,83
1.2	LIXEIRA	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-04	1	3,80	2,20	8,36	3,04	-	-	-	-	3,80	5,32
1.3	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-05	1	1,20	2,10	2,52	-	-	-	-	-	1,20	2,52
1.4	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-06	1	1,20	2,10	2,52	-	-	-	-	-	1,20	2,52
1.5	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-07	1	1,20	2,10	2,52	-	-	-	-	-	1,20	2,52
1.6	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-07 A	1	1,20	2,10	2,52	-	-	-	-	-	1,20	2,52
1.7	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-08	1	5,60	2,15	12,04	1,68	3,21	-	-	-	5,60	7,15
1.8	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-09	1	2,51	2,15	5,40	0,61	2,51	-	-	-	2,51	4,79
1.9	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-10	1	5,60	2,15	12,04	1,68	3,21	-	-	-	5,60	7,15
1.10	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-11	1	5,60	2,15	12,04	1,68	3,21	-	-	-	5,60	7,15
1.11	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-12	1	2,50	2,15	5,38	-	0,61	-	-	-	2,50	4,77
1.12	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-13	1	5,60	2,15	12,04	1,68	3,21	-	-	-	5,60	7,15
1.13	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-14	1	5,85	2,15	12,58	-	7,18	-	-	-	5,85	5,40
1.14	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-15	1	2,00	2,15	4,30	-	0,30	-	-	-	2,00	4,00
1.15	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-16	1	6,90	2,25	15,53	6,53	2,25	-	-	-	6,90	6,75
1.16	CASA DO GAS	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-17	1	2,05	2,20	4,51	1,68	3,04	-	-	-	2,05	2,83
1.17	LIXEIRA	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-19	1	3,80	2,50	9,50	3,04	-	-	-	-	3,80	5,46
1.18	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-20	1	6,90	2,90	20,01	5,04	3,03	-	-	-	6,90	11,64
1.19	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-21	1	2,00	3,07	6,14	-	-	-	-	-	2,00	6,14
1.20	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-22	1	2,00	3,51	7,02	-	0,30	-	-	-	2,00	6,72
1.21	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-23	1	3,75	4,03	15,11	-	-	-	-	-	3,75	15,11
1.22	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-24	1	2,50	4,35	10,88	-	-	-	-	-	2,50	10,88
1.23	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-25	1	2,50	4,35	10,88	-	-	-	-	-	2,50	10,88
1.24	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-26	1	5,60	4,19	23,46	2,52	-	-	-	-	5,60	10,02
1.25	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-27	1	5,60	4,19	23,46	2,52	-	-	-	4,32	5,60	16,62
1.26	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-28	1	5,60	4,19	23,46	2,52	-	-	-	4,32	5,60	16,62
1.27	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-29	1	5,60	4,19	23,46	2,52	-	-	-	4,32	5,60	16,62
1.28	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-30	1	3,75	4,19	15,71	2,52	-	-	-	-	3,75	13,19
1.29	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-31	1	5,85	4,19	24,51	2,52	-	-	-	-	5,85	21,69
1.30	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-32	1	2,00	4,19	8,38	-	-	-	-	-	2,00	8,38
1.31	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-33	1	3,00	4,19	12,57	-	-	-	-	-	3,00	12,57
1.32	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-34	1	3,75	4,19	15,71	3,78	-	-	-	-	3,75	11,36
1.33	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-35	1	5,60	3,84	21,50	1,68	-	-	0,68	-	5,60	19,82
1.34	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-36	1	2,50	3,84	9,60	-	-	-	-	-	2,50	8,90
1.35	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-37	1	3,84	3,84	14,78	-	0,61	-	-	-	3,84	20,59
1.36	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-38	1	17,56	3,84	67,43	5,25	3,78	-	-	-	17,56	58,42
1.37	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-39	1	4,30	3,84	16,51	2,62	-	-	-	-	4,30	13,69
1.38	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-40	1	4,00	3,84	15,36	-	-	-	-	-	4,00	15,36
1.39	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-41	1	3,85	3,84	14,78	3,85	-	-	-	-	3,85	9,03
1.40	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-42	1	2,50	3,72	9,30	-	-	-	-	-	2,50	9,30
1.41	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-43	1	4,00	3,72	14,88	4,00	-	-	-	-	4,00	11,52
1.42	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-44	1	1,40	3,20	4,48	-	-	-	-	-	1,40	4,48
1.43	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-45	1	2,05	3,20	6,56	-	-	-	-	-	2,05	6,56
1.44	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-46	1	1,35	2,90	3,92	-	-	-	-	-	1,35	3,92
1.45	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-47	1	4,30	2,20	9,46	-	4,80	-	-	-	4,30	4,66
1.46	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-48	1	2,60	2,20	5,72	-	3,21	-	-	-	2,60	2,61
1.47	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-49	1	3,85	2,20	8,47	-	1,21	-	-	-	3,85	7,26
1.48	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-50	1	3,85	2,20	8,47	-	4,80	-	-	-	3,85	3,67
1.49	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-51	1	5,60	2,20	12,32	-	6,30	-	-	-	5,60	5,93
1.50	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-52	1	2,50	2,20	5,50	-	0,61	-	-	-	2,50	4,89
1.51	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-53	1	5,80	2,20	12,76	-	7,18	-	-	-	5,80	5,68
1.52	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-01	1	5,18	3,78	19,56	-	-	-	-	-	5,18	19,56
1.53	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-02	1	2,52	2,45	6,17	-	-	-	-	-	2,52	6,17
1.54	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-03	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	-	6,33	25,34
1.55	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-04	1	4,50	2,50	11,25	-	-	-	-	-	4,50	4,90
1.56	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PH-05	1	5,17	3,78	19,52	1,68	-	-	-	-	5,17	17,84
1.57	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-06	1	6,33	4,00	25,34	1,68	-	-	-	-	6,33	23,66
1.58	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 1/2 X	PV-07	1	3,40	1,10	3,74	-	-	-	-	-	3,40	3,74
387,46 1.013,68 18,72															



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA BRUTA (M²)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	DESCONTOS COBOGÓ (M²)	VIDRO 6 MM (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ÁREA REAL (M²)
1.59	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-08	1	5,17	3,78	19,52	1,47	-	-	-	5,17	18,05
1.60	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-09	1	6,33	4,00	25,34	1,68	-	-	-	6,33	23,66
1.61	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-10	1	3,40	1,10	3,74	-	-	-	-	3,40	3,74
1.62	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-11	1	19,52	3,78	19,52	-	-	-	-	19,52	19,52
1.63	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-12	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	6,33	25,34
1.64	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-13	1	4,50	2,10	9,45	-	-	-	-	4,50	9,45
1.65	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-14	1	6,33	4,00	25,34	1,68	-	-	-	6,33	23,66
1.66	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-15	1	3,40	1,10	3,74	-	-	-	-	3,40	3,74
1.67	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-16	1	6,33	4,00	25,34	1,68	-	-	-	6,33	23,66
1.68	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-17	1	3,40	1,10	3,74	-	-	-	-	3,40	3,74
1.69	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-18	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	6,33	25,34
1.70	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-19	1	4,50	2,10	9,45	-	-	-	-	4,50	9,45
1.71	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-20	1	5,17	3,78	19,52	-	-	-	-	5,17	19,52
1.72	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-21	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	6,33	18,16
1.73	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-22	1	5,17	3,78	19,52	-	-	-	-	5,17	19,52
1.74	CASA DO GÁS	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-22 A	1	1,00	2,42	2,42	-	-	0,29	-	1,00	2,13
1.75	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-23	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	6,33	15,43
1.76	CASA DO GÁS	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-23 A	1	1,00	2,42	2,42	-	-	0,29	-	1,00	2,13
1.77	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-24	1	3,19	3,62	11,55	1,68	-	-	-	3,19	9,87
1.78	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-25	1	6,33	4,00	25,34	5,04	-	-	-	6,33	20,30
1.79	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-26	1	0,85	3,47	2,95	1,47	-	-	-	0,85	1,48
1.80	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-27	1	1,50	3,85	5,78	-	-	-	-	1,50	5,78
1.81	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-27 A	1	0,70	4,17	2,92	-	-	-	-	0,70	2,92
1.82	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-28	1	0,85	3,47	2,95	1,47	-	-	-	0,85	1,48
1.83	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-29	1	5,17	3,82	19,59	-	-	-	-	5,17	19,59
1.84	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-30	1	1,70	3,06	5,18	-	-	-	-	1,70	5,18
1.85	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-31	1	3,15	4,08	12,84	5,63	-	-	-	3,15	5,63
1.86	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-32	1	5,45	3,82	20,81	-	-	-	-	5,45	20,81
1.87	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-34	1	5,17	3,78	19,52	-	-	-	-	5,17	19,52
1.88	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-35	1	2,52	2,45	6,17	2,52	-	-	-	2,52	3,65
1.89	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-36	1	6,33	4,00	25,34	-	-	-	-	6,33	25,34
1.90	LIXEIRA	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-38	1	1,25	2,51	3,14	-	-	0,29	-	1,25	2,85
1.91	LIXEIRA	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA DE 12 X	PV-39	1	1,25	2,51	3,14	1,52	-	-	-	1,25	1,52
DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA														
2	15,20													21,32

2.1	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-01	1	1,00	1,80	1,80	-	-	-	-	1,00	1,80
2.2	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-02	1	1,00	1,80	1,80	-	-	-	-	1,00	1,80
2.3	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-03	1	0,95	1,80	1,71	-	-	-	-	0,95	1,71
2.4	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-04	1	0,95	1,80	1,71	-	-	-	-	0,95	1,71
2.5	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-05	1	0,95	1,80	1,71	-	-	-	-	0,95	1,71
2.6	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-06	1	0,95	1,80	1,71	-	-	-	-	0,95	1,71
2.7	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-07	1	3,80	6,84	3,24	-	-	-	-	3,80	3,60
2.8	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-08	1	1,20	1,80	2,16	1,08	-	-	-	1,20	1,08
2.9	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-09	1	1,20	1,80	2,16	1,08	-	-	-	1,20	1,08
2.10	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-10	1	0,80	1,50	1,28	-	-	-	-	0,80	1,28
2.11	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-11	1	0,80	1,50	1,28	-	-	-	-	0,80	1,28
2.12	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-12	1	0,80	1,50	1,28	-	-	-	-	0,80	1,28
2.13	CRECHE	PAREDES E PAINÉIS	DIVISÓRIAS	DPVH-13	1	0,80	1,50	1,28	-	-	-	-	0,80	1,28

RESUMO					MURO	CRECHE	CASA DO GÁS	LIXEIRA	CERCA E
ALVENARIA 12 X TÊRREO	M²	1.013,88	-	-	-	987,50	9,92	16,25	-
COBOGÓ	M²	18,72	-	-	-	17,98	0,58	0,29	-
DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA	M²	21,32	-	-	-	21,32	-	-	-



Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agricultura e Recursos Hídricos
CPF: 357.725.383-00
Portaria 011/2025

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

COBERTURA - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.xlsx



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	UND.	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	I(%)	FATOR	ÁREA TOTAL (M²)
1 MADEIRAMENTO												
1.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	MADEIRAMENTO	MC-01	M²	1	3,05	4,90	14,95	86%	1,32	19,71
2 TELHAMENTO												
2.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	TELHAMENTO	TC-01	M²	1	7,30	28,15	205,50	30%	1,04	214,54
2.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	TELHAMENTO	TC-02	M²	1	7,30	15,05	109,87	30%	1,04	114,70
2.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	TELHAMENTO	TC-03	M²	1	3,05	4,90	14,95	86%	1,32	19,71
2.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	TELHAMENTO	TC-04	M²	1	6,15	14,20	87,33	30%	1,04	91,18
2.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	TELHAMENTO	TC-05	M²	1	5,65	15,05	85,03	30%	1,04	88,78
3 CUMEIRA												
3.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CUMEIRA	CM-01	M	1	1,00	3,00	3,00	86%	1,32	3,96
3.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CUMEIRA	CM-02	M	1	1,00	3,00	3,00	0%	1,00	3,00
4 BEIRA E BICA												
4.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	BEIRA E BICA	BB-01	M	1	1,00	28,15	28,15	0%	1,00	28,15
4.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	BEIRA E BICA	BB-02	M	1	1,00	15,05	15,05	0%	1,00	15,05
4.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	BEIRA E BICA	BB-03	M	1	1,00	14,20	14,20	0%	1,00	14,20
4.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	BEIRA E BICA	BB-04	M	1	1,00	15,05	15,05	0%	1,00	15,05
5 CHAPIM												
5.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-03	M	1	0,20	1,20	0,24	0%	1,00	0,24
5.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-04	M	1	0,20	1,20	0,24	0%	1,00	0,24
5.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-05	M	1	0,20	1,20	0,24	0%	1,00	0,24
5.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-06	M	1	0,20	1,20	0,24	0%	1,00	0,24
5.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-07	M	1	0,20	28,45	5,69	0%	1,00	5,69
5.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-08	M	1	0,20	3,75	0,75	0%	1,00	0,75
5.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-09	M	1	0,20	15,35	3,07	0%	1,00	3,07
5.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-10	M	1	0,20	14,50	2,90	0%	1,00	2,90
5.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-11	M	1	0,20	17,70	3,54	0%	1,00	3,54
5.10	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPH-12	M	1	0,20	15,35	3,07	0%	1,00	3,07
5.11	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-02	M	1	0,20	6,29	1,26	30%	1,04	1,31
5.12	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-03	M	1	0,20	2,50	0,50	0%	1,00	0,50
5.13	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-04	M	1	0,20	7,44	1,49	30%	1,04	1,55
5.14	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-05	M	1	0,20	4,51	0,90	0%	1,00	0,90
5.15	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-06	M	1	0,20	3,40	0,68	0%	1,00	0,68
5.16	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-07	M	1	0,20	3,40	0,68	0%	1,00	0,68
5.17	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-08	M	1	0,20	4,51	0,90	0%	1,00	0,90
5.18	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-09	M	1	0,20	6,29	1,26	0%	1,00	1,26
5.19	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-10	M	1	0,20	3,41	0,68	0%	1,00	0,68



COBERTURA - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.xlsx



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	UND.	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	Q(%)	FATOR	ÁREA TOTAL (M²)
5.20	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-11	M	1	0,20	3,41	0,68	0%	1,00	0,68
5.21	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-12	M	1	0,20	7,44	1,49	30%	1,04	1,55
5.22	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-13	M	1	0,20	4,51	0,90	0%	1,00	0,90
5.23	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-14	M	1	0,20	5,80	1,16	30%	1,04	1,21
5.24	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-15	M	1	0,20	7,44	1,49	30%	1,04	1,55
5.25	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-17	M	1	0,20	5,80	1,16	30%	1,04	1,21
5.26	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-18	M	1	0,20	2,50	0,50	0%	1,00	0,50
5.27	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	CHAPIM	CHAPV-19	M	1	0,20	7,44	1,49	30%	1,04	1,55

6	RUFO											41,99
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

6.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFH-01	M²	1	0,35	28,15	9,85	0%	1,00	9,85
6.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFH-02	M²	1	0,35	10,05	3,52	0%	1,00	3,52
6.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFH-03	M²	1	0,35	14,20	4,97	0%	1,00	4,97
6.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFH-04	M²	1	0,35	15,05	5,27	0%	1,00	5,27
6.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-01	M²	1	0,35	5,88	2,06	30%	1,04	2,15
6.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-02	M²	1	0,35	7,03	2,46	30%	1,04	2,57
6.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-03	M²	1	0,35	5,88	2,06	30%	1,04	2,15
6.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-04	M²	1	0,35	7,03	2,46	30%	1,04	2,57
6.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-05	M²	1	0,35	5,38	1,88	30%	1,04	1,96
6.10	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-06	M²	1	0,35	7,03	2,46	30%	1,04	2,57
6.11	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-07	M²	1	0,35	5,38	1,88	30%	1,04	1,96
6.12	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	RUFO	RFV-08	M²	1	0,35	7,03	2,46	0%	1,00	2,46

RESUMO	MURO	CRECHE	CASA DO GÁS	LIXEIRA	CERCA E PORTÕES
MADEIRAMENTO	M²	19,71	-	-	-
TELHAMENTO	M²	528,91	-	-	-
CUMEITEIRA	M	6,96	-	-	-
BEIRA E BICA	M	72,45	-	-	-
CHAPIM	M²	37,62	-	-	-
RUFO	M²	41,99	-	-	-

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.172.383-00
Portaria Nº 011/2025

Carlos Renato da Costa Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D



IMPERMEABILIZAÇÃO - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.xlsx



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	UND.	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	(%)	FATOR	ÁREA TOTAL (M²)
------	-------	------	------------	-------	------	-------	-------------	-----------------	-----------	-----	-------	-----------------

REGULARIZAÇÃO

274,59

1.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LAJE DE COBERTA	M²	1	2,52	47,25	148,93	0%	1,00	148,93
1.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
1.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
1.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	COZINHA	M²	1	3,00	5,45	21,42	0%	1,00	21,42
1.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMENINO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
1.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
1.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. FEMININO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
1.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. MASCULINO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
1.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 2	M²	1	2,50	3,80	13,28	0%	1,00	13,28
1.10	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMININO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
1.11	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
1.12	LIXEIRA	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LIXEIRA	M²	1	1,25	3,65	7,50	0%	1,00	7,50
1.13	CASA DO GAS	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	CASA DO GAS	M²	1	1,00	1,75	3,40	0%	1,00	3,40

MANTA ASFÁLTICA

159,83

2.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LAJE DE COBERTA	M²	1	2,52	47,25	148,93	0%	1,00	148,93
2.2	LIXEIRA	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LIXEIRA	M²	1	1,25	3,65	7,50	0%	1,00	7,50
2.3	CASA DO GAS	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	CASA DO GAS	M²	1	1,00	1,75	3,40	0%	1,00	3,40

TINTA ASFÁLTICA

121,79

3.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
3.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
3.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	COZINHA	M²	1	3,00	5,45	21,42	0%	1,00	21,42
3.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMENINO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
3.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
3.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. FEMININO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
3.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. MASCULINO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
3.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 2	M²	1	2,50	3,80	13,28	0%	1,00	13,28
3.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMININO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
3.10	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
3.11	LIXEIRA	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LIXEIRA	M²	1	0,80	4,80	3,84	0%	1,00	3,84
3.12	CASA DO GAS	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	CASA DO GAS	M²	1	0,80	4,00	3,20	0%	1,00	3,20

EMULSAO ASFÁLTICA

142,84

4.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V1	M²	1	1,14	27,46	31,30	0%	1,00	31,30
4.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V2	M²	1	1,14	14,92	17,00	0%	1,00	17,00
4.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V3	M²	1	1,14	16,76	19,11	0%	1,00	19,11
4.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V4	M²	1	1,14	14,64	16,68	0%	1,00	16,68
4.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V5	M²	1	1,14	13,92	15,87	0%	1,00	15,87
4.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V6	M²	1	1,14	14,03	15,99	0%	1,00	15,99
4.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V7	M²	1	1,14	5,18	5,91	0%	1,00	5,91
4.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V8	M²	1	1,14	4,68	5,34	0%	1,00	5,34



IMPERMEABILIZAÇÃO - QUANTITATIVOS CEI GAMELEIRA.XLSX



ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	UND.	QTDE.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	l(%)	FATOR	ÁREA TOTAL (M²)
------	-------	------	------------	-------	------	-------	-------------	-----------------	-----------	------	-------	-----------------

4.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	V9	M²	1	1,14	13,55	15,45	0%	1,00	15,45
-----	--------	------------------------	-------------------	----	----	---	------	-------	-------	----	------	-------

5	PROTEÇÃO MECÂNICA											274,59
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

5.1	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LAJE DE COBERTA	M²	1	2,52	47,25	148,93	0%	1,00	148,93
5.2	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
5.3	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 1	M²	1	2,51	6,10	20,48	0%	1,00	20,48
5.4	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	COZINHA	M²	1	3,00	5,45	21,42	0%	1,00	21,42
5.5	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMININO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
5.6	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,80	3,70	9,96	0%	1,00	9,96
5.7	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. FEMININO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
5.8	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. P.N.E. MASCULINO	M²	1	1,60	1,80	4,92	0%	1,00	4,92
5.9	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. INFANTIL 2	M²	1	2,50	3,80	13,28	0%	1,00	13,28
5.10	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. FEMININO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
5.11	CRECHE	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.C. MASCULINO	M²	1	1,25	2,12	4,67	0%	1,00	4,67
5.12	LIXEIRA	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	LIXEIRA	M²	1	1,25	3,65	7,50	0%	1,00	7,50
5.13	CASA DO GÁS	COBERTURAS E PROTEÇÕES	IMPERMEABILIZAÇÃO	CASA DO GÁS	M²	1	1,00	1,75	3,40	0%	1,00	3,40

RESUMO	MURO	CRECHE	CASA DO GÁS	LIXEIRA	CERCA E PORTÕES
REGULARIZAÇÃO	M²	274,59	-	3,40	7,50
MANTA ASFÁLTICA	M²	159,93	-	3,40	7,50
TINTA ASFÁLTICA	M²	121,79	-	3,20	3,84
EMULSAO ASFÁLTICA	M²	142,64	-	-	-
PROTEÇÃO MECÂNICA	M²	274,59	-	3,40	7,50

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 35.132.263-00
Portaria Nº 011/2025

(Handwritten signature)

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D

