

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATLÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUZA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

ASSUNT(C): MUROS POSTERIOR

[illegible]

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ



OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: MUROS LATERAIS

[illegible]

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 316, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PINTURAS



ITEM	88-85						95-305						88-489						102-494						102-507					
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES; UMA DEMÃO AF_04/2023			TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE; UMA DEMÃO. AF_01/2023			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÕES. AF_04/2023			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÕES, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021			PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021																	
	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	METRO										
1																														
1.1																														
1.1.1	21,31	2,20	2,00	93,76	21,31	2,20	2,00	93,76	21,31	2,20	2,00	93,76																		
1.1.2	56,51	2,50	1,00	141,28	56,51	2,50	1,00	141,28	56,51	2,50	1,00	141,28																		
1.1.3	61,85	2,20	1,00	136,07	61,85	2,20	1,00	136,07	61,85	2,20	1,00	136,07																		
1.2																														
1.2.1																														
1.2.2																														
1.2.3																														
1.2.3.1																														
1.2.3.2																														
TOTAL:				371,10			TOTAL:					371,10			TOTAL:					95,00										



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

END.: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
776
RUBRICA

Daniel Wyllame

Engenheiro Civil - RNP 061978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA FALCAO, 816, CATOLE,
HORIZONTE - CE.



Curva ABC de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%);



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 74.312,00	R\$ 93.053,00	5,92%	5,92%	A
92/54	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, E/OU CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2020	M2	244,28	R\$ 64.714,66	R\$ 81.035,00	5,15%	11,07%	A
CPM/H17	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm	M2	181,93	R\$ 61.508,71	R\$ 77.021,88	4,90%	15,97%	A
CPM/H35	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, ALTURA ÚTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, CINTA SUPERIOR 0,15mx0,09m, INFERIOR 0,10mx0,20m, FILARES 0,09x0,20 A CADA 2,30M.	M	85,16	R\$ 14.588,83	R\$ 71.289,74	4,53%	20,50%	A
94/16	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 M/M, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	290,94	R\$ 53.684,25	R\$ 67.224,60	4,27%	24,77%	A
92/98	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	680,77	R\$ 52.543,48	R\$ 66.293,38	4,22%	28,99%	A
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.127,00	R\$ 33.521,44	R\$ 41.564,34	2,67%	31,66%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FJ RADCS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFABRICO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	415,40	R\$ 32.696,13	R\$ 40.541,82	2,60%	34,26%	A
CPM/H14	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE FERRO BARRA CHATA COM FOLHA FIXA E DUAS FOLHAS DE ABRIR CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 30.014,44	R\$ 37.584,08	2,39%	36,65%	A
CPM/H73	CAVITEIRO DE OBRA EM ALVENARIA COM ALMOXARIFADO REFEITÓRIO, SANITÁRIOS E SALA TÉCNICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM CAIXA D'ÁGUA 1000 L, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 29.072,95	R\$ 36.405,15	2,52%	38,97%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
87:29	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	825,74	R\$ 28.583,47	R\$ 36.291,27	2,31%	41,77%	A
CPM/H02	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPa, COM USC DE JEFICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - M3	M3	33,06	R\$ 28.585,99	R\$ 35.795,38	2,28%	43,55%	A
104511	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_P&E	M2	338,05	R\$ 26.540,31	R\$ 33.233,70	2,11%	45,66%	A
CPM/H31	SUVIDOURO EM ANEIS DE 2,50M, PROF. 2,80M COM LAJE E TAMPA DE INSPEÇÃO.	UN	2,00	R\$ 25.742,68	R\$ 32.234,98	2,05%	47,71%	A
104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESFESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	473,23	R\$ 22.599,60	R\$ 28.673,01	1,82%	49,54%	A
CPM/H13	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE FINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,50	R\$ 20.549,12	R\$ 25.105,55	1,60%	51,13%	A
94594	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARVADO. AF_08/2022	M2	190,00	R\$ 17.677,60	R\$ 22.135,00	1,41%	52,54%	A
95:05	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.147,89	R\$ 10.517,74	R\$ 19.456,74	1,24%	53,78%	A
CPM/H42	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. FOLGIMENTO (INTERNO)	M2	110,45	R\$ 15.428,76	R\$ 19.319,91	1,23%	55,01%	A
CPM/H39	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS COM ARGAMASSA ACII NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	184,12	R\$ 15.340,88	R\$ 19.209,24	1,22%	56,23%	A
96:42	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	154,37	R\$ 14.629,64	R\$ 18.319,09	1,16%	57,39%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA). SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETE/MBRC/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.147,89	R\$ 9.873,00	R\$ 18.274,41	1,16%	58,55%	A
104919	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORFIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.114,41	R\$ 14.387,03	R\$ 18.020,01	1,15%	59,70%	A
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	371,10	R\$ 3.633,20	R\$ 18.005,78	1,14%	60,84%	A
98457	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	327,48	R\$ 7.862,71	R\$ 17.818,18	1,13%	61,98%	A
96423	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA (INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	157,24	R\$ 13.632,71	R\$ 17.071,55	1,09%	63,06%	A
CPMH21	BAVADA COM 1 CUBA EM AÇO INOX, DE 1,20 X 0,60 M, COM TORNEIRA METÁLICA BICA ALTA E ACESSÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 13.405,50	R\$ 16.786,35	1,07%	64,13%	A
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E EXCLUI SIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	17,11	R\$ 12.570,24	R\$ 16.241,33	1,03%	65,16%	A
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	117,46	R\$ 12.383,81	R\$ 15.507,07	0,99%	66,15%	A
96420	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLIC OU RÁDIERS. AF_01/2024	M3	15,94	R\$ 11.866,37	R\$ 14.859,11	0,94%	67,09%	A
CPMH08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO(CORCÓ) DE 20X10X6CM ANTICHUVA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. INCLUI SIVE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM	M2	33,24	R\$ 10.598,78	R\$ 13.772,66	0,88%	67,97%	A
96419	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATA, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	264,96	R\$ 10.587,80	R\$ 13.258,60	0,84%	68,81%	A
91429	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CRAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.531,15	R\$ 10.549,62	R\$ 13.213,82	0,84%	69,65%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM H57	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, COM 17 MÓDULOS, SENDO 01 MÓDULO VAZIO E 16 MEDIDORES, COM 15 MONOFÁSICOS E 01 TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 10.199,67	R\$ 12.772,03	0,81%	70,46%	A
103574	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCk=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - ANCAVAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	15,90	R\$ 9.987,27	R\$ 12.505,99	0,80%	71,26%	A
97502	CAIXA ENERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	18,00	R\$ 9.519,30	R\$ 11.520,14	0,76%	72,02%	A
CPM H30	FOSSA EM ALVENARIA DOBRADA COM LAJE DE CONCRETO E TAMPA DUPLA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES (C X L X P): 3,40 X 2,40 X 1,85.	UN	1,00	R\$ 9.322,30	R\$ 11.673,38	0,74%	72,76%	A
CPM H16	GRADE FERRO EM BARFA CHATA, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 8.714,38	R\$ 10.512,14	0,69%	73,45%	A
CPM H69	PERFILADO PERFILADO COM TAMPA. DIMENSÕES 38x38mm, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	131,55	R\$ 8.648,10	R\$ 10.829,20	0,69%	74,14%	A
CPM H03	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCk 25 MPa, COM USO DE JEFICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	11,57	R\$ 8.386,51	R\$ 10.501,63	0,67%	74,81%	A
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIECACIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	111,16	R\$ 7.354,43	R\$ 9.459,72	0,60%	75,41%	A
96141	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	42,75	R\$ 7.429,52	R\$ 9.303,26	0,59%	76,00%	A
CPM H43	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ CERÂMICAS	M	262,92	R\$ 7.336,98	R\$ 9.187,06	0,58%	76,59%	A
CPM H20	BAIXADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,54 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, COM 4 CUBAS DE LOUÇA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM ESPELHO INFERIOR 20CM, INCLUSO TORNEIRA METÁLICA COM TEMPORIZADOR PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 6.620,44	R\$ 8.290,12	0,53%	77,11%	A
94729	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43,36	R\$ 6.610,23	R\$ 8.277,42	0,53%	77,64%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESCONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESCONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
9141	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2013	M2	10,08	R\$ 6.377,01	R\$ 7.585,28	0,51%	78,15%	A
CPMH71	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 200x40x10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 6.307,48	R\$ 7.898,24	0,50%	78,65%	A
3577	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 15 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	15,00	R\$ 6.224,10	R\$ 7.793,85	0,50%	79,15%	A
CPMH45	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA RIDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	491,10	R\$ 828,82	R\$ 7.700,45	0,49%	79,64%	A
87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTUFATURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.298,97	R\$ 3.534,17	R\$ 6.562,48	0,44%	80,08%	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	66,56	R\$ 5.497,64	R\$ 6.883,86	0,44%	80,52%	B
CPMH41	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATEIRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	64,43	R\$ 5.452,07	R\$ 6.827,00	0,43%	80,95%	B
91926	CAISO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	M	1.285,02	R\$ 5.319,98	R\$ 6.856,40	0,42%	81,37%	B
CPMH18	LETREIRO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm EM CAIXA ALTA 6CM, ALTURA DA LETRA CONFORME PROJETO.	UN	1,00	R\$ 5.300,84	R\$ 6.637,71	0,42%	81,80%	B
89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA C/ RAVAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,20	R\$ 5.203,30	R\$ 6.514,87	0,41%	82,21%	B
87755	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE	M2	52,95	R\$ 5.037,31	R\$ 6.307,83	0,40%	82,61%	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTUFATURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	427,07	R\$ 931,00	R\$ 6.014,50	0,37%	82,99%	B
103572	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. PS	M3	7,65	R\$ 4.562,75	R\$ 5.838,71	0,37%	83,36%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H12	PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2	7,95	R\$ 4.652,58	R\$ 5.826,00	0,37%	83,74%	B
CPM/H10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, PARA DIVISÓRIA, DIMENSÕES: 1,50 X 0,60, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE FECHADURA DE TARIETA (LIVRE-OCUPADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 4.623,42	R\$ 5.789,46	0,37%	84,10%	B
101094	PISO PODETÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL, DE BARRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	26,06	R\$ 4.575,88	R\$ 5.729,81	0,36%	84,47%	B
88485	FUNDO SELADOF ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.147,89	R\$ 3.052,78	R\$ 5.647,62	0,36%	84,83%	B
99059	LOTAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	72,95	R\$ 4.483,59	R\$ 5.614,28	0,36%	85,18%	B
CPM/H49	CAXA DE PASSAGEM EM ALVE VARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 4.472,10	R\$ 5.599,98	0,36%	85,54%	B
CPM/H48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTOS DE FASE, TERRA E NEUTRO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 4.408,35	R\$ 5.520,15	0,35%	85,89%	B
CPM/H40	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X70X70 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	152,43	R\$ 4.327,49	R\$ 5.418,89	0,34%	86,24%	B
105029	CONTRAVERGA MOLDA DA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	86,80	R\$ 4.181,16	R\$ 5.235,78	0,33%	86,57%	B
CPM/H66	LUMINÁRIA PÚBLICA, TIPO PÉTALA, COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, CORPO EM ALUMÍNIO, TCC 5.000K A 6.500K, GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP65, COM CERTIFICAÇÃO OBRIGATORIA CONF. PORTARIAS 020/2017 E 062/2022 INMETRO, MONTADA EM BRANÇO DE AÇO GALVANIZADO (COMPR. 1,0m) EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 4.153,48	R\$ 5.201,00	0,33%	86,90%	B
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_03/2020	M2	116,42	R\$ 4.135,23	R\$ 5.178,51	0,33%	87,23%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CUIVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	275,95	R\$ 343,56	R\$ 4.521,52	0,31%	87,54%	B
CPM/H58	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, 45 kA, 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R\$ 3.773,66	R\$ 4.725,32	0,30%	87,84%	B
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORFIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2024	KG	255,84	R\$ 3.694,33	R\$ 4.625,59	0,29%	88,14%	B
90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	131,55	R\$ 3.617,63	R\$ 4.830,58	0,29%	88,42%	B
CPM/H06	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	40,00	R\$ 1.407,88	R\$ 4.406,80	0,28%	88,70%	B
104558	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	18,87	R\$ 3.370,37	R\$ 4.204,46	0,27%	88,97%	B
CPM/H36	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	27,93	R\$ 5.11,71	R\$ 4.400,95	0,27%	89,24%	B
87756	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA E LATA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,04	R\$ 3.302,90	R\$ 4.335,73	0,26%	89,50%	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	242,22	R\$ 3.096,19	R\$ 3.876,93	0,25%	89,75%	B
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	151,60	R\$ 2.591,11	R\$ 3.847,61	0,24%	89,99%	B
CPM/H62	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBRECRO, COM ALETAS, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 36 W, TCC 6.500H, CORFO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 3.059,68	R\$ 3.831,36	0,24%	90,24%	B
CPM/H61	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBRECRO, COM ALETAS, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20 W, TCC 6.500H, CORFO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 3.033,66	R\$ 3.798,76	0,24%	90,48%	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	312,16	R\$ 757,23	R\$ 3.761,05	0,24%	90,72%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
89713	TUBO PVC, SERIE NORVAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	83,90	R\$ 2.639,49	R\$ 3.304,82	0,21%	90,53%	B
100358	MISTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 2.499,96	R\$ 3.130,44	0,20%	91,13%	B
CPMH24	BAIXADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,65 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 2.498,16	R\$ 3.128,16	0,20%	91,53%	B
103589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTUFUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 2.496,72	R\$ 3.126,40	0,20%	91,53%	B
96127	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGIA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INC. LINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	25,64	R\$ 2.446,83	R\$ 3.063,98	0,19%	91,72%	B
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	148,99	R\$ 2.444,93	R\$ 3.061,74	0,19%	91,51%	B
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	193,60	R\$ 2.443,23	R\$ 3.058,88	0,19%	92,11%	B
CPMH59	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30 mA) CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 2.438,14	R\$ 3.053,03	0,19%	92,50%	B
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	371,10	R\$ 609,44	R\$ 3.020,76	0,19%	92,50%	B
89556	TUBO, PVC, SOLCÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	105,30	R\$ 2.347,76	R\$ 2.540,17	0,19%	92,68%	B
CPMH28	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, DIMEN 0,90 X 0,60 M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	UN	2,00	R\$ 2.077,48	R\$ 2.601,42	0,17%	92,85%	B
102514	CAXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 2.075,12	R\$ 2.599,72	0,17%	93,01%	B
CPMH37	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UNC	1,00	R\$ 2.020,78	R\$ 2.530,42	0,16%	93,17%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CUFVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H07	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FERRO, ENCHIMENTO EM CEFÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (7+4)	M2	11,29	R\$ 2.014,47	R\$ 2.522,52	0,16%	93,33%	B
92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,79	R\$ 427,16	R\$ 2.499,67	0,16%	93,49%	B
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$ 1.966,08	R\$ 2.461,92	0,16%	93,65%	B
89587	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", CCM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	R\$ 1.880,60	R\$ 2.554,80	0,15%	93,80%	B
CPM/H68	INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DE ENERGIA PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.878,97	R\$ 2.552,85	0,15%	93,95%	B
93558	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	23,77	R\$ 1.878,78	R\$ 2.552,52	0,15%	94,10%	B
CPM/H11	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LÂMBRI, COM GUARNIÇÃO, DIMENSÕES 0,90m X 2,10m, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUI DO PUXADOR CENTRAL PARA PCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.849,33	R\$ 2.515,73	0,15%	94,25%	B
CPM/H74	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR, REGULADOR E MANÔMETRO - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" e 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.820,94	R\$ 2.801,18	0,14%	94,39%	B
CPM/H22	BAIXADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,77 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, COM 1 CUBA DE LOUÇA, ESPELHO SUPERIOR DE 10CM ESPELHO INFERIOR 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.819,04	R\$ 2.778,80	0,14%	94,54%	B
87757	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA; TIPO ISMAL; LATA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_03/2023_PE	M2	24,42	R\$ 1.801,46	R\$ 2.755,68	0,14%	94,68%	B
92004	TO MADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1,0 A, INCLUINDO SUFORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 1.793,84	R\$ 2.463,38	0,14%	94,82%	B
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	17,60	R\$ 1.745,57	R\$ 2.185,74	0,14%	94,96%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
89712	TUBO PVC, SERIE NORVAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	68,70	R\$ 1.732,61	R\$ 2.169,55	0,14%	95,10%	C
92765	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	145,53	R\$ 494,20	R\$ 1.596,23	0,13%	95,23%	C
CPM/H38	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, CCM 02 FARÓIS DE LED, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.200 LÚMENS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EIVOLT, AUTONOMIA MÍNIMA 4 HORAS	UNC	6,00	R\$ 1.475,58	R\$ 1.847,70	0,12%	95,34%	C
10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POQUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	5,00	R\$ 1.425,00	R\$ 1.784,40	0,11%	95,46%	C
99755	CAXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.413,08	R\$ 1.769,46	0,11%	95,57%	C
CPM/H25	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,70 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.400,50	R\$ 1.753,70	0,11%	95,68%	C
CPM/H15	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE FERRO BARRA CHATA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.310,88	R\$ 1.641,48	0,10%	95,79%	C
CPM/H50	CAXA DE PASSAGEM EM ALVEVARIA 50x60x80 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.301,94	R\$ 1.830,28	0,10%	95,89%	C
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,08	R\$ 1.259,60	R\$ 1.577,24	0,10%	95,99%	C
89757	TUBO, PVC, SOLTÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,10	R\$ 1.255,42	R\$ 1.572,01	0,10%	96,09%	C
94773	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	28,36	R\$ 1.222,03	R\$ 1.530,31	0,10%	96,19%	C
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 25, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	21,68	R\$ 1.211,48	R\$ 1.516,95	0,10%	96,28%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H44	ATERRO MANUA: COM SOLO ARGILOSO	M3	12,41	R\$ 1.206,10	R\$ 1.510,23	0,10%	96,58%	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_01/2022	M2	65,27	R\$ 1.201,62	R\$ 1.504,47	0,10%	96,77%	C
CPM/H26	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	15,00	R\$ 1.173,06	R\$ 1.468,89	0,09%	96,57%	C
CPM/H23	BAVADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 1.139,50	R\$ 1.426,90	0,09%	96,66%	C
95547	SAONETIPLA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 1.134,11	R\$ 1.420,06	0,09%	96,75%	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	18,87	R\$ 1.133,14	R\$ 1.418,84	0,09%	96,84%	C
CPM/H29	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA F/ WC (INSTALADO)	UN	7,00	R\$ 1.068,06	R\$ 1.337,42	0,09%	96,52%	C
104920	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,51	R\$ 1.046,79	R\$ 1.310,40	0,08%	97,01%	C
91927	CA30 DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,30	R\$ 1.007,96	R\$ 1.263,19	0,08%	97,09%	C
CPM/H70	ELETROCALHA PERFORADA COM TAMPA, DIMENSÕES 50x50mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,76	R\$ 997,19	R\$ 1.248,72	0,08%	97,17%	C
91940	CAXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,00	R\$ 964,06	R\$ 1.207,14	0,08%	97,44%	C
89744	JOELHO 90 GRÁUS, PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	R\$ 945,12	R\$ 1.183,38	0,08%	97,52%	C
39747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÊDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS	M	20,20	R\$ 909,40	R\$ 1.138,67	0,07%	97,59%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

C/BRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023


BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H51	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVE VARIA, COM TAMPA EM CONCRETO E SUBTAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, PADRÃO CONF. DESENHO 3.17 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENEL Nº 126, DIMENSÕES INTERNAS 60x60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 876,18	R\$ 1.097,15	0,07%	97,46%	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52,00	R\$ 872,38	R\$ 1.092,33	0,07%	97,53%	C
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA EACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 808,14	R\$ 1.011,95	0,06%	97,60%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	R\$ 800,10	R\$ 1.001,70	0,06%	97,66%	C
100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 784,15	R\$ 981,91	0,06%	97,72%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.210,72	R\$ 762,75	R\$ 956,47	0,06%	97,78%	C
103569	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,83	R\$ 729,00	R\$ 912,85	0,06%	97,84%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$ 728,03	R\$ 911,80	0,06%	97,90%	C
CPM/H19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 715,53	R\$ 895,99	0,06%	98,06%	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,60	R\$ 682,45	R\$ 854,56	0,05%	98,11%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	14,54	R\$ 670,73	R\$ 839,83	0,05%	98,06%	C
89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 40,05	R\$ 802,40	0,05%	98,11%	C
89753	LULA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00	R\$ 618,48	R\$ 774,72	0,05%	98,16%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	R\$ 617,98	R\$ 773,74	0,05%	98,11%	C
89562	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	66,00	R\$ 584,12	R\$ 731,68	0,05%	98,16%	C
CPMH65	PROJETOF COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, TCC 6.500K, IP67, E EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA 90 LÚMENS/WATT, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 580,70	R\$ 727,15	0,05%	98,11%	C
89774	LULA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R\$ 561,21	R\$ 702,78	0,04%	98,15%	C
102507	PISTURA DE DENARCAÇÃO DE VAGA COM T NTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	95,00	R\$ 559,55	R\$ 701,10	0,04%	98,19%	C
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 515,40	R\$ 645,36	0,04%	98,14%	C
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	0,97	R\$ 504,24	R\$ 631,41	0,04%	98,18%	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 494,34	R\$ 619,08	0,04%	98,22%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CUPIVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPM/H64	PROJETOS COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, TCC 6.500K, IP67, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LÚMENS/WATT, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 491,10	R\$ 615,00	0,04%	98,55%	C
91931	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CRAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,13	R\$ 488,27	R\$ 611,59	0,04%	98,59%	C
103978	TUBO, PVC, SOLTÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,20	R\$ 476,16	R\$ 596,16	0,04%	98,63%	C
90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,42	R\$ 470,96	R\$ 589,73	0,04%	98,67%	C
CPM/H05	CINTA COM DIMENSÕES 0,20M X 0,10M (L X A) ARMADA C/ 4 BAIRRAS LONG. Ø 5MM E ESTRIBOS Ø 5MM A CADA 0,20M MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	6,50	R\$ 470,34	R\$ 588,97	0,04%	98,71%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 455,84	R\$ 570,80	0,04%	98,74%	C
CPM/H60	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM TECNOLOGIA LED, CIRCULAR OU QUADRADADA, POTÊNCIA NOMINAL DE 24W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 445,32	R\$ 557,64	0,04%	98,78%	C
39758	CAPO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²	M	51,50	R\$ 63,53	R\$ 546,42	0,03%	98,81%	C
CPM/H63	LUMINÁRIA A TIPO CALHA, HERMÉTICA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20 W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 435,88	R\$ 545,80	0,03%	98,85%	C
CPM/H72	LOCAÇÃO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE ATERRO - M2	M2	1.816,46	R\$ 435,95	R\$ 544,94	0,03%	98,88%	C
CPM/H27	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	7,00	R\$ 432,18	R\$ 541,17	0,03%	98,92%	C
100367	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 427,76	R\$ 535,64	0,03%	98,95%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
93655	DIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	R\$ 427,72	R\$ 535,50	0,03%	98,58%	C
96677	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,40	R\$ 419,88	R\$ 525,77	0,03%	99,02%	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,70	R\$ 412,23	R\$ 516,31	0,03%	99,05%	C
CPM/H32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA CU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, ACABAMENTO INOX (GFELHA OU TAMPA CEGA)	UN	7,00	R\$ 406,00	R\$ 508,41	0,03%	99,08%	C
100366	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 401,73	R\$ 503,05	0,03%	99,11%	C
CPM/H09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO(COBOGÓ) TIPO DIAMANTE DE 15X15X7CM ANTICHUVA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PINTURA LATEX ACRÍLICA FREMIL'M	M2	2,16	R\$ 395,04	R\$ 494,66	0,03%	99,15%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,90	R\$ 393,03	R\$ 492,13	0,03%	99,18%	C
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 389,50	R\$ 487,73	0,03%	99,21%	C
90773	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOFÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	R\$ 375,72	R\$ 470,58	0,03%	99,24%	C
CPM/H04	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FUFADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,52	R\$ 373,66	R\$ 467,90	0,03%	99,27%	C
37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00	R\$ 340,44	R\$ 426,24	0,03%	99,30%	C

