



SEVLA CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE			DATA:	14/05/2024		BDI:	25,22%	
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 66, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE			FONTE	VERSÃO	NDP	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			SENPA	026.1 COM DESENERAÇÃO	84.44%	47.88%		
					SINAPI	2023-11 COM DESENERAÇÃO	84.44%	47.46%		
				Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%			

VALOR BDI (25,22%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 19,41

15.4.1. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042424	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.098,66	R\$ 2.098,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 2.098,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,72	R\$ 5,76
00011976	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,28	R\$ 7,68
00013246	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,48	R\$ 1,92
00037691	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,79	R\$ 31,58
00001570	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,71	R\$ 7,10
TOTAL Material:					R\$ 34,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 18,46	R\$ 38,41
100308	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,95	R\$ 48,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 87,09
VALOR:					R\$ 2.240,77
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 565,12
VALOR COM BDI:					R\$ 2.805,89

15.4.2. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042425	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.349,90	R\$ 2.349,90
TOTAL Equipamento:					R\$ 2.349,90

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,72	R\$ 5,76
00011976	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,28	R\$ 7,68
00013246	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,48	R\$ 1,92
00037691	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,79	R\$ 31,58
00001570	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,71	R\$ 7,10
TOTAL Material:					R\$ 34,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 18,46	R\$ 38,41
100308	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,95	R\$ 48,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 87,09
VALOR:					R\$ 2.482,01
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 626,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI MELISA NAVILHA GRENDEME	DATA:	14/06/2024	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 86, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FONTE:	VERSÃO:	MDR:	MES:
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SINAPI:	08.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI: R\$ 3.120,49

15.4.3. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS R410A, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3.488,50	R\$ 3.488,50
TOTAL Equipamento:					R\$ 3.488,50

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,72	R\$ 6,48
00011976 CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,29	R\$ 7,74
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORÇA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,48	R\$ 1,92
00037591 SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,79	R\$ 31,58
00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,71	R\$ 7,10
TOTAL Material:					R\$ 54,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 16,48	R\$ 41,53
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 20,95	R\$ 52,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 94,19
VALOR:					R\$ 3.637,71
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 917,43
VALOR COM BDI:					R\$ 4.555,14

15.4.4. 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043184 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS R410A, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.821,44	R\$ 4.821,44
TOTAL Equipamento:					R\$ 4.821,44

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007588 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,72	R\$ 6,48
00011976 CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,29	R\$ 7,74
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORÇA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,48	R\$ 1,92
00037591 SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,79	R\$ 31,58
00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,71	R\$ 7,10
TOTAL Material:					R\$ 54,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63360000	R\$ 16,40	R\$ 43,35
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63360000	R\$ 20,95	R\$ 55,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 98,52
VALOR:					R\$ 4.974,76
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 1.254,64
VALOR COM BDI:					R\$ 6.229,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE
LOCAL: RUA PAULO FREIRE, Nº 08, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA: 14/08/2024

BDI: 25,22%

FONTE: SEINFRA
SENAPI
Composição

VERBAÇÃO: 1028,1 COM DESGASTO
SENAPI
PRÓPRIA

MORA: 84,42%
84,44%
0,00%

RES: 17,05%
17,48%
0,00%



15.4.5. C3863 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17353 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	1	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 5.826,67	R\$ 5.826,67
TOTAL Material:					R\$ 5.826,67
VALOR:					R\$ 5.826,67
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 1.469,49
VALOR COM BDI:					R\$ 7.296,16

16.1.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	1	SINAPI L	0,22050000	R\$ 17,45	R\$ 3,99
TOTAL Material:					R\$ 3,99
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	SINAPI H	0,22700000	R\$ 22,30	R\$ 5,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	SINAPI H	0,07570000	R\$ 16,34	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,30
VALOR:					R\$ 10,29
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 2,60
VALOR COM BDI:					R\$ 12,89


16.2.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	1	SEINFRA UN	0,40000000	R\$ 0,55	R\$ 0,22
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	1	SEINFRA KG	0,76000000	R\$ 1,65	R\$ 1,16
TOTAL Material:					R\$ 1,38
Mão de Obra					
Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	1	SEINFRA H	0,16000000	R\$ 19,10	R\$ 3,06
12395 PINTOR	1	SEINFRA H	0,24000000	R\$ 24,16	R\$ 5,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,86
VALOR:					R\$ 10,24
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 2,58
VALOR COM BDI:					R\$ 12,82

16.2.2. C1615 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 3/MASSA (M2)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	1	SEINFRA L	0,12000000	R\$ 9,41	R\$ 1,13
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	1	SEINFRA UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,14
12096 TINTA LÁTEX	1	SEINFRA L	0,17000000	R\$ 14,19	R\$ 2,41
TOTAL Material:					R\$ 3,68
Mão de Obra					
Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	1	SEINFRA H	0,28000000	R\$ 19,10	R\$ 5,35
12395 PINTOR	1	SEINFRA H	0,32000000	R\$ 24,16	R\$ 7,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,08
VALOR:					R\$ 16,76
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 4,23
VALOR COM BDI:					R\$ 20,99

16.2.3. C2482 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE			DATA: 14/08/2024	BDI: 25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE			FONTE	VERBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
				SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
				Conservação	PROPRIA 0,00% 0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11858	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 5,56	R\$ 1,06
12079	TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,51000000	R\$ 3,48	R\$ 1,77
TOTAL Material:						R\$ 2,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,10	R\$ 3,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 24,16	R\$ 5,80

TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,86
VALOR:						R\$ 11,89
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,99
VALOR COM BDI:						R\$ 14,88

16.2.4. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11858	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 5,56	R\$ 1,06
12079	TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 3,48	R\$ 1,08
TOTAL Material:						R\$ 2,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,10	R\$ 3,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 24,16	R\$ 5,80

TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,86
VALOR:						R\$ 11,00
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,77
VALOR COM BDI:						R\$ 13,77

16.2.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ACIDO MURIATICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 5,40	R\$ 0,43
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 17,29	R\$ 4,32
TOTAL Material:						R\$ 4,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,48	R\$ 5,91

TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,57
VALOR:						R\$ 20,32
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 5,12
VALOR COM BDI:						R\$ 25,44

16.2.6. C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 1,67	R\$ 2,51
11311	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 2,97	R\$ 2,38
11856	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 5,56	R\$ 1,67
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 38,02	R\$ 3,04
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	R\$ 49,48	R\$ 17,32
TOTAL Material:						R\$ 26,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,52000000	R\$ 19,10	R\$ 28,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,52000000	R\$ 24,16	R\$ 36,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEJ NELSA NAVILHA GRENDENE

DATA:

14/06/2024

BDI:

25,22%

LOCAL:

RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE

CONTE:

SEINFRA

028.1 COM DESOBERAÇÃO

028.11 COM DESOBERAÇÃO

COMPÓSITA

NOVA

84,43%

47,48%

84,44%

47,48%

0,00%

0,00%

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 65,70
VALOR:	R\$ 92,91
VALOR BDI (25,22%):	R\$ 23,33
VALOR COM BDI:	R\$ 115,84

16.3.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10095 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 15,00	R\$ 0,47
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 24,83	R\$ 3,97
11245 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,67	R\$ 0,50
12293 ZARÇAO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,44	R\$ 2,69
TOTAL Material:					R\$ 7,63

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,10	R\$ 12,22
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 24,18	R\$ 15,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,68
VALOR:					R\$ 35,31
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 8,91
VALOR COM BDI:					R\$ 44,22

17.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 18,46	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,11
VALOR:					R\$ 1,11
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 0,28
VALOR COM BDI:					R\$ 1,39

JOAO VICTOR
RAMOS
ALVES:0502230037
0

Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR RAMOS
ALVES:05022300370
Dados: 2024.06.19
09:35:23 -03'00'

NAYARA
TAVARES
OLIVEIRA:603810
91376

Assinado de forma digital
por NAYARA TAVARES
OLIVEIRA:60381091376
Dados: 2024.06.19
09:35:32 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE
LOCAL: RUA PAULO FREIRE, Nº 58, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

DATA: 14/06/2024
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
2023/11 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA
Composição

BDI: 25,22%
MORA: 47,48%
MORA: 47,48%
MORA: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total Parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.451,50		R\$ 2.048,68	R\$ 808,44	R\$ 789,60	R\$ 769,60	R\$ 1.655,86	R\$ 7.359,32	R\$ 13.451,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.118,44		R\$ 19.118,44						R\$ 19.118,44
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.346,84		R\$ 9.346,84						R\$ 9.346,84
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 36.639,68		R\$ 16.319,84	R\$ 16.319,84					R\$ 36.639,68
5	COBERTURA	R\$ 15.192,12							R\$ 15.192,12	R\$ 15.192,12
6	PISOS	R\$ 62.957,03							R\$ 62.957,03	R\$ 62.957,03
7	REVESTIMENTOS	R\$ 69.382,27								R\$ 69.382,27
8	ESQUADRIAS	R\$ 51.323,51								R\$ 51.323,51
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 13.250,50								R\$ 13.250,50
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 2.073,24								R\$ 2.073,24
11	PINTURA	R\$ 27.925,70								R\$ 27.925,70
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 437,95								R\$ 437,95
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 59.535,50	R\$ 12.490,55	R\$ 9.799,54	R\$ 4.614,00	R\$ 9.728,10	R\$ 7.745,57	R\$ 12.764,41	R\$ 2.393,33	R\$ 59.535,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.774,72	R\$ 69.774,72							R\$ 69.774,72
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 150.314,03	R\$ 150.314,03							R\$ 150.314,03
4	SUPERESTRUTURAS	R\$ 193.799,49	R\$ 30.759,90	R\$ 155.039,59						R\$ 193.799,49
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.204,80	R\$ 4.620,48	R\$ 4.620,48	R\$ 18.481,92	R\$ 18.481,92				R\$ 46.204,80
6	COBERTURA	R\$ 108.657,20		R\$ 21.731,44	R\$ 21.731,44	R\$ 21.731,44	R\$ 21.731,44	R\$ 21.731,44		R\$ 108.657,20
7	PISOS	R\$ 122.102,82	R\$ 12.210,28	R\$ 12.210,28	R\$ 46.841,13	R\$ 46.841,13				R\$ 122.102,82
8	REVESTIMENTOS	R\$ 141.240,86		R\$ 28.248,17	R\$ 28.248,17	R\$ 28.248,17	R\$ 28.248,17	R\$ 28.248,17		R\$ 141.240,86
9	ESQUADRIAS	R\$ 64.344,22				R\$ 32.172,11	R\$ 32.172,11			R\$ 64.344,22

SEVLA
CONSTRUÇÕES

OBRA: REPROTEÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE

LOCAL: RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

DATA : 14/05/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2023/11 COM DESONERAÇÃO

SINAF: 0,00%

COMPRIMIDA: 0,00%

BDI: 25,22%

HORA: 84,44%

RES: 47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 79.476,85		R\$ 7.947,69	R\$ 15.895,37	R\$ 15.895,37	R\$ 15.895,37	R\$ 23.843,06		R\$ 79.476,85
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 16.003,48		R\$ 2.400,52	R\$ 1.600,35	R\$ 1.600,35	R\$ 8.001,74	R\$ 2.400,52		R\$ 16.003,48
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.937,87			R\$ 132.750,30	R\$ 33.187,57				R\$ 165.937,87
13	INCÊNDIO, GÁS	R\$ 36.295,57				R\$ 10.888,67	R\$ 1.814,78	R\$ 23.582,12		R\$ 36.295,57
14	DADOS E LÓGICA	R\$ 10.020,66							R\$ 10.020,66	R\$ 10.020,66
15	SISTEMA DE AR DE CONDICIONADO	R\$ 134.379,17						R\$ 94.085,42	R\$ 40.313,75	R\$ 134.379,17
16	PINTURA	R\$ 20.046,70							R\$ 20.046,70	R\$ 20.046,70
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 467,28							R\$ 467,28	R\$ 467,28
		R\$ 1.738.700,00	R\$ 288.169,96	R\$ 290.631,49	R\$ 291.290,96	R\$ 239.520,90	R\$ 134.354,85	R\$ 246.205,03	R\$ 246.327,62	R\$ 1.738.700,00
			R\$ 288.169,96	R\$ 579.001,45	R\$ 870.292,41	R\$ 1.109.812,71	R\$ 1.244.167,35	R\$ 1.490.372,38	R\$ 1.738.700,00	

JOAO VICTOR RAMOS
Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR RAMOS
ALVES:05022300370
Dados: 2024.06.15
22:45:13 -03'00'

NAYARA TAVARES
Assinado de forma digital
por NAYARA TAVARES
OLIVEIRA:60381091376
Dados: 2024.06.15
22:45:27 -03'00'

