

SEVLA CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE			DATA: 14/06/2024	BDI: 25.22%
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE HORIZONTE/CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
					Composição	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84.44%
						47.48%
						84.44%
						47.48%
						0.00%
						0.00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 71,24
VALOR:	R\$ 311,55
VALOR BDI (25.22%):	R\$ 78,57
VALOR COM BDI:	R\$ 390,12

9.1.7. C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	R\$ 65,09	R\$ 0,85
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	R\$ 0,75	R\$ 0,72
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	R\$ 0,55	R\$ 2,52
I1703 PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 241,40	R\$ 241,40
TOTAL Material:					R\$ 245,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO *	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,88000000	R\$ 18,46	R\$ 16,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,57
VALOR:					R\$ 281,06
VALOR BDI (25.22%):					R\$ 70,88
VALOR COM BDI:					R\$ 351,94

9.1.8. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 93,13	R\$ 0,09
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,55	R\$ 0,08
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 350,20	R\$ 350,20
TOTAL Material:					R\$ 350,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 24,16	R\$ 6,76
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,78
VALOR:					R\$ 380,15
VALOR BDI (25.22%):					R\$ 95,87
VALOR COM BDI:					R\$ 476,02

9.2.1. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 139,74	R\$ 139,74
TOTAL Material:					R\$ 139,74
VALOR:					R\$ 139,74
VALOR BDI (25.22%):					R\$ 35,24
VALOR COM BDI:					R\$ 174,98

9.3.1. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 65,09	R\$ 0,52
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,75	R\$ 0,43
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,55	R\$ 1,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE		DATA: 14/06/2024		BDI: 25,22%	
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, N° 66, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	9,00%	0,00%

I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 84,64	R\$ 84,64
					TOTAL Material:	R\$ 87,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2991	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 24,16	R\$ 57,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,46	R\$ 44,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 102,28
					VALOR:	R\$ 189,43
					VALOR BDI (25,22%):	R\$ 47,77
					VALOR COM BDI:	R\$ 237,20

9.3.2. CPMH05. LETREIRO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 4CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,08000000	R\$ 114,81	R\$ 9,18
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,61	R\$ 1,22
I1866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 24,24	R\$ 4,85
					TOTAL Material:	R\$ 15,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,91
					VALOR:	R\$ 67,16
					VALOR BDI (25,22%):	R\$ 16,94
					VALOR COM BDI:	R\$ 84,10

10.1.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 49,34	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 47,52	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 3,37	R\$ 5,39
					TOTAL Material:	R\$ 5,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 19,10	R\$ 6,11
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 23,48	R\$ 7,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,62
					VALOR:	R\$ 19,06
					VALOR BDI (25,22%):	R\$ 4,81
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,87

10.1.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 49,34	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 47,52	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,67	R\$ 10,01
					TOTAL Material:	R\$ 10,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 19,10	R\$ 6,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 23,48	R\$ 8,45
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,33
					VALOR:	R\$ 25,41



SEVLA CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVEIRA GRENDENE	DATA:	14/06/2024	BDI: 25,22%
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 66, PLANALTO HORIZONTE NOROESTE/CE	FORTE	VERSÃO	UDRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41% 47,58%
			SEINFRA	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,41% 47,49%
			Composição	PROFRA	2,00% 0,63%

VALOR BDI (25,22%):	R\$ 8,41
VALOR COM BDI:	R\$ 31,82

10.1.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 49,34	R\$ 0,06
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 47,52	R\$ 0,02
12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 9,70	R\$ 14,55
TOTAL Material:					R\$ 14,63

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,10	R\$ 7,24
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 25,48	R\$ 9,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,03
VALOR:					R\$ 31,66
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 7,98
VALOR COM BDI:					R\$ 39,64

10.1.4. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 49,34	R\$ 0,08
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 47,52	R\$ 0,03
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 11,12	R\$ 15,57
TOTAL Material:					R\$ 15,68

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 19,10	R\$ 9,17
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 23,48	R\$ 11,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,44
VALOR:					R\$ 36,12
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 9,11
VALOR COM BDI:					R\$ 45,23

10.2.1. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,28	R\$ 0,26
11738 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,81	R\$ 26,81
TOTAL Material:					R\$ 27,07

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43200000	R\$ 19,10	R\$ 8,25
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43200000	R\$ 23,48	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,39
VALOR:					R\$ 45,46
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 11,47
VALOR COM BDI:					R\$ 56,93

10.2.2. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,28	R\$ 0,42
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,94	R\$ 41,94
TOTAL Material:					R\$ 42,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENOENE
LOCAL: RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

DATA: 14/06/2024

BDI: 25,22%

FORTE	VERSÃO	NÓRMA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,48%
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	24,44%	87,48%
Consolidação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COPILADO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1650
10/06/2024

11180	ITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,28	R\$ 0,13
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,83	R\$ 25,83

TOTAL Material: R\$ 25,96

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 19,10	R\$ 4,28
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 23,46	R\$ 5,26

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,54

VALOR: R\$ 35,60

VALOR BDI (25,22%): R\$ 9,95

VALOR COM BDI: R\$ 44,45

10.3.1. C0358 BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m (UN)

Item No.		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,88000000	R\$ 283,50	R\$ 434,68
10918	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 73,25	R\$ 219,75
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	R\$ 1,65	R\$ 1,49
					TOTAL Material	R\$ 705,92

TOTAL Material: R\$ 705,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 18,46	R\$ 29,54

TOTAL Mão de Obra: R\$ 58,52

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 484,13	R\$ 1,48

TOTAL Serviço: R\$ 1,48

VALOR: R\$ 768,83

VALOR BDI (25,22%): R\$ 193,17

VALOR COM BDI: R\$ 959,10

10.3.2. C3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIAD DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 283,50	R\$ 380,82
10918	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 136,61	R\$ 136,61
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	R\$ 1,65	R\$ 0,99
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 135,74	R\$ 135,74
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,84	R\$ 24,84
					TOTAL Material:	R\$ 678,00

TOTAL Material: R\$ 672,00

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,46	R\$ 28,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 24,16	R\$ 27,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,32000000	R\$ 18,46	R\$ 42,83

TOTAL Mão de Obra: R\$ 97,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,00230000	R\$ 484,13	R\$ 1,14

TOTAL Serviço: R\$ 1,14

VALOR: R\$ 778,21

VALOR BDI (25,22%): R\$ 195,26

VALOR COM BDI: R\$ 974,47

10.3.3. C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X800X200MM (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE	DATA:	14/08/2020	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FORTE:	SEINFRA	VEÍCULO:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,10%
		SEINFRA:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
		SEINFRA:	PROPOSTA	0,00%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851 CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 23,70	R\$ 47,40
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,28	R\$ 0,42
11882 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 104,41	R\$ 208,82
16749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 834,42	R\$ 834,42
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 24,84	R\$ 49,68
TOTAL Material:					R\$ 1.140,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,10	R\$ 45,84
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 23,48	R\$ 56,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 102,19
VALOR:					R\$ 1.242,93
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 313,47
VALOR COM BDI:					R\$ 1.556,40

10.3.4. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 184,76	R\$ 184,76
10408 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 202,98	R\$ 202,98
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,59	R\$ 17,59
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,16
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,32	R\$ 14,64
11925 TAMPAS PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,76	R\$ 28,76
TOTAL Material:					R\$ 449,99

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 19,10	R\$ 30,56
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 23,48	R\$ 37,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 68,13
VALOR:					R\$ 517,02
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 130,39
VALOR COM BDI:					R\$ 647,41

10.3.5. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,59	R\$ 35,18
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,28	R\$ 0,31
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 154,99	R\$ 154,99
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,32	R\$ 14,64
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,17	R\$ 128,17
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,84	R\$ 76,84
TOTAL Material:					R\$ 410,13

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,64000000	R\$ 19,10	R\$ 50,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,64000000	R\$ 23,48	R\$ 61,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 112,41
VALOR:					R\$ 522,54
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 131,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE
 LOCAL: RUA PAULO FREIRE, Nº 69, PLANALTO HORIZONTE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, OD

DATA: 14/06/2024

BDI: 25,22%

FONTE: SEINFRA
 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



VALOR COM BDI: R\$ 854,32

10.3.6. C2254 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 65,09	R\$ 0,07
10865 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,55	R\$ 0,25
11640 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,29	R\$ 26,29
TOTAL Material:					R\$ 26,51

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,10
VALOR:					R\$ 50,71
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 12,81
VALOR COM BDI:					R\$ 76,02

10.3.7. C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 65,09	R\$ 0,07
10865 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,55	R\$ 0,25
11711 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
TOTAL Material:					R\$ 23,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,36
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,50
VALOR:					R\$ 61,16
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 15,42
VALOR COM BDI:					R\$ 76,58

10.3.8. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10787 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,04	R\$ 40,04
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 40,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,40	R\$ 9,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,00
VALOR:					R\$ 57,15
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 14,41
VALOR COM BDI:					R\$ 71,56

10.3.9. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,12	R\$ 0,67
00013416 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 52,49	R\$ 52,49
TOTAL Material:					R\$ 53,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAZARENA GRENGENSE	DATA:	14/06/2024	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 66, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,41%
		SINAPI:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,46%
		Composição:	PROFHA		0,80%
					0,80%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800000	R\$ 20,31	R\$ 1,98
83318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 16,34	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,48
VALOR:					R\$ 95,01
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 13,87
VALOR COM BDI:					R\$ 68,88

10.3.10. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,50	R\$ 65,50
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 65,58
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,48	R\$ 9,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,03
VALOR:					R\$ 82,61
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 20,83
VALOR COM BDI:					R\$ 103,44

10.3.11. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,08
11855 SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,73	R\$ 10,73
TOTAL Material:					R\$ 10,81
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,48	R\$ 4,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,34
VALOR:					R\$ 23,15
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 5,84
VALOR COM BDI:					R\$ 28,99

10.3.12. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,96	R\$ 27,96
TOTAL Material:					R\$ 27,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15380000	R\$ 20,31	R\$ 3,12
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 16,34	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,91
VALOR:					R\$ 31,87
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 8,04
VALOR COM BDI:					R\$ 39,91

10.3.13. C4058 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)



SEVLA CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVEIRA GRENDENE			DATA:	14/06/2024	BDI:	25,22%
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 66, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE			FONTE:	SEINFRA	DIÁRIO:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			VERSÃO:	039.1 COM DESONERAÇÃO	MORA:	54,43%
					COMPETÊNCIA:	PROPRIA	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 93,13	R\$ 0,75
17883	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 266,80	R\$ 266,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,55	R\$ 1,76
TOTAL Material:						R\$ 269,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	R\$ 24,16	R\$ 23,19
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,45	R\$ 27,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,87
VALOR:						R\$ 322,04
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 81,22
VALOR COM BDI:						R\$ 403,26

10.3.14. C455 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 345,63	R\$ 345,63
11560	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,86	R\$ 19,44
TOTAL Material:						R\$ 365,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,16	R\$ 38,66
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,45	R\$ 5,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,56
VALOR:						R\$ 410,04
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 103,41
VALOR COM BDI:						R\$ 513,45

10.4.1. C2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10786	VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 61,26	R\$ 12,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,76	R\$ 1,52
10021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 5,45	R\$ 0,27
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 93,13	R\$ 5,59
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 78,27	R\$ 0,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,55	R\$ 1,65
12344	BITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 7,09	R\$ 0,71
12363	DELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,16	R\$ 3,48
12368	LINHA DE NYLON REF. 060	SEINFRA	KG	0,00800000	R\$ 82,65	R\$ 0,66
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,37	R\$ 5,06
TOTAL Material:						R\$ 16,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56000000	R\$ 23,48	R\$ 13,12
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,56000000	R\$ 18,45	R\$ 10,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,42

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMAOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 6,31	R\$ 1,26
TOTAL Serviços:						R\$ 1,26

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVIANA GRENDENE	DATA:	14/08/2024	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 88, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FONTE:	VERSÃO	HÓRA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,46%
		BRAP1	2023/11 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,46%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 35,17
VALOR BDI (25,22%):	R\$ 13,91
VALOR COM BDI:	R\$ 49,08

10.4.2. C0445 BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 48,34	R\$ 12,34
10254 BOMBA CENTRÍFUGA P=20V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.118,82	R\$ 1.118,82
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,84
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,73	R\$ 10,73
12217 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	8,00000000	R\$ 20,95	R\$ 167,60
12287 VÁLVULA RETENÇÃO, PE OBRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,40	R\$ 81,40
TOTAL Material:					R\$ 1.348,83

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,15	R\$ 9,66
12390 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,48	R\$ 40,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 88,82
VALOR:					R\$ 1.444,45
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 364,34
VALOR COM BDI:					R\$ 1.808,79

10.4.3. CPMH07. RESERVATÓRIO EM ANEL PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 3,00M, CAP. 12.500ls, COM CISTERNA DE 18.060ls, h=12,30M, ESCADA METÁLICA COM GUARDA-CORPO E ABRIGO PI/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 215,13	R\$ 5.163,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5.163,12

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16068 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M	SEINFRA	UN	24,00000000	R\$ 522,55	R\$ 12.541,20
TOTAL Material:					R\$ 12.541,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,16	R\$ 193,28
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,48	R\$ 147,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 341,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-52	SEINFRA	M2	21,19500000	R\$ 8,45	R\$ 180,39
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	178,98200000	R\$ 5,89	R\$ 1.054,19
C1251 ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR	SEINFRA	M	13,00000000	R\$ 282,41	R\$ 3.671,33
C1339 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. EX	SEINFRA	M2	21,19000000	R\$ 97,48	R\$ 2.066,60
C3505 GUARDA-CORPO C/ CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	9,42000000	R\$ 106,80	R\$ 1.004,17
C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FAÇES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	56,52000000	R\$ 54,24	R\$ 3.065,64
C5026 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, B=2CM	SEINFRA	M2	11,78100000	R\$ 27,17	R\$ 320,09
C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	178,98000000	R\$ 30,15	R\$ 5.396,25
C4612 TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,00 x 1,00 x 0,15 m)	SEINFRA	UN	7,05500000	R\$ 188,90	R\$ 1.328,58
TOTAL Serviço:					R\$ 16.112,74
VALOR:					R\$ 36.157,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
SEVLA CONSTRUÇÕES	OBRA:	REFORMA E AMPLUAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE	DATA:	14/08/2024	BDI: 25,22%
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE	FONTE	VERSÃO	NDM
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SEINFRA	028.1 COM LESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			BRAPI	2023.11 COM LESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR BDI (25,22%):	R\$ 8.118,90
VALOR COM BDI:	R\$ 45.276,32

11.1.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 49,34	R\$ 0,25
11898	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 47,52	R\$ 0,36
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,38	R\$ 5,43
TOTAL Material:						R\$ 5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18200000	R\$ 19,10	R\$ 3,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19200000	R\$ 23,48	R\$ 4,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,19

VALOR:	R\$ 14,22
VALOR BDI (25,22%):	R\$ 3,59
VALOR COM BDI:	R\$ 17,81

11.1.2. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10060	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 80MM	SEINFRA	UN	0,33600000	R\$ 1,63	R\$ 0,54
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 23,50	R\$ 0,24
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,37	R\$ 8,45
TOTAL Material:						R\$ 9,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,22

VALOR:	R\$ 19,55
VALOR BDI (25,22%):	R\$ 4,93
VALOR COM BDI:	R\$ 24,48

11.1.3. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,02	R\$ 0,67
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 33,50	R\$ 0,50
12199	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,67	R\$ 11,79
TOTAL Material:						R\$ 12,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38400000	R\$ 19,10	R\$ 7,33
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38400000	R\$ 23,48	R\$ 9,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,35

VALOR:	R\$ 29,31
VALOR BDI (25,22%):	R\$ 7,39
VALOR COM BDI:	R\$ 36,70

11.1.4. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,84	R\$ 0,97
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 33,50	R\$ 0,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NEULHA GRENDENE				DATA:		14/04/2024		BDI:		25,22%													
	LOCAL:		RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE				FONTE:		SEINFRA		VERSÃO:		2021 COM DESONERAÇÃO		MORA:		54,44%		MES:		47,95%					
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE				SNAPI:		2021 COM DESONERAÇÃO		Convenção:		PRECATORIA				54,44%		47,95%				0,26%		0,09%	


12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (1") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,32	R\$ 12,44
TOTAL Material:						R\$ 14,09
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41600000	R\$ 19,10	R\$ 7,95
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41600000	R\$ 23,48	R\$ 9,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,72
VALOR:						R\$ 31,80
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 8,02
VALOR COM BDI:						R\$ 39,82

11.1.5. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02900000	R\$ 49,34	R\$ 1,38
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	R\$ 47,52	R\$ 2,04
TOTAL Material:						R\$ 5,35
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,22
VALOR:						R\$ 15,57
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,93
VALOR COM BDI:						R\$ 19,50

11.1.6. C4869 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 49,34	R\$ 1,48
18235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,13	R\$ 3,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,24700000	R\$ 47,52	R\$ 2,23
TOTAL Material:						R\$ 6,84
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,22
VALOR:						R\$ 17,06
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,30
VALOR COM BDI:						R\$ 21,36

11.1.7. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	R\$ 49,34	R\$ 1,68
18241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	R\$ 47,52	R\$ 2,47
TOTAL Material:						R\$ 9,62
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26800000	R\$ 19,10	R\$ 5,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26800000	R\$ 23,48	R\$ 6,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,38
VALOR:						R\$ 21,00

SEVLA CONSTRUÇÕES	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GEL NELSA NAVILHA GRENDENE		DATA: 14/05/2024	BDI: 25,22%
	LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE/CE		FRONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESENERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		SNAP: 2023/11 COM DESENERAÇÃO	Composição: PROCP/UA



VALOR BDI (25,22%):	R\$ 5,52
VALOR COM BDI:	R\$ 27,40

11.1.8. C439 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 49,34	R\$ 2,07
11242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,88	R\$ 6,88
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 47,52	R\$ 2,99
TOTAL Material:					R\$ 11,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33600000	R\$ 19,10	R\$ 6,42
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33600000	R\$ 23,48	R\$ 7,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,31
VALOR:					R\$ 26,25
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 6,62
VALOR COM BDI:					R\$ 32,87

11.1.9. C155 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 49,34	R\$ 0,49
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 47,52	R\$ 0,71
TOTAL Material:					R\$ 2,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 19,10	R\$ 4,28
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 23,48	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,54
VALOR:					R\$ 12,88
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 3,17
VALOR COM BDI:					R\$ 15,75

11.1.10. C155 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 49,34	R\$ 0,74
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,53	R\$ 2,53
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 47,52	R\$ 1,05
TOTAL Material:					R\$ 4,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 19,10	R\$ 4,28
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22400000	R\$ 23,48	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,54
VALOR:					R\$ 13,86
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 3,50
VALOR COM BDI:					R\$ 17,36

11.1.11. C155 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	R\$ 49,34	R\$ 1,68
11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,75	R\$ 5,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NETO DA GRENDENE	DATA:	14/06/2024	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA PAULO FREIRE, Nº 68, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1001 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE	SEINFRA:	2023/11 COM DESONERAÇÃO	NOVA:	34,44%
		CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	VEL:	47,48%
					0,00%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	R\$ 47,52	R\$ 2,47
TOTAL Material:						R\$ 9,90
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28800000	R\$ 19,10	R\$ 5,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28800000	R\$ 23,48	R\$ 5,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
VALOR:						R\$ 22,16
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 5,69
VALOR COM BDI:						R\$ 27,75

11.1.12. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 49,34	R\$ 2,47
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,87	R\$ 6,87
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 47,52	R\$ 3,80
TOTAL Material:						R\$ 13,14
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 19,10	R\$ 6,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 23,48	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,33
VALOR:						R\$ 28,47
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 7,18
VALOR COM BDI:						R\$ 35,65

11.1.13. C1575 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") C/ANÉIS (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,82	R\$ 3,64
11825	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 33,50	R\$ 1,01
TOTAL Material:						R\$ 19,83
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29600000	R\$ 19,10	R\$ 5,65
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29600000	R\$ 23,48	R\$ 6,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,60
VALOR:						R\$ 32,43
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 8,18
VALOR COM BDI:						R\$ 40,61

11.1.14. C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 49,84	R\$ 2,47
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,17	R\$ 16,17
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 47,52	R\$ 3,80
TOTAL Material:						R\$ 32,44
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 19,10	R\$ 7,03
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36800000	R\$ 23,48	R\$ 8,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,67
VALOR:						R\$ 38,11