



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA:
MILLENIUM SERVIÇO LTDA

CNPJ: 11.952.190/0001-63



À
Prefeitura Municipal de Horizonte - CE

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 2024.05.06.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELSA NAVILHA GRENDENE BARTELLE NO BAIRRO PLANALTO HORIZONTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta para o Edital de **Concorrência Eletrônica nº 2024.05.06.1**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NELSA NAVILHA GRENDENE BARTELLE NO BAIRRO PLANALTO HORIZONTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pelo preço global de **R\$ 1.630.659,73 (Um Milhão Seiscentos e Trinta Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Três centavos)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Renan Claudino Melo**, portador do **CPF nº 027.764.853-01**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação. Concordamos na revalidação da nossa proposta por igual e sucessivo período.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas para execução do objeto ofertado.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE:

Razão Social: MILLENIUM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.952.190/0001-63

Endereço: Avenida John Sanford, nº 2297, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes

CEP: 62.031-305

Cidade/UF: Sobral/CE

E-mail: milleniumce@hotmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil, AG:0085-x, C/C:49.734-7

Representante Legal: Renan Claudino Melo

CPF: 027.764.853-01

Celular: (88) 996-28-1011

Sobral/CE – 10 de junho de 2024.

RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

Assinado de forma digital por
RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301
Dados: 2024.06.10 10:12:44 -03'00'

Renan Claudino Melo
CPF: 027.764.853-01
Representante Legal

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211079387

Assinado de forma digital
por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
Dados: 2024.06.10 10:15:28
-03'00'

José Teixeira Peixoto Júnior
Registro: 0600284956
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE							
DESCRIÇÃO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE							
ENDEREÇO:		RUA PAULO FREIRE, Nº68, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE							
		DATA : 05/06/2024 BDI : 25,22% FONTE SINAPI 2023/11 COM DESONERACÃO 84,40% 47,48% VERSAO COMISSÃO 1566							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
REFORMA									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADMINISTRAÇÃO								
1.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	18,43	R\$ 728,59	R\$ 183,75	R\$ 912,34	R\$ 16.814,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	DEMOLIÇÕES								
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	23,18	R\$ 43,84	R\$ 11,06	R\$ 54,90	R\$ 1.272,58
2.1.2	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	6,88	R\$ 350,72	R\$ 88,45	R\$ 439,17	R\$ 3.021,49
2.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	16,50	R\$ 8,77	R\$ 2,21	R\$ 10,98	R\$ 181,17
2.1.4	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	62,39	R\$ 38,90	R\$ 9,81	R\$ 48,71	R\$ 3.039,02
2.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	247,21	R\$ 7,31	R\$ 1,84	R\$ 9,15	R\$ 2.261,97
2.1.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	81,53	R\$ 19,00	R\$ 4,79	R\$ 23,79	R\$ 1.939,60
2.1.7	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	68,32	R\$ 24,46	R\$ 6,17	R\$ 30,63	R\$ 2.092,64
2.2	RETIRADAS								
2.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	28,14	R\$ 11,69	R\$ 2,95	R\$ 14,64	R\$ 411,97
2.2.2	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	3,96	R\$ 7,31	R\$ 1,84	R\$ 9,15	R\$ 36,23
2.2.3	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	68,35	R\$ 5,97	R\$ 1,51	R\$ 7,48	R\$ 511,26
2.3	MOVIMENTO DE TERRA								
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	12,58	R\$ 34,24	R\$ 8,64	R\$ 42,88	R\$ 539,43
2.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,59	R\$ 21,97	R\$ 5,54	R\$ 27,51	R\$ 126,27
2.3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,44	R\$ 19,81	R\$ 5,00	R\$ 24,81	R\$ 556,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
R\$ 140,40
R\$ 548,13
1457

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
R\$ 140,40
R\$ 548,13
1457

[illegible]



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE

ENDEREÇO: RUA PAULO FREIRE, Nº68, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE

DATA: 05/06/2024

25.22%

VER: FONTE

RA MES

SINAPI 2023/11 COM.D

44% 47% 48%

Página: 5

Millennium
SERVICE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.2.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	261,38	R\$ 8,97	R\$ 2,26	R\$ 11,23	R\$ 2.935,30
11.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	318,21	R\$ 14,72	R\$ 3,71	R\$ 18,43	R\$ 5.864,61
11.2.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	337,51	R\$ 9,65	R\$ 2,43	R\$ 12,08	R\$ 4.077,12
11.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	81,31	R\$ 17,86	R\$ 4,50	R\$ 22,36	R\$ 1.818,09
11.2.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	557,98	R\$ 7,97	R\$ 2,01	R\$ 9,98	R\$ 5.568,64
11.3	ESQUADRIAS METÁLICAS								R\$ 660,62
11.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	17,00	R\$ 31,03	R\$ 7,83	R\$ 38,86	R\$ 660,62
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								R\$ 381,23
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	315,07	R\$ 0,97	R\$ 0,24	R\$ 1,21	R\$ 381,23
AMPLIAÇÃO									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 74.419,57
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 74.419,57
1.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	81,57	R\$ 728,59	R\$ 183,75	R\$ 912,34	R\$ 74.419,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 61.371,90
2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO								R\$ 2.721,10
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	673,54	R\$ 3,23	R\$ 0,81	R\$ 4,04	R\$ 2.721,10
2.2	LOCAÇÃO								R\$ 4.216,36
2.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	673,54	R\$ 5,00	R\$ 1,26	R\$ 6,26	R\$ 4.216,36
2.3	DEMOLIÇÕES								R\$ 2.126,19
2.3.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	43,65	R\$ 38,90	R\$ 9,81	R\$ 48,71	R\$ 2.126,19
2.4	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 52.308,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PRECIO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	556,86	R\$ 86,09	R\$ 21,71	R\$ 107,80	R\$ 60.029,51
4.2	ARMADURAS								R\$ 29.015,81
4.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	655,12	R\$ 8,40	R\$ 2,12	R\$ 10,52	R\$ 6.891,86
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.356,61	R\$ 8,32	R\$ 2,10	R\$ 10,42	R\$ 14.135,88
4.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	705,66	R\$ 9,04	R\$ 2,28	R\$ 11,32	R\$ 7.988,07
4.3	CONCRETOS								R\$ 22.492,06
4.3.1	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,16	R\$ 370,58	R\$ 93,46	R\$ 464,04	R\$ 14.923,53
4.3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,16	R\$ 187,94	R\$ 47,40	R\$ 235,34	R\$ 7.568,53
4.4	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO								R\$ 81.144,20
4.4.1	CPMH02	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO COM TELA DE AÇO Q92		M2	377,45	R\$ 171,68	R\$ 43,30	R\$ 214,98	R\$ 81.144,20
4.5	OUTROS ELEMENTOS								R\$ 5.143,60
4.5.1	CPMH03	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO		UND	40,00	R\$ 102,69	R\$ 25,90	R\$ 128,59	R\$ 5.143,60
5	PAREDE E PAINÉIS								R\$ 41.068,84
5.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								R\$ 32.292,14
5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	M2	586,49	R\$ 43,97	R\$ 11,09	R\$ 55,06	R\$ 32.292,14
5.2	ELEMENTOS VAZADOS								R\$ 1.115,38
5.2.1	CPMH04	COGOBÓ DE CONCRETO (40X40X10cm) ACABAMENTO POLIDO, TIPO TACO CHINÊS, MANDALA E FLOR-M2		M2	4,80	R\$ 185,57	R\$ 46,80	R\$ 232,37	R\$ 1.115,38
5.3	VERGAS								R\$ 2.918,28
5.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,85	R\$ 1.259,74	R\$ 317,71	R\$ 1.577,45	R\$ 2.918,28
5.4	OUTROS ELEMENTOS								R\$ 4.743,04
5.4.1	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	1,48	R\$ 207,94	R\$ 52,44	R\$ 260,38	R\$ 385,36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7.2.1	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	57,80	R\$ 13,23	R\$ 3,34	R\$ 16,57	R\$ 957,75
7.3	PISOS INTERNOS								
7.3.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	349,73	R\$ 94,94	R\$ 23,94	R\$ 118,88	R\$ 41.575,90
7.4	PISOS EXTERNOS								
7.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	60,48	R\$ 450,68	R\$ 113,66	R\$ 564,34	R\$ 34.131,28
7.5	OUTROS ELEMENTOS								
7.5.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,60	R\$ 66,18	R\$ 16,69	R\$ 82,87	R\$ 464,07
8	REVESTIMENTO								
8.1	TETO								
8.1.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	336,17	R\$ 10,09	R\$ 2,54	R\$ 12,63	R\$ 4.245,83
8.1.2	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	336,17	R\$ 27,27	R\$ 6,88	R\$ 34,15	R\$ 11.480,21
8.1.3	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,05	R\$ 37,94	R\$ 9,57	R\$ 47,51	R\$ 1.332,66
8.2	PAREDE								
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.264,64	R\$ 5,18	R\$ 1,31	R\$ 6,49	R\$ 8.207,51
8.2.2	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	536,42	R\$ 30,09	R\$ 7,59	R\$ 37,68	R\$ 20.212,31
8.2.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	728,22	R\$ 33,14	R\$ 8,36	R\$ 41,50	R\$ 30.221,13
8.2.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	347,97	R\$ 60,65	R\$ 15,30	R\$ 75,95	R\$ 26.428,32
8.2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	347,97	R\$ 9,87	R\$ 2,49	R\$ 12,36	R\$ 4.300,91
8.2.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	156,07	R\$ 51,36	R\$ 12,95	R\$ 64,31	R\$ 10.036,86
8.2.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	156,07	R\$ 7,03	R\$ 1,72	R\$ 8,80	R\$ 1.373,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE	DATA :	05/06/2024	BDI :	25,22%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NELSA NAVILHA GRENDENE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO:	RUA PAULO FREIRE, Nº88, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
10.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	125,46	R\$ 16,78	R\$ 4,23	R\$ 21,01	R\$ 7.448,01
10.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	114,36	R\$ 22,39	R\$ 5,65	R\$ 28,04	R\$ 3.206,65
10.1.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	23,43	R\$ 27,94	R\$ 7,05	R\$ 34,99	R\$ 819,82
10.1.4	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	19,69	R\$ 31,86	R\$ 8,04	R\$ 39,90	R\$ 785,66
10.2	RIGISTROS E VÁLVULAS								
10.2.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 40,22	R\$ 10,14	R\$ 50,36	R\$ 402,88
10.2.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 77,10	R\$ 19,44	R\$ 96,54	R\$ 96,54
10.2.3	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 116,27	R\$ 29,32	R\$ 145,59	R\$ 145,59
10.2.4	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 73,38	R\$ 18,51	R\$ 91,89	R\$ 551,34
10.2.5	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,07	R\$ 15,65	R\$ 77,72	R\$ 77,72
10.2.6	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 31,47	R\$ 7,94	R\$ 39,41	R\$ 39,41
10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
10.3.1	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 681,41	R\$ 171,85	R\$ 853,26	R\$ 1.706,52
10.3.2	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 691,71	R\$ 174,45	R\$ 866,16	R\$ 1.732,32
10.3.3	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.105,65	R\$ 278,84	R\$ 1.384,49	R\$ 1.384,49
10.3.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 459,51	R\$ 115,89	R\$ 575,40	R\$ 5.178,60
10.3.5	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 463,74	R\$ 116,96	R\$ 580,70	R\$ 1.742,10
10.3.6	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,54	R\$ 13,50	R\$ 67,04	R\$ 335,20
10.3.7	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 53,89	R\$ 13,59	R\$ 67,48	R\$ 607,32
10.3.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 50,64	R\$ 12,77	R\$ 63,41	R\$ 570,69

