



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ML ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,22%	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FORTE	VERBAO	HORA	MES	
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,81
--	-------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	469,89	4,27

TOTAL Serviço:	4,27
----------------	------

VALOR:	69,12
VALOR UNITÁRIO:	69,12
VALOR BDI (25.22%):	17,43
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	17,43
VALOR COM BDI:	86,55
VALOR TOTAL:	1.796,43
VALOR TOTAL COM BDI:	2.249,43
TOTAL GERAL:	2.249,43

7.5.2. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M) ✓

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	17,09	8,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,18	1,71

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,25
--	-------


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	10,51	4,22

TOTAL Serviço:	4,22
----------------	------

VALOR:	14,47
VALOR UNITÁRIO:	14,47
VALOR BDI (25.22%):	3,65
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	3,65
VALOR COM BDI:	18,12
VALOR TOTAL:	1.458,58
VALOR TOTAL COM BDI:	1.826,50
TOTAL GERAL:	1.826,50

7.5.3. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) ✓

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	6,76	0,04





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,22%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,18	1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	8,20	2,88
					TOTAL Material:	4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	22,98	8,64	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	17,18	3,22	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,86

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	388,10	6,98	
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	9,50	4,65	
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	142,16	49,75	
					TOTAL Serviço	61,38

VALOR:	77,24
VALOR UNITÁRIO:	77,24
VALOR BDI (25,22%):	19,48
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	19,48
VALOR COM BDI:	96,72
VALOR TOTAL:	432,54
VALOR TOTAL COM BDI:	541,63
TOTAL GERAL:	541,63

7.6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,46	13,02	
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	30,99	0,15	
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,08	0,87	
					TOTAL Material:	14,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	22,98	36,99	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	17,18	13,82	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	469,89	4,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,22%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	4,27
VALOR:	69,12
VALOR UNITÁRIO:	69,12
VALOR BDI (25,22%):	17,43
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	17,43
VALOR COM BDI:	86,55
VALOR TOTAL:	2.612,74
VALOR TOTAL COM BDI:	3.271,59
TOTAL GERAL:	3.271,59

8.1. C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00783705	54,0000	0,4232
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,53335501	0,8800	0,4694
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,20961361	0,4500	0,9943
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,08847961	101,7900	110,7963
TOTAL Material:					112,6832

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,26543883	20,7700	67,8232
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,26543883	15,5500	50,7776
TOTAL Mão de Obra					118,6008

VALOR:	231,28
VALOR UNITÁRIO:	231,28
VALOR BDI (25,22%):	58,33
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	58,33
VALOR COM BDI:	289,61
VALOR TOTAL:	728,53
VALOR TOTAL COM BDI:	912,27
TOTAL GERAL:	912,27

8.2. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	312,23	650,46
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,20	4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	22,28	27,77
TOTAL Material:					683,11

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023		BDI : 25,22%	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	22,98	39,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	17,18	14,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						53,87

VALOR:	736,98
VALOR UNITÁRIO:	736,98
VALOR BDI (25.22%):	185,87
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	185,87
VALOR COM BDI:	922,85
VALOR TOTAL:	5.306,26
VALOR TOTAL COM BDI:	6.644,52
TOTAL GERAL:	6.644,52

9.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	22,98	1,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	17,18	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	438,76	1,62
TOTAL Serviço:						1,62

VALOR:	3,61
VALOR UNITÁRIO:	3,61
VALOR BDI (25.22%):	0,91
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	0,91
VALOR COM BDI:	4,52
VALOR TOTAL:	1.096,72
VALOR TOTAL COM BDI:	1.373,18
TOTAL GERAL:	1.373,18

9.2. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	22,98	10,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	17,18	2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS</p>	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 16/11/2023		BDI: 25,22%	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição		PROPRIA	0,00%

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	469,89	17,66
TOTAL Serviço:						17,66

VALOR:	31,39
VALOR UNITÁRIO:	31,39
VALOR BDI (25.22%):	7,92
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	7,92
VALOR COM BDI:	39,31
VALOR TOTAL:	9.536,28
VALOR TOTAL COM BDI:	11.942,38
TOTAL GERAL:	11.942,38

10.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,59	0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,76	2,35
TOTAL Material:						2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	23,93	8,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	17,18	2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,69

VALOR:	13,08
VALOR UNITÁRIO:	13,08
VALOR BDI (25.22%):	3,30
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	3,30
VALOR COM BDI:	16,38
VALOR TOTAL:	5.396,81
VALOR TOTAL COM BDI:	6.758,39
TOTAL GERAL:	6.758,39

10.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	14,78	3,37
TOTAL Material:						3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	23,93	3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	17,18	0,93

W

e



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023	BDI : 25,22%																			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA																					
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1																					

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,83
VALOR:	8,20
VALOR UNITÁRIO:	8,20
VALOR BDI (25,22%):	2,07
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,27
VALOR TOTAL:	3.383,32
VALOR TOTAL COM BDI:	4.237,40
TOTAL GERAL:	4.237,40

11.1. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	17,09	8,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,18	1,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,25

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM), AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	10,51	4,22
TOTAL Serviço:						4,22

VALOR:	14,47
VALOR UNITÁRIO:	14,47
VALOR BDI (25,22%):	3,65
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	3,65
VALOR COM BDI:	18,12
VALOR TOTAL:	7.292,88
VALOR TOTAL COM BDI:	9.132,48
TOTAL GERAL:	9.132,48

11.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	22,98	3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	17,18	0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,99

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	438,76	1,62



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023				
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço:	1,62
VALOR:	5,61
VALOR UNITÁRIO:	5,61
VALOR BDI (25.22%):	1,41
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	1,41
VALOR COM BDI:	7,02
VALOR TOTAL:	1.563,96
VALOR TOTAL COM BDI:	1.957,04
TOTAL GERAL:	1.957,04

11.3. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	22,98	10,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	17,18	2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,73

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	469,89	17,66
TOTAL Serviço:						17,66

VALOR:	31,39
VALOR UNITÁRIO:	31,39
VALOR BDI (25.22%):	7,92
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	7,92
VALOR COM BDI:	39,31
VALOR TOTAL:	8.750,90
VALOR TOTAL COM BDI:	10.958,84
TOTAL GERAL:	10.958,84

12.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,59	0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,76	2,35
TOTAL Material:						2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	23,93	8,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	17,18	2,06

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,22%	
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,69
VALOR:	13,08
VALOR UNITÁRIO:	13,08
VALOR BDI (25,22%):	3,30
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	3,30
VALOR COM BDI:	16,38
VALOR TOTAL:	4.900,55
VALOR TOTAL COM BDI:	6.136,93
TOTAL GERAL:	6.136,93

12.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	14,78	3,37
TOTAL Material:					3,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	23,93	3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	17,18	0,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,83	

VALOR:	8,20
VALOR UNITÁRIO:	8,20
VALOR BDI (25,22%):	2,07
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,27
VALOR TOTAL:	3.072,21
VALOR TOTAL COM BDI:	3.847,76
TOTAL GERAL:	3.847,76

12.3. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01100000	15,20	0,16
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,10980000	31,64	3,47
TOTAL Material:					3,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	23,93	16,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,22	

VALOR:	19,85
VALOR UNITÁRIO:	19,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição		PROPRIA	0,00%

VALOR BDI (25.22%):	5,01
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	5,01
VALOR COM BDI:	24,86
VALOR TOTAL:	129,42
VALOR TOTAL COM BDI:	162,09
TOTAL GERAL:	162,09

12.4. 100760 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	15,20	0,38
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,25490000	29,34	7,47
TOTAL Material:					7,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	23,93	32,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32,44

VALOR:	40,29
VALOR UNITÁRIO:	40,29
VALOR BDI (25.22%):	10,16
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	10,16
VALOR COM BDI:	50,45
VALOR TOTAL:	262,69
VALOR TOTAL COM BDI:	328,93
TOTAL GERAL:	328,93

13.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,83794212	15,5500	13,0300
TOTAL Mão de Obra					13,0300

VALOR:	13,03
VALOR UNITÁRIO:	13,03
VALOR BDI (25.22%):	3,29
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	3,29
VALOR COM BDI:	16,32
VALOR TOTAL:	4.286,35
VALOR TOTAL COM BDI:	5.368,63
TOTAL GERAL:	5.368,63



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO
RIQUE
GONDIM:04355
114325

Assinado de forma
digital por EDUARDO
RIQUE
GONDIM:04355114325
Dados: 2023.11.15
16:02:54 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE N° 55271/D E RNP N° 061396598-1
ENGENHEIRO CIVIL

5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 16/11/2023		BDI: 25,22%	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

CPMH - 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH - 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	%	1,00000000	33,43	33,43
TOTAL Material:					33,43

VALOR:	33,43
VALOR UNITÁRIO:	33,43
VALOR BDI (25.22%):	8,43
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	8,43
VALOR COM BDI:	41,86
VALOR TOTAL:	33,43
VALOR TOTAL COM BDI:	41,86
TOTAL GERAL:	41,86

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA – EPP

CNPJ: 29.326.036/0001-41

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO

CPF:035.593.843-03

(Sócio Proprietário)

EDUARDO

Assinado de forma digital por EDUARDO

RIQUE

RIQUE

GONDIM:043551

GONDIM:04355114325

14325

Dados: 2023.11.15

16:02:45 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil

Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM

CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1

ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO			
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA			
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1			
DATA:	16/11/2023	VERSÃO:	027 1 COM DESONERAÇÃO	
FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%	BDI:
	SINAPI	COM DESONERAÇÃO:	84,44%	
	Composições	PROPRIA:	0,00%	
		DATA REF.:	05/2021	
		MES:	07/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.290,19	100,00 % 5.290,19				100,00 % 5.290,19
2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	6.480,49	100,00 % 6.480,49				100,00 % 6.480,49
3	FUNDAÇÕES E PILARES DO PORTÃO DE EMERGÊNCIA	3.428,04	100,00 % 3.428,04				100,00 % 3.428,04
4	ACENTAMENTO DO PORTÃO DE FERRO	2.606,49	100,00 % 2.606,49				100,00 % 2.606,49
5	REVESTIMENTO	555,96	100,00 % 555,96				100,00 % 555,96
6	PINTURA DE MURO E PORTÃO	1.782,19	100,00 % 1.782,19				100,00 % 1.782,19
7	PAREDES E PAINÉIS	48.478,08	40,00 % 19.391,23	60,00 % 29.086,85			100,00 % 48.478,08
8	ESQUADRIAS	7.556,79		100,00 % 7.556,79			100,00 % 7.556,79
9	REVESTIMENTO INTERNO	13.315,56		10,00 % 1.331,56	90,00 % 11.984,00		100,00 % 13.315,56
10	PINTURA INTERNA	10.995,79			100,00 % 10.995,79		100,00 % 10.995,79
11	REVESTIMENTO EXTERNO	22.048,36			60,00 % 13.229,02	40,00 % 8.819,34	100,00 % 22.048,36
12	PINTURA EXTERNA	10.475,71				100,00 % 10.475,71	100,00 % 10.475,71
13	LIMPEZA DA OBRA	5.368,63				100,00 % 5.368,63	100,00 % 5.368,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA :	16/11/2023	BDI :	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANAL TO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023008 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
		138.382,28	39.534,59	37.975,20	36.208,81	24.663,68	138.382,28
			39.534,59	77.509,79	113.718,60	138.382,28	

[Handwritten Signature]

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF:035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Assinado de forma digital
 por EDUARDO RIQUE
 GONDIM:043551 GONDIM04355114325
 14325
 Dados: 2023.11.15
 16:02:36 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
 ENGENHEIRO CIVIL



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro,Uruburetama - Ceara
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023	BDI : 25,22%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 25,22%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE Assinado de forma digital
por EDUARDO RIQUE
GONDIM:043551 GONDIM:04355114325
14325 Dados: 2023.11.15
16:02:29 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
ENGENHEIRO CIVIL

5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023	BDI : 25,22%																					
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA																							
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1																							

COMISSÃO FORMAL
LICITAÇÃO
162328
FLA.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023	BDI	2,32%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO, PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	47,46%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48



[Handwritten signature]

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA – EPP
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF:035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE
GONDIM:043551
14325

Assinado de forma digital
por EDUARDO RIQUE
GONDIM:04355114325
Dados: 2023.11.15
16:02:20 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
ENGENHEIRO CIVIL

5

[Handwritten mark]