

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

página 3 de 14

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
922800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 06/2022	KG	1,07	R\$ 9,14	9,77
430559	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	H	0,01	R\$ 18,51	0,17
988238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 24,34	1,41
988245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTO				
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA				
	OUTROS				
	TOTAL			R\$ 11,35	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
848864	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2021	M³			245,46
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,98	R\$ 0,76	98,25
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,76	R\$ 130,00	61,55
4721	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,59	R\$ 104,84	47,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,53	R\$ 18,62	30,16
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 16,80	1,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP	CHIP	0,83	R\$ 2,01	0,30
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	CHI	0,78	R\$ 0,39	9,18%
	DIURNO. AF. 05/2023			R\$ 0,94	89,48%
	DIURNO. AF. 05/2023			R\$ 433,43	10,16%
	EQUIPAMENTO			R\$ 49,19	0,32%
	MATERIAL			R\$ 1,00	
	MÃO DE OBRA				
	OUTROS				

Archivo: 01 - ORCAMENTO ALMOXARIFADO V003

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL					R\$	494,66	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
C1604-U	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M²	2,00	R\$ 24,45	48,90		
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 18,82	111,72		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,00%		
	EQUIPAMENTO				0,00%		
	MATERIAL				160,82		100,00%
	MÃO DE OBRA						0,00%
	OUTROS						0,00%
	TOTAL				R\$ 160,82		100,00%

TOTAL					R\$	44,66	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
88886	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M²	2,40	R\$ 18,62	44,66		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,00%		
	EQUIPAMENTO				0,00%		
	MATERIAL				17,22		38,56%
	MÃO DE OBRA				27,44		61,44%
	OUTROS						0,00%
	TOTAL				R\$ 44,66		100,00%

TOTAL					R\$	226,35	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	4,43	R\$ 3,58	15,86		
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,09	R\$ 15,46	1,32		
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	6,53	R\$ 28,52	186,23		
6189	TABUA NA O APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,14	R\$ 19,78	2,82		
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	R\$ 24,10	14,62		
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,05	R\$ 23,06	1,15		
91662	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,20	R\$ 21,67	4,35		
91663	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015				0,00%		
	EQUIPAMENTO				210,39		92,98%
	MATERIAL						0,00%
	MÃO DE OBRA				16,89		7,02%
	OUTROS				0,06		0,03%
	TOTAL				R\$ 226,35		100,00%

TOTAL					R\$	8,45	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
92406	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M²	0,02	R\$ 8,45	0,14		
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,03	R\$ 19,08	0,51		
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	4,52	R\$ 3,58	16,16		
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M					

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 08_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,09	R\$ 15,46	1,35
6189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,66	R\$ 28,52	189,96
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 19,78	13,84
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,64	R\$ 24,10	87,77
91682	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,05	R\$ 23,06	1,17
91683	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,21	R\$ 21,67	4,54
	EQUIPAMENTO			R\$ 0,01	0,00%
	MATERIAL			R\$ 240,89	76,40%
	MÃO DE OBRA			R\$ 74,36	23,68%
	OUTROS			R\$ 0,06	0,02%
	TOTAL			R\$ 316,32	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
84884	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	M³	322,98	R\$ 0,76	245,46
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,76	R\$ 130,00	98,25
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,59	R\$ 104,84	61,56
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	H	2,53	R\$ 18,62	47,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 18,80	30,16
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,83	R\$ 2,01	1,66
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP				
88830	DIURNO. AF_06/2023	CHI	0,78	R\$ 0,39	0,30
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI				
	DIURNO. AF_05/2023			R\$ 0,94	0,19%
	EQUIPAMENTO			R\$ 433,43	88,45%
	MATERIAL			R\$ 48,19	10,15%
	MÃO DE OBRA			R\$ 1,00	0,21%
	OUTROS			R\$ 484,86	100,00%
	TOTAL				

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1603-J	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M³	5,00	R\$ 24,45	122,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 18,62	148,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 271,21	100,00%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	0,00%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 271,21	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1979-J	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M²			0,51
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	0,49	R\$ 1,06	0,51



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,03	R\$ 0,76	1,54
370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	0,01	R\$ 130,00	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 24,45	73,35
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 18,62	55,86
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M²	1,00	R\$ 127,24	127,24
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				50,20%
	MÃO DE OBRA				48,80%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 289,46	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M²			
1379	TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	KG	1,58	R\$ 0,76	1,19
367	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M²	0,00	R\$ 131,69	0,46
88309	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	H	0,14	R\$ 24,45	3,40
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 18,62	0,96
88377	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 18,60	0,30
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	CHP	0,00	R\$ 2,01	-
88830	DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,01	R\$ 0,39	-
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI				0,00%
	DIURNO. AF_05/2023				48,12%
	EQUIPAMENTO				50,88%
	MATERIAL				
	MÃO DE OBRA				0,00%
	OUTROS				100,00%
	TOTAL			R\$ 6,23	

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87828	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM	M²			
1106	FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	KG	6,55	R\$ 1,06	6,93
1379	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	7,36	R\$ 0,76	5,59
370	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M²	0,04	R\$ 130,00	5,67
88309	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	H	0,47	R\$ 24,45	11,49
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,62	3,18
88377	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,60	3,18
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	CHP	0,04	R\$ 2,01	0,07
88830	DIURNO. AF_05/2023				

COMISSÃO
FLH. 215
2023

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 08_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	CHI	0,13	R\$	0,39	0,05
	DIURNO, AF_05/2023			R\$	0,06	0,17%
	EQUIPAMENTO			R\$	23,94	66,17%
	MATERIAL			R\$	12,14	33,86%
	MÃO DE OBRA			R\$	0,04	0,11%
	OUTROS			R\$	36,18	100,00%
	TOTAL					

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	0,23	R\$ 18,47	4,22
7358	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,16	R\$ 25,68	4,18
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 18,62	1,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$ 8,03	64,08%
	MATERIAL			R\$ 3,38	38,82%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	0,00%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 9,41	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	0,01	R\$ 19,00	0,20
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,11	R\$ 39,55	4,34
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,68	R\$ 25,68	17,40
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$ 10,42	47,49%
	MATERIAL			R\$ 11,52	52,51%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	0,00%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 21,94	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	0,03	R\$ 19,00	0,48
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,25	R\$ 36,67	9,34
7282	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	1,36	R\$ 25,68	34,81
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ -	0,00%
	EQUIPAMENTO			R\$ 21,60	48,40%
	MATERIAL			R\$ 23,03	51,60%
	MÃO DE OBRA			R\$ -	0,00%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 44,83	100,00%



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - INCLUINDO VERGAS, CONTRAVERGAS, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	M²			
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1,96	R\$ 16,47	27,32
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	1,58	R\$ 1,08	1,67
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,15	R\$ 0,76	1,63
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00	R\$ 8,45	-
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,03	R\$ 10,19	0,29
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,01	R\$ 10,25	0,05
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	0,01	R\$ 130,00	1,48
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,37	R\$ 0,22	0,08
4491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,02	R\$ 10,25	0,22
4517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,09	R\$ 3,58	0,33
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,00	R\$ 104,84	0,07
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,00	R\$ 15,46	0,04
6169	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,10	R\$ 28,52	2,77
7271	BLOCO CERÂMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,31	R\$ 0,56	16,41
86238	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 18,51	-
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 19,78	0,07
86262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 24,34	0,02
86278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 24,10	0,41
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	R\$ 18,32	15,19
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63	R\$ 24,45	39,89
86377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39	R\$ 18,62	25,83
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	H	0,04	R\$ 18,60	0,79
88830	DIURNO AF_05/2023	CHP	0,01	R\$ 2,01	0,02
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	CHI	0,04	R\$ 0,39	0,01
91692	DIURNO AF_05/2023	CHI	0,00	R\$ 23,06	0,02
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHI	0,00	R\$ 21,67	0,10
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0,13	R\$ 0,17	0,13
	EQUIPAMENTO	R\$		R\$ 39,86	39,86
	MATERIAL	R\$		R\$ 61,83	61,83
	MÃO DE OBRA	R\$		R\$ 82,35	82,35
	OUTROS	R\$		R\$ -	0,00
	TOTAL	R\$		R\$ 134,94	100,00

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1979-J	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	0,49	R\$ 1,08	0,51
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,03	R\$ 0,76	1,54

Arquivo: 01 - ORÇAMENTO ALMOXARIFADO 2003



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MP	0,01	R\$ 130,00	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 24,45	73,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 18,62	55,86
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	MP	1,00	R\$ 127,24	127,24
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 134,24	50,20%
	MÃO DE OBRA			R\$ 129,21	49,80%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 259,45	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94669	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MP			
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08	R\$ 390,29	813,09
36981	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,25	R\$ 27,85	34,72
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,40	R\$ 0,25	6,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	R\$ 24,45	41,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 18,62	15,88
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL			R\$ 972,81	98,73%
	MÃO DE OBRA			R\$ 34,91	4,27%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 911,62	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	MP	1,58	R\$ 0,76	1,19
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,00	R\$ 131,09	0,46
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MP	0,07	R\$ 24,45	1,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 18,62	0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 18,60	0,30
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,00	R\$ 2,01	-
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,01	R\$ 0,39	-
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023				0,00%
88831	EQUIPAMENTO				58,27%
	MATERIAL			R\$ 2,43	46,73%
	MÃO DE OBRA			R\$ 1,67	0,00%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 4,10	100,00%



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS




OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87629	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM	M²			
1106	FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	KG	6,55	R\$ 1,06	6,93
1379	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	7,36	R\$ 0,78	5,59
370	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M³	0,04	R\$ 130,00	5,67
88309	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	H	0,47	R\$ 24,45	11,49
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,62	3,18
88377	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,60	3,18
88330	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,04	R\$ 2,01	0,07
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI	CHI	0,13	R\$ 0,39	0,05
	DIURNO. AF_05/2023			R\$ 0,08	0,17%
	EQUIPAMENTO			R\$ 23,94	68,17%
	MATERIAL			R\$ 12,14	33,85%
	MÃO DE OBRA			R\$ 0,04	0,11%
	OUTROS			R\$ 35,18	100,00%
	TOTAL				

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88487	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²			
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,08	R\$ 0,74	0,05
43628	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,34	R\$ 2,20	2,94
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 25,88	9,27
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 18,62	2,23
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 6,97	48,10%
	MÃO DE OBRA			R\$ 7,52	51,80%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 14,49	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²			
7356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,23	R\$ 18,47	4,22
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R\$ 25,88	4,18
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 18,62	1,01
	EQUIPAMENTO			R\$ -	0,00%
	MATERIAL			R\$ 6,03	64,08%
	MÃO DE OBRA			R\$ 3,38	35,92%
	OUTROS			R\$ -	0,00%
	TOTAL			R\$ 9,41	100,00%



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
CPMH-002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_04/2014	M²			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,56	R\$ 0,76	1,18
367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	0,00	R\$ 131,89	0,45
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	R\$ 18,32	16,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 24,45	3,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71	R\$ 18,62	13,27
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				4,73%
	MÃO DE OBRA				96,27%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 34,84	100,00%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87829	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_04/2014	M²			
1106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	6,55	R\$ 1,06	6,93
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,36	R\$ 0,78	5,59
370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	0,04	R\$ 130,00	5,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R\$ 24,45	11,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,62	3,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 18,62	3,18
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,04	R\$ 2,01	0,07
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,13	R\$ 0,39	0,05
88831	EQUIPAMENTO				0,17%
	MATERIAL				66,17%
	MÃO DE OBRA				23,94
	OUTROS				12,14
	TOTAL			R\$ 36,18	33,85%

CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²			
3767	LUXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,08	R\$ 0,74	0,05
43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,34	R\$ 2,20	2,94
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 25,68	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 18,62	2,23
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				48,10%
	OUTROS				6,97

