


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
BASE DE PREÇO: SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 25,22%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	19,49	7,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	23,72	8,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,98
VALOR:						34,24
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019					48,77
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	38,87	38,87
TOTAL Material:						38,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	19,49	4,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	23,72	4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,90
VALOR:						48,77
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019					1.129,71
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039595	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	861,78	861,78
TOTAL Material:						861,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	19,49	120,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	23,72	147,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						267,93
VALOR:						1.129,71
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					14,00
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,25	6,35
TOTAL Material:						6,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,24400000	24,71	6,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	18,34	1,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,65
VALOR:						14,00

Atendendo Omelete Campaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 e Recursos Hídricos
 CPF: 351.125.383-00
 Portaria nº 744/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 01	ELEMENTO VAZADO COBOGÔ ÁRABE BRUTO CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	SERVIÇOS				
C0164	SEINFRA-S ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:3	M3	0,0053	856,84	4,55
	SubTotal 01				4,55
2.0	MATERIAIS				
COTAÇÃO	COTAÇÃO ELEMENTO VAZADO COBOGÔ ÁRABE BRUTO CINZA 39x39x7cm	UN	5,0000	48,90	244,50
	SubTotal 02				244,50
3.0	MÃO DE OBRA				
I2391	SEINFRA-I PEDREIRO	H	1,8800	20,77	39,05
I2543	SEINFRA-I SERVENTE	H	1,0500	15,56	16,33
	SubTotal 03				55,38
Total Geral (01+02+03)					304,43
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 02	(J01) JANELA DE VIDRO PIVOTANTE (0,80x2,00)m				UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	COMPOSIÇÃO				
COTAÇÃO	COTAÇÃO (J01) JANELA DE VIDRO PIVOTANTE (0,80x2,00)m	UN	1,0000	904,00	904,00
	Total Geral				904,00
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 03	(J02) JANELA DE VIDRO PIVOTANTE (0,60x1,50)m				UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	COMPOSIÇÃO				
COTAÇÃO	COTAÇÃO (J02) JANELA DE VIDRO PIVOTANTE (0,60x1,50)m	UN	1,0000	508,50	508,50
	Total Geral				508,50
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 04	(P04) PORTA DE VIDRO 10mm COM DUAS FOLHAS (1,50x2,10)m				UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	COMPOSIÇÃO				
COTAÇÃO	COTAÇÃO (P04) PORTA DE VIDRO 10mm COM DUAS FOLHAS (1,50x2,10)m	UN	1,0000	3717,70	3717,70
	Total Geral				3717,70
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 05	(DV) DIVISÓRIA DE VIDRO (3,00x2,80)m, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E DUAS PORTAS DE VIDRO, CONFORME PROJETO				UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	COMPOSIÇÃO				
COTAÇÃO	COTAÇÃO (DV) DIVISÓRIA DE VIDRO (3,00x2,80)m, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E DUAS PORTAS DE VIDRO, CONFORME PROJETO	UN	1,0000	6486,20	6486,20
	Total Geral				6486,20
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 06	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇOS LEGNO 32x100cm CEUSA				M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Código	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	SERVIÇOS					
C4429	SEINFRA-S	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	750,20	15,00
SubTotal 01 ▶						15,00
2.0	MATERIAIS					
COTAÇÃO	COTAÇÃO	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇOS LEGNO 32x100Cm CEUSA	M2	1,1000	171,91	189,10
SubTotal 02 ▶						189,10
3.0	MÃO DE OBRA					
11328	SEINFRA-I	LADRILHISTA	H	1,5000	20,77	31,16
12543	SEINFRA-I	SERVENTE	H	1,5000	15,55	23,33
SubTotal 03 ▶						54,49
Total Geral (01+02+03) ▶						258,59

Código	Descrição do Serviço				Unidade	
CPU 07	REVESTIMENTO RODIN CORTEN				M2	
Codigo	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0 SERVIÇOS						
C4429	SEINFRA-S	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	750,20	15,00
SubTotal 01 ▶						15,00
2.0 MATERIAIS						
COTAÇÃO	COTAÇÃO	REVESTIMENTO RODIN CORTEN	M2	1,1000	149,99	164,99
SubTotal 02 ▶						164,99
3.0 MÃO DE OBRA						
11328	SEINFRA-I	LADRILHISTA	H	1,5000	20,77	31,16
12543	SEINFRA-I	SERVENTE	H	1,5000	15,55	23,33
SubTotal 03 ▶						54,49
Total Geral (01+02+03) ▶						234,48

Código	Descrição do Serviço				Unidade	
CPU 08	REVESTIMENTO EM FACHADA PEDRA SAHARA ROCK FACE, INCLUINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO				M2	
Código	Descrição		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
1.0	TRANSPORTE					
C4313	SEINFRA-S	TRANSPORTE DE PEDRAS DE 1,0 T ATÉ 6,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 1,88X + 4,64)	M3	0,2222	0,00	0,00
C0706	SEINFRA-S	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,4444	22,76	10,12
SubTotal 01 ▶						10,12
2.0	MATERIAIS					
COTAÇÃO	COTAÇÃO	REVESTIMENTO EM FACHADA PEDRA SAHARA ROCK FACE	M2	1,0000	326,67	326,67
17890	SEINFRA-I	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,5000	3,87	1,94
C0162	SEINFRA-S	ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRAÇO 1 3	M3	0,0500	930,12	46,51
SubTotal 02 ▶						375,12
3.0	MÃO DE OBRA					
88274	SINAPI-S	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	23,00	40,25
88243	SINAPI-S	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	19,15	47,88
88316	SINAPI-S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,34	18,34
SubTotal 03 ▶						106,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Geral (01+02+03) ► 491,71

Código		Descrição do Serviço				Unidade
CPU 09		FACHADA EM PELE DE VIDRO STRUCTUTAL GLAZING, INCLUSO SANELAS (J) E PORTA (P), DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO				UN
Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2.0 MATERIAIS						
COTAÇÃO	COTAÇÃO	PELE DE VIDRO STRUCTUTAL GLAZING, COLADO COM FITA DUPLA FACE, VIDRO CHAMPANHE 08MM LAMINADO E ALUMINIO BRONZE - COM 1 PORTA DE GIRO (3,85X5,10)M	UN	1,0000	39937,59	39 937,59
COTAÇÃO	COTAÇÃO	PELE DE VIDRO STRUCTUTAL GLAZING, COLADO COM FITA DUPLA FACE, VIDRO CHAMPANHE 08MM LAMINADO E ALUMINIO BRONZE (4,45X2,50)M	UN	1,0000	22753,96	22 753,96
COTAÇÃO	COTAÇÃO	PELE DE VIDRO STRUCTUTAL GLAZING, COLADO COM FITA DUPLA FACE, VIDRO CHAMPANHE 08MM LAMINADO E ALUMINIO BRONZE (0,95X2,40)M	UN	1,0000	5152,80	5 152,80
					SubTotal 01	67.844,35
					Total Geral (01)	67.844,35
Código		Descrição do Serviço				Unidade
CPU 10		ESTRUTURA EM BARRA DE METALON RETANGULAR (60x60)CM, ESP. 1,25mm PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM)				M
Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0 MATERIAIS						
COTAÇÃO	COTAÇÃO	TUBO METALON 30x50 - Esp.: 1,25mm	M	4,6786	22,11	103,44
11061	SEINFRA-I	ELETRODOS	KG	0,2700	18,19	4,91
111964	SINAPI-I	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000	3,29	13,16
10129	SEINFRA-I	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	4,0000	0,20	0,80
12339	SEINFRA-I	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1.90KG/M)	KG	3,8500	8,33	32,07
100719	SINAPI-S	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE	M2	0,8800	10,42	9,17
					SubTotal 01	163,55
2.0 MÃO DE OBRA						
88315	SINAPI-S	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	23,31	58,28
88251	SINAPI-S	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	19,19	76,76
88309	SINAPI-S	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	23,47	46,94
88316	SINAPI-S	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000	18,34	58,69
					SubTotal 02	240,67
					Total Geral (01+02)	404,22
Código		Descrição do Serviço				Unidade
CPU 11		REVESTIMENTO VERTICAL EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm				M2
Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0 MATERIAIS						
M3231	SICRO	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0mm	M2	1,1500	175,65	202,00
M3233	SICRO	FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA FACE - E = 2mm E L = 25mm	M	8,8200	10,22	90,14
130961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5000	27,12	13,56
140547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0700	37,62	2,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E
 SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

						SubTotal 01 ►	308,33
2.0	MÃO DE OBRA						
11530	SEINFRA-I	MONTADOR	H	1,5000	20,77	31,16	
88243	SINAPI-S	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,15	38,30	
						SubTotal 02 ►	69,46
						Total Geral (01+02) ►	377,79

Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 12	REVESTIMENTO VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm				M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

1.0	MATERIAIS						
M3231	SICRO	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0mm	M2	1,1500	175,65	202,00	
M3233	SICRO	FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA FACE - E = 2mm E L = 25mm	M	8,8200	10,22	90,14	
I 39961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5000	27,12	13,56	
I 40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0700	37,62	2,63	
						SubTotal 01 ►	308,33

2.0	MÃO DE OBRA						
11530	SEINFRA-I	MONTADOR	H	1,5000	20,77	31,16	
88243	SINAPI-S	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,15	38,30	
						SubTotal 02 ►	69,46
						Total Geral (01+02) ►	377,79

Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 13	CUBA DE LOUÇA SEMIEMBTUR C/ TORNEIRA AUTOMÁTICA E ACESSÓRIOS				UN
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total

1.0	MATERIAIS						
11864	SEINFRA-I	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	129,00	129,00	
I 36791	SINAPI-I	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BICA ALTA COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1,0000	126,53	126,53	
11091	SEINFRA-I	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,71	17,71	
11180	SEINFRA-I	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,28	0,24	
12272	SEINFRA-I	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,99	14,99	
COTAÇÃO	COTAÇÃO	0	0	1,0000	ADOTADO	#VALOR!	
						SubTotal 01 ►	#VALOR!

2.0	MÃO DE OBRA						
10043	SEINFRA-I	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	16,77	25,16	
12320	SEINFRA-I	ENCANADOR	H	1,5000	20,32	30,48	
						SubTotal 02 ►	55,64
						Total Geral (01+02) ►	#VALOR!

Código	Descrição	Unidade			
CPU 14	BANCADA QUARTZO MARRON TABACO	M2			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

1.0	MATERIAIS						
10108	SEINFRA-I	AREIA GROSSA	M3	0,0080	74,72	0,60	
10805	SEINFRA-I	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,56	1,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

COTAÇÃO	COTAÇÃO	BANCADA QUARTZO MARRON TABACO	M2	1,0000	1699,79	1.699,79
					SubTotal 01	1.702,18
2.0	MÃO DE OBRA					
12391	SEINFRA-I	PEDREIRO	H	1,2000	20,77	24,92
12543	SEINFRA-I	SERVENTE	H	2,0000	15,55	31,10
					SubTotal 02	56,02
					Total Geral (01+02)	1.758,20

Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 15	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS				UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0	COMPOSIÇÃO				
111708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	24,51
12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8000	20,32
Total Geral ►					40,77

Código	Descrição				Unidade		
CPU 16	CAIXA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS POROSO D=Ø200mm COM PREENCHIDA COM BRITA				UN		
Código	Descrição			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0 COMPOSIÇÃO							
C2784	SEINFRA-S	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0157	41,21	0,65	
I2453	SEINFRA	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm	M	0,1675	21,57	3,61	
C4772	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M	M2	0,0314	70,82	2,22	
C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	0,0157	118,72	1,86	
						SubTotal 01 ▶	8,34
2.0 MÃO DE OBRA							
I2391	SEINFRA-I	PEDREIRO	H	0,5000	20,77	10,39	
I2543	SEINFRA-I	SERVENTE	H	1,0000	15,55	15,55	
						SubTotal 02 ▶	25,94
						Total Geral (01+02) ▶	34,28

Código	Descrição do Serviço				Unidade	
CPU 17	ARANDELA FRISO				UN	
Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1.0	MATERIAIS					
COTAÇÃO	COTAÇÃO	ARANDELA FRISO	UN	1,0000	47,32	47,32
					SubTotal 01 ▶	47,32
2.0	MÃO DE OBRA					
10042	SEINFRA-I	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	16,77	25,16
12312	SEINFRA-I	ELETRICISTA	H	2,0000	20,77	41,54
					SubTotal 02 ▶	66,70
					Total Geral (01+02) ▶	114,02

Código	Descrição do Serviço				Unidade
--------	----------------------	--	--	--	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 ENDEREÇO: HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA), SINAPI MARÇO/2023 (DESONERADA) E SINAPI FEVEREIRO/2023 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 25,22%
 ENCARGOS: SEINFRA - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%
 SOCIAIS: SINAPI - HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

CPU 18	SPOT DE EMBUTIR 10W LED				UN
Código	Descrição			Unidade	Total
1.0	MATERIAIS				
COTAÇÃO	COTAÇÃO	SPOT DE EMBUTIR 10W LED	UN	1,0000	ADOTADO #VALOR!
					SubTotal 01 ► #VALOR!
2.0	MÃO DE OBRA				
10042	SEINFRA-I	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	16,77 25,16
12312	SEINFRA-I	ELETRICISTA	H	2,0000	20,77 41,54
					SubTotal 02 ► 66,70
Total Geral (01+02) ►					#VALOR!
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 19	SPOTS DE SOPREPOR 10X10 10W LED				UN
Código	Descrição			Unidade	Total
1.0	MATERIAIS				
COTAÇÃO	COTAÇÃO	SPOTS DE SOPREPOR 10X10 10W LED	UN	1,0000	69,31 69,31
					SubTotal 01 ► 69,31
2.0	MÃO DE OBRA				
10042	SEINFRA-I	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	16,77 25,16
12312	SEINFRA-I	ELETRICISTA	H	2,0000	20,77 41,54
					SubTotal 02 ► 66,70
Total Geral (01+02) ►					136,01
Código	Descrição do Serviço				Unidade
CPU 20	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONJUNTO MONTADO (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Código	Descrição			Unidade	Total
1.0	MATERIAIS				
138084	SINAPI-I	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	17,35 17,35
					SubTotal 01 ► 17,35
2.0	MÃO DE OBRA				
10042	SEINFRA-I	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	16,77 16,77
12312	SEINFRA-I	ELETRICISTA	H	0,5000	20,77 10,39
					SubTotal 02 ► 27,16
Total Geral (01+02) ►					44,51

Daniel Wyllame
 Daniel Wyllame
 Engenheiro Civil - RNP 061978565-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ricardo Dantas Damasceno
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.149.383-00
 Portaria Nº 744/2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL.



Cotações



DW PONTES JUCÁ - ME
RUA EQUADOR, 371, LJ - 106 - B
MONTESE - FORTALEZA/CEARÁ
CEP: 60422-300
CNPJ: 11.740.942/0001-22
CGF: 06.396.357-4
FONE: 98699-4085/ 99951-7350



PROPOSTA.:Nº 1230/2023

Fortaleza, 16 de Maio de 2023

CLIENTE: FUMSEG HORIZONTE

ATT THALES

VIDROS						
ORDEM	DESCRIÇÃO	QTD	LARGURA	ALTURA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1.00	Pele de vidro structural glazing, colado com fita dupla face, vidro champanhe 08mm laminado e alumínio bronze - com 1 porta de giro	1	3,85	5,10	39.937,59	39.937,59
2.00	Pele de vidro structural glazing, colado com fita dupla face, vidro champanhe 08mm laminado e alumínio bronze	1	4,45	2,50	22.753,96	22.753,96
3.00	Pele de vidro structural glazing, colado com fita dupla face, vidro champanhe 08mm laminado e alumínio bronze	1	0,95	2,40	5.152,80	5.152,80
4.00	(P4) - Porta tipo pivotante em vidro incolor 10mm com duas molas hidráulica e dois puxadores em aço cromado 40cm - DUAS FOLHAS	1	1,50	2,10	3.717,70	3.717,70
5.00	(P5) - Porta tipo pivotante em vidro incolor 10mm com mola hidráulica e puxador em aço cromado 40cm	1	1,00	2,40	2.418,20	2.418,20
6.00	(P7) - Porta tipo pivotante em vidro incolor 10mm com mola hidráulica e puxador em aço cromado 40cm	1	0,60	2,10	1.645,28	1.645,28
7.00	(P8) - Porta tipo pivotante em vidro incolor 10mm com mola hidráulica e puxador em aço cromado 40cm	1	0,90	2,10	2.072,42	2.072,42
8.00	(J1) - Janela tipo maxim ar em vidro incolor 04mm e alumínio branco - LINHA ECOLINE	2	0,80	0,80	614,72	1.229,44
9.00	(J2) - Janela tipo maxim ar em vidro incolor 04mm e alumínio branco - LINHA ECOLINE	1	0,60	0,60	345,78	345,78



DW PONTES JUCÁ - ME
RUA EQUADOR, 371, LJ - 106 - B
MONTESE - FORTALEZA/CEARÁ
CEP: 60422-300
CNPJ: 11.740.942/0001-22
CGF: 06.396.357-4
FONE: 98699-4085/ 99951-7350

VIDROS						
ORDEM	DESCRIÇÃO	QTD	LARGURA	ALTURA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
10.00	(J7) - Janela tipo maxim ar em vidro incolor 04mm e alumínio branco - LINHA ECOLINE	2	0,55	2,00	1.056,55	2.113,10
11.00	Fachada em vidro incolor 10mm temperado com bandeirola, mola hidráulica, fechadura e puxador em aço cromado 40cm	1	3,00	2,80	6.486,20	6.486,20
TOTAL R\$						87.872,47
A VISTA R\$						79.085,23

OBSERVAÇÕES:


Validade da Proposta: 02 dias

Prazo de entrega: 45 DIAS

Condições de Pagamento: em até 10x no cartão ou a vista
SERVIÇOS REALIZADOS EM PERÍODO COMERCIAL

Aceite do Cliente

CPF:



DANILO WALLACE PONTES JUCÁ
CPF: 021.747.113-70

WHITE STONE

valorizando cada detalhe



PROPOSTA FINANCEIRA :

TECHPROJ

CAROL VALE

 whitestonegranitos

 comercial@whitestone.com.br

 (85) 3278-4444

 Av. Washington Soares, 5248



APRESENTAÇÃO E OBSERVAÇÕES

SOBRE A EMPRESA :

Fundada em 2001, a White Stone vem ao longo desses anos entregando um serviço de ótima qualidade aliado, claro, aos seus materiais de primeira categoria.

Abrangendo todo o território cearense, a nossa empresa lida com diversos tipos de nichos, desde empresas, engenheiros e arquitetos até os clientes finais.

Com uma equipe altamente capacitada a White Stone tem como base as seguintes vertentes :

- Missão: ofertar serviços em pedras com qualidade, priorizando sempre a integridade de todos os envolvidos, assim como a satisfação do cliente.
- Visão: ser uma empresa de referência no mercado por prestar serviços e atendimentos de excelência.
- Valores: respeito, ética, compromisso e qualidade.

OBSERVAÇÕES :

→ Os produtos confeccionados terão como base as informações ou projetos disponibilizados pelos interessados, podendo estar sujeitos a alteração caso as medições in loco apresentem variações;

→ Mármore e granitos, por sua própria natureza estão sujeitos a variações de tonalidade, veios e diferença de textura, não podendo ser recusados por estas diferenças naturais;

→ Não içamos e não subimos pela escada materiais que não possam ser acomodados no elevador;

→ A validade da presente proposta será de **1 DIA** contando a partir da data de emissão da mesma;

→ A presente proposta envolve exclusivamente os serviços nela descritos; excluindo-se, portanto, quaisquer serviços extra se/ou complementares que só serão desenvolvidos mediante elaboração de nova proposta orçamentária;

→ As respectivas peças terão produção iniciada após fechamento, medição in loco e pagamento do valor referente à entrada;

→ Não fazemos montagem de pisos, rodapés, filetes e peitoris.



[Handwritten signature]



PROPOSTA FINANCEIRA

PROPOSTA :

Ambientes	Materiais	Metragem (m²)	Valor
WC ACESSÍVEL	GTO. MARROM TABACO P M	1,17	1.417,11
LAVABO 01 - SALA DIREÇÃO	GTO. MARROM TABACO P M	1,02	1.246,71
SALA - MÉDICO	GTO. MARROM TABACO P M	2,17	2.566,97
LAVABO 03	GTO. MARROM TABACO P M	1,24	1.537,09
LAVABO 02	GTO. MARROM TABACO P M	1,24	1.537,09
COPA	GTO. MARROM TABACO P M	1,07	1.312,84
AMBIENTES GERAIS	GTO. MARROM TABACO P M	1,96	2.221,99
		0,00	0,00
Total:		9,87	11.839,80

CUSTOS COMPLEMENTARES :

Descrição	Valor
Frete	R\$ 250,00
Montagem	R\$ 0,00
TOTAL R\$	250,00

 whitestonegranitos

 comercial@whitestone.com.br

 (85) 3278-4444

 Av. Washington Soares, 5248



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZO DE ENTREGA

RESUMO DA PROPOSTA :

Descrição	Valor	
Proposta	R\$	11.839,80
Complementares	R\$	250,00
TOTAL	R\$	12.089,80

FORMA DE PAGAMENTO :

À vista R\$ 12.089,80

ATÉ 6X

ENTREGA :

O prazo, mostrado a seguir, passará a contar quando forem atendidas as exigências previstas abaixo :

- Tenha sido realizada a medição in-loco;
- Tenha sido realizado o pagamento do valor referente à entrada;
- O pedido será entregue no endereço informado junto ao prazo;

Dados da Entrega

Endereço:

Bairro:

Cidade / UF. -

Cep:

Prazo: 20 DIAS ÚTEIS

De acordo em :

sexta-feira, 12 de maio de 2023

Atenciosamente,

Luísa Braga



whitestonegranitos



comercial@whitestone.com.br



(85) 3278-4444



Av. Washington Soares, 5248

	WHITE STONE GRANITOS R BARAO DE AQUIRAZ, Nro. 2225, COACU, CEP: 60871690 FORTALEZA / CE Telefone(s): (085)3278-4444 / (085)3273-3740 contato@whitestone.com.br www.whitestone.com.br Insc. Est. Cnpj 08.508.994/0001-63	ORÇAMENTO Nro. 9352
	Data Impressão: 12/05/2023	Data de Emissão: 12/05/2023
	VENDEDOR Luisa Braga	Data Prevista Instalação: 07/06/2023



AMBIENTES GERAIS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	TOTAL PRODUTOS	TOTAL SERVIÇOS	VALOR TOTAL
41.362	PRATELEIRA (s/ colocação) (Código: 41362) 01x 150,000x30,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - WC ACESSÍVEL 01x 150,000x30,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - LAVABO 01 - SALA DIREÇÃO 01x 132,000x40,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - LAVABO 02 01x 132,000x40,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - LAVABO 03	1,956 M²	2.221,99	0,00	2.221,99
SUBTOTAL:					2.221,99

COPA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	TOTAL PRODUTOS	TOTAL SERVIÇOS	VALOR TOTAL
41.361	BANCADA (s/ colocação) (Código: 41361) 01x 130,000x60,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - BANCADA 01x 130,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO SOLTO 01x 60,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO SOLTO 01x 130,000x5,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO COLADO 01x 60,000x5,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO COLADO FURO, CORTE E COLAGEM DE CUBA FURO TORNEIRA	1,065 M² 1,00 Un 1,00 Un	1.312,84	0,00	1.312,84
SUBTOTAL:					1.312,84

LAVABO 01 - SALA DIREÇÃO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	TOTAL PRODUTOS	TOTAL SERVIÇOS	VALOR TOTAL
41.358	BANCADA (s/ colocação) (Código: 41358) 01x 160,000x30,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - BANCADA 01x 160,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO SOLTO 02x 30,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHOS SOLTOS 01x 160,000x20,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO COLADO FURO, CORTE E COLAGEM DE CUBA	1,020 M² 1,00 Un	1.246,71	0,00	1.246,71
SUBTOTAL:					1.246,71

LAVABO 02

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	TOTAL PRODUTOS	TOTAL SERVIÇOS	VALOR TOTAL
41.360	BANCADA (s/ colocação) (Código: 41360) 01x 142,000x50,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - BANCADA 01x 142,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO SOLTO 02x 50,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHOS SOLTOS 01x 142,000x20,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO COLADO FURO, CORTE E COLAGEM DE CUBA FURO TORNEIRA FURO	1,236 M² 1,00 Un 1,00 Un 2,00 Un	1.537,09	0,00	1.537,09
SUBTOTAL:					1.537,09

LAVABO 03

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	TOTAL PRODUTOS	TOTAL SERVIÇOS	VALOR TOTAL
41.359	BANCADA (s/ colocação) (Código: 41359) 01x 142,000x50,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - BANCADA 01x 142,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO SOLTO 02x 50,000x10,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHOS SOLTOS 01x 142,000x20,000 cm - GTO. MARROM TABACO P M - ESPELHO COLADO FURO, CORTE E COLAGEM DE CUBA FURO TORNEIRA FURO	1,236 M² 1,00 Un 1,00 Un 2,00 Un	1.537,09	0,00	1.537,09
SUBTOTAL:					1.537,09



whitestonegranitos



comercial@whitestone.com.br



(85) 3278-4444



Av. Washington Soares, 5248

[Handwritten signature]