



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

Ref: Concorrência Pública nº 2023.09.05.1

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de ampliação de rede de iluminação pública em diversas ruas, na sede nos distritos do município de Horizonte e implantação de projeto piloto com luminárias de LED com tecnologia solar, conforme projeto de engenharia, anexo I deste Edital.

PROPOSTA COMERCIAL

DINAMIC
SERVIÇOS



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.
Ref: Concorrência Pública nº 2023.09.05.1

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa DINAMIC SERVIÇOS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 11.129.714/0001-10, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Carlos Vasconcelos, 2069, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP: 60.115-171, neste ato representando por, Paulo Roberto Soares Coutinho Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15, **DECLARA**, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.09.05.1**;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de ampliação de rede de iluminação pública em diversas ruas, na sede nos distritos do município de Horizonte e implantação de projeto piloto com luminárias de LED com tecnologia solar, conforme projeto de engenharia, anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 2.367.479,25 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, da Lei 8.666/93, contados da ordem de serviços, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, nos locais determinados pela SECRETARIA GESTORA, conforme cronograma físico financeiro em anexo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. Concordamos com a revalidação da proposta, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período.

Identificação da licitante:

- Razão Social: DINAMIC SERVIÇOS LTDA
- CNPJ e Inscrição Municipal: 11.129.714/0001-10 – 246492-6
- Endereço Completo: a Rua Carlos Vasconcelos, 2069, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP: 60.115-171
- Dados Bancários: BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 CONTA CORRENTE: 714000-2
- Representante legal: Paulo Roberto Soares Coutinho Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado a Dr. Costa Araújo, 01060, AP 801, Fatima, Fortaleza, Ceará, 60.040-620, portador da Carteira de Identidade nº 2001002147563 e do CPF nº 980.561.153-15
- Telefone e e-mail: (88) 9.9610-5000, dinamicservicos@outlook.com

Observações:

PAULO
ROBERTO
SOARES
COUTINHO
JUNIOR: 980561
15315

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO SOARES
COUTINHO
JUNIOR: 98056115315
Dados: 2023.10.16
08:45:31 -03'00'

MURIEL
MARTINS
ARAGAO:
0438252
6329

Assinado de
forma digital por
MURIEL MARTINS
ARAGAO: 043825
26329
Dados:
2023.10.16
08:46:36 -03'00'

DINAMIC SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J 11.129.714/0001-10
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA
FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000
dinamicservicos@outlook.com

01-62

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Fortaleza/CE, 17 de outubro de 2023

**MURIEL
MARTINS
ARAGAO:04
382526329**

Assinado de forma
digital por MURIEL
MARTINS
ARAGAO:0438252
6329
Dados: 2023.10.16
08:46:47 -03'00'

**MURIEL MARTINS ARAGÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº ELETRICISTA – RNP: 0614110955
CREA-CE 55725**

**PAULO ROBERTO
SOARES
COUTINHO
JUNIOR:9805611
5315**

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO SOARES
COUTINHO
JUNIOR:98056115315
Dados: 2023.10.16
08:45:43 -03'00'

**DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.129.714/0001-10
PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR
PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR
CNH N° 02538129059 – CPF N° 980.561.153-15**

 DINAMIC - S E R V I Ç O S -		DINAMIC SERVIÇOS EIRELI C.N.P.J 11.129.714/0001-10 RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2068, ALDEOTA, FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171 TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dinamicservicos@outlook.com		 PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA										LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE										REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL/2023), ORSE (JUN/2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO										PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)																																			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL											R\$ 27.475,61		R\$ 32.451,16																															
1.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA			M2	24,00	R\$ 154,65	R\$ 182,66	R\$ 3.711,60	R\$ 4.383,84																																			
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M			MÊS	6,00	R\$ 627,53	R\$ 741,18	R\$ 3.765,18	R\$ 4.447,08																																			
1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M			MÊS	6,00	R\$ 1.004,06	R\$ 1.185,90	R\$ 6.024,36	R\$ 7.115,40																																			
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	1,00	R\$ 1.036,80	R\$ 1.224,56	R\$ 1.036,80	R\$ 1.224,56																																			
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO			UN	1,00	R\$ 206,00	R\$ 243,31	R\$ 206,00	R\$ 243,31																																			
1.6	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE			KM	1.621,62	R\$ 2,39	R\$ 2,82	R\$ 3.875,67	R\$ 4.572,97																																			
1.7	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS			KM	2.400,00	R\$ 3,69	R\$ 4,36	R\$ 8.856,00	R\$ 10.464,00																																			
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											R\$ 82.113,84		R\$ 96.985,00																															
2.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			%	100,00	R\$ 821,14	R\$ 969,85	R\$ 82.113,84	R\$ 96.985,00																																			
3.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. SDO, ENTRE AV. MANOEL F. DE ALMEIDA E R. ANTÔNIO NETO DA SILVA - DISTRITO DE ANINGAS											R\$ 47.672,48		R\$ 56.306,63																															
3.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9			UN	20,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 17.582,20	R\$ 20.766,40																																			
3.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR			UN	4,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 217,36	R\$ 256,72																																			
3.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA			M	23,20	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 546,36	R\$ 645,19																																			
3.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS			UN	2,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 1.952,86	R\$ 2.306,52																																			
3.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM			M	610,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 9.326,90	R\$ 11.016,60																																			
3.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T			UN	20,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 2.000,00	R\$ 2.362,20																																			
3.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM2			UN	40,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 852,00	R\$ 1.006,40																																			
3.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2			UN	20,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 407,60	R\$ 481,40																																			
3.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1,300; DIÂMETRO 32 MM)			UN	20,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 3.162,20	R\$ 3.734,80																																			
3.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTATÓRIO 20(INMETRO E ARQUIVO IES)			UN	20,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 11.005,80	R\$ 13.299,90																																			



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J 11.129.714/0001-10
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA, FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dinamic.servicos@outlook.com



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL/2023), ORSE (JUN/2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
3.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LMW, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40
4.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AV. EZEQUIEL PINHEIRO - DISTRITO DE ANINHAS					R\$ 180.787,90	R\$ 213.531,34
4.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLTO T 300/9	UN	76,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 66.812,36	R\$ 78.912,32
4.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	12,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 652,08	R\$ 770,16
4.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	69,60	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 1.639,08	R\$ 1.935,58
4.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 5.858,58	R\$ 6.919,56
4.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	2.428,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 37.124,12	R\$ 43.849,68
4.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLTO T	UN	76,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 7.600,00	R\$ 8.976,36
4.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM2	UN	152,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 3.237,60	R\$ 3.824,32
4.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	76,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 1.548,88	R\$ 1.829,32
4.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1,300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	76,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 12.016,36	R\$ 14.192,24
4.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LMW, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	76,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 41.822,04	R\$ 49.396,20
4.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LMW, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	80,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 2.476,80	R\$ 2.925,60
5.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MANOEL JANUÁRIO - DISTRITO DE ANINHAS					R\$ 15.820,38	R\$ 50.835,17
5.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLTO T 300/9	UN	18,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 15.820,38	R\$ 18.688,76
5.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 217,36	R\$ 256,72
5.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	23,20	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 546,36	R\$ 645,19
5.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 1.951,86	R\$ 2.306,52

PAULO ROBERTO
Assinado em forma digital
JUNIOR 980561153
15
MUEL, MARTEINS
Assinado em forma digital
ABACAF 04/3825
263379
04-62



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J 11.129.714/0001-10
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA, FORTALEZA
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dinami

RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA, FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dynamicos@outlook.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINERA

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL/2023), ORSE (JUN/2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
5.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	536,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 8.195,44	R\$ 9.680,16
5.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	18,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 1.800,00	R\$ 2.125,98
5.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM2	UN	36,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 766,80	R\$ 905,76
5.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	18,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 366,84	R\$ 433,26
5.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1,300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	18,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 2.845,98	R\$ 3.361,32
5.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	18,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 9.905,22	R\$ 11.699,10
5.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40
6.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA HUMBERTO BEZERRA - COQUEIROS/DISTRITO DE DOURADO							R\$ 14.926,83
6.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 879,11	R\$ 1.036,32	R\$ 5.274,66	R\$ 6.229,92
6.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 108,68	R\$ 128,36
6.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	11,60	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 273,18	R\$ 322,60
6.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26
6.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	160,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 2.446,40	R\$ 2.889,60
6.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	6,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 708,66	R\$ 839,92
6.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM2	UN	12,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 255,60	R\$ 301,92
6.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	6,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 122,28	R\$ 144,42
6.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1,300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	6,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 948,66	R\$ 1.120,44

AMALQ.ROULETTO - Avenida do Brasil, 441 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
SOARES - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
COUTINHO - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
JUNIOR - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP

MURIEL MARTINS - Avenida do Brasil, 441 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
ANGAIO - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
763.279 - 0800 303.30.34
 0800 303.30.34

AMALQ.ROULETTO - Avenida do Brasil, 441 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
SOARES - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
COUTINHO - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
JUNIOR - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP

MURIEL MARTINS - Avenida do Brasil, 441 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
ANGAIO - Rua dos Caracaras, 105 - Jd. Paraisópolis - 05078-000 - São Paulo - SP
263.219 - 05078-000 - São Paulo - SP



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J 11.129.714/0001-10

RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2069, ALDEOTA, FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dinamicservicos@outlook.com



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL 2023), ORSE (JUN 2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
6.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	6,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 3.301,74	R\$ 3.899,70
6.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40
7.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA MARIA NAZARÉ DOMINGOS - CENTRO					R\$ 15.156,18	R\$ 17.901,18
7.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 5.274,66	R\$ 6.229,92
7.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø58" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 108,68	R\$ 128,36
7.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	11,60	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 273,18	R\$ 322,60
7.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26
7.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	175,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 2.675,75	R\$ 3.160,50
7.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	6,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 600,00	R\$ 708,66
7.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/85 MM2	UN	12,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 255,60	R\$ 301,92
7.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	6,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 122,28	R\$ 144,42
7.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	6,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 948,66	R\$ 1.120,44
7.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	6,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 3.301,74	R\$ 3.899,70
7.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PAULO ROBERTO
CONTINHO
CNPJ 08.961.115
JUNIOR 58026115
315

MARCELO MARTINS
CNPJ 08.961.115
JUNIOR 58026115
263.79

ASSOCIAÇÃO 043825
MARCELO MARTINS
CNPJ 08.961.115
JUNIOR 58026115
263.79



DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 11.129.714/0001-10
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2089, ALDEOTA, FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000 dinamicservicos@outlook.com



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL/2023), ORSE (JUN/2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
7.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40
8.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 06 - RUA EUCLÍDIA TAVARES E RUA CACILDO B. LIMA - CATOLÉ					R\$ 14.987,99	R\$ 17.702,52
8.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 5.274,66	R\$ 6.229,92
8.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 108,68	R\$ 128,36
8.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	11,60	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 273,18	R\$ 322,60
8.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26
8.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	164,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 2.507,56	R\$ 2.961,84
8.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	6,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 600,00	R\$ 708,66
8.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PEREGRANTE 16/95 MM2	UN	12,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 255,60	R\$ 301,92
8.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	6,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 122,28	R\$ 144,42
8.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1,300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	6,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 948,66	R\$ 1.120,44
8.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	6,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 3.301,74	R\$ 3.899,70
8.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40
9.0		RUA MARIA BENEDITA - COQUEIROS					R\$ 43.376,42	R\$ 51.232,49
9.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	18,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 15.823,98	R\$ 18.689,76
9.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 217,36	R\$ 256,72
9.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	23,20	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 546,36	R\$ 645,19
9.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 1.952,86	R\$ 2.306,52
9.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	558,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 8.531,82	R\$ 10.077,48

PROPOSTANTE: DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
SUAZEL CONTINHO SANTOS JUNIOR
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2089, ALDEOTA, FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000
CNPJ 11.129.714/0001-10

RECEBIDA
MURIEL MARTINS
RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2089, ALDEOTA, FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.115-171
TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9610-5000
CNPJ 11.129.714/0001-10

07-62

 DINAMIC SERVIÇOS DINAMIC SERVIÇOS EIRELI CNPJ 11.123.714/0001-10 RUA CARLOS VASCONCELOS, Nº 2089, ALDEOTA, FORTALEZA – CEARÁ – CEP 60.115-171 TELEFONE: (88) 2181-2122 / (88) 9.9510-5000 dinamicservicos@outlook.com  PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COM LUMINÁRIAS DE LED COM TECNOLOGIA SOLAR, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA									
LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE									
REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 027, SINAPI (JUL/2023), ORSE (JUN/2023), TODAS SEM DESONERAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
9.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	18,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 1.800,00	R\$ 2.125,98	
9.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM2	UN	36,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 766,80	R\$ 905,76	
9.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	18,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 366,84	R\$ 433,26	
9.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	18,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 2.845,98	R\$ 3.361,32	
9.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	18,00	R\$ 550,29	R\$ 649,95	R\$ 9.905,22	R\$ 11.699,10	
9.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICADO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES)	UN	0,00	R\$ 646,98	R\$ 764,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.12	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	20,00	R\$ 30,96	R\$ 36,57	R\$ 619,20	R\$ 731,40	
10.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA IMP. TEREZA CRISTINA E R. BARÃO DE LADARI - DISTRITO DE QUEIMADAS								R\$ 11.301,01
10.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	4,00	R\$ 879,11	R\$ 1.038,32	R\$ 3.516,44	R\$ 4.153,28	
10.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø58" x 2,40m COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 54,34	R\$ 64,18	R\$ 217,36	R\$ 256,72	
10.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2 PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	23,20	R\$ 23,55	R\$ 27,81	R\$ 546,36	R\$ 645,19	
10.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 976,43	R\$ 1.153,26	R\$ 1.952,86	R\$ 2.306,52	
10.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25MM	M	63,00	R\$ 15,29	R\$ 18,06	R\$ 963,27	R\$ 1.137,78	
10.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	4,00	R\$ 100,00	R\$ 118,11	R\$ 400,00	R\$ 472,44	
10.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM2	UN	8,00	R\$ 21,30	R\$ 25,16	R\$ 170,40	R\$ 201,28	
10.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM2	UN	4,00	R\$ 20,38	R\$ 24,07	R\$ 81,52	R\$ 96,28	
10.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300; DIÂMETRO 32 MM)	UN	4,00	R\$ 158,11	R\$ 186,74	R\$ 612,44	R\$ 746,96	

PAULO ROBERTO
 SOARES COUTINHO
 JUNIOR-980561153
 15

Assinatura de forma digital
 por MURIEL MARTINS
 ARAGÃO-043825
 26329

Assinatura de forma digital
 por MURIEL MARTINS
 ARAGÃO-043825
 26329

08-62

