



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

A empresa **PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº **24.269.824/0001-20**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1**;

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços escritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.186.905,79 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos)

Prazo de execução dos serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Razão Social: Planalto Timbó Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Endereço: Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia

Cidade/UF: Hidrolândia - CE

CEP: 62.270-000

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará.

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com - Fone: (88) 98127-6328

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614462505
CPF 064 890 563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

BDI: 26,14%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					83.182,56
1.1	CPMH 01	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	%	100,00%	65.944,63	83.182,56	83.182,56
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					486.110,20
2.1			SINALIZAÇÃO					3.248,20
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	20,00	128,75	162,41	3.248,20
2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					482.862,00
2.2.1	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	44.000,00	7,93	10,00	440.000,00
3.1	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	1.000,00	6,61	8,34	8.340,00
3.1	C2941	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	400,00	13,22	16,68	6.672,00
3.1	C2939	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	1.000,00	8,59	10,84	10.840,00
3.1	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	300,00	7,49	9,45	2.835,00
3.1	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	1.500,00	7,49	9,45	14.175,00
3.0			COMPACTAÇÃO					8.560,00
3.1			COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					8.560,00
3.1.1	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	2.000,00	1,45	1,83	3.660,00
3.1.2	C0822	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	5.000,00	0,78	0,98	4.900,00
4.0			DRENAGEM					609.876,10
4.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					181.685,80
4.1.1	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	200,00	16,24	20,49	4.098,00
4.1.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	800,00	43,53	54,91	43.928,00
4.1.3	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	800,00	34,07	42,98	34.384,00
4.1.4	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	500,00	18,94	23,89	11.945,00
4.1.5	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.000,00	20,23	25,52	25.520,00
4.1.6	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.000,00	14,73	18,58	18.580,00
4.1.7	C2928	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	200,00	14,41	18,18	3.636,00
4.1.8	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	70,00	448,42	565,64	39.594,80
4.2			DRENAGEM PLUVIAL					428.190,30
4.2.1	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	300,00	127,40	160,70	48.210,00
4.2.2	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	500,00	208,21	262,64	131.320,00
4.2.3	C0104	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	80,00	259,35	327,14	26.171,20
4.2.4	C0106	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm	M	40,00	387,52	488,82	19.552,80
4.2.5	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30,00	448,42	565,64	16.969,20
4.2.6	C0057	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	90,00	311,17	392,51	35.325,90
4.2.7	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	400,00	49,79	62,81	25.124,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Diogo Jotta R.P. Vasconcelos

CREA 066364

RNP 00442505

CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

BDI: 26,14%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2.8	C4773	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	80,00	96,32	121,50	9.720,00
4.2.9	CPMH 97949	PRÓPRIA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x1x1,2 M.	UN	40,00	1.309,41	1.651,69	66.067,60
4.2.10	C2907	SEINFRA	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,00m, D= 600mm	UN	40,00	409,26	516,24	20.649,60
4.2.11	C2923	SEINFRA	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	800,00	28,82	36,35	29.080,00
5.0			PAVIMENTAÇÃO					1.775.476,93
5.1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					1.625.958,09
5.1.1	CPMH C2896	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.400,00	40,25	50,77	71.078,00
5.1.2	CPMH C2933	PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M2	41.075,21	21,45	27,06	1.111.495,18
5.1.3	CPMH 02	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE PEDRA DE MÃO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA	M2	8.215,04	17,57	22,16	182.045,29
5.1.4	CPMH C2894	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2	M2	700,00	49,80	62,82	43.974,00
5.1.5	CPMH C2930	PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/REJUNTAMENTO - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M2	1.417,15	34,53	43,56	61.731,05
5.1.6	CPMH 03	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	141,72	34,46	43,47	6.160,57
5.1.7	CPMH 04	PRÓPRIA	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.200,00	5,87	7,40	8.880,00
5.1.8	CPMH 05	PRÓPRIA	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	600,00	6,35	8,01	4.806,00
5.1.9	CPMH C3010	PRÓPRIA	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM PEDRISCO - M2	M2	600,00	7,45	9,40	5.640,00
5.1.10	CPMH 06	PRÓPRIA	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	600,00	36,98	46,65	27.990,00
5.1.11	CPMH C1864	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA, PRETA OU VERMELHA	M2	300,00	123,85	156,22	46.866,00
5.1.12	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	1.000,00	28,75	36,27	36.270,00
5.1.13	CPMH 07	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - M2	M2	200,00	75,40	95,11	19.022,00
5.2			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO					70.429,80
5.2.1	CPMH 94990	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	60,00	654,25	825,27	49.516,20
5.2.2	CPMH 97084	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	600,00	0,45	0,57	342,00
5.2.3	CPMH 97113	PRÓPRIA	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	600,00	1,63	2,06	1.236,00
5.2.4	CPMH 97088	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-9. AF_09/2017	KG	888,00	13,44	16,95	15.051,60

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Assinado digitalmente por P. Vasconcelos
CPF: 054.890.563-04
RNP: 03.444.2505
CRE: 06364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

BDI: 26,14%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.2.5	C4571	SEINFRA	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	✓ 150,00	22,64	28,56	4.284,00
5.3			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS					79.089,04
5.3.1	CPMH 92394	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 x 25 CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015	M2	✓ 100,00	58,18	73,39	7.339,00
5.3.2	CPMH 101859	PRÓPRIA	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO. AF_12/2020	M2	✓ 187,75	12,12	15,29	2.870,70
5.3.3	CPMH 08	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVADO/HEXAGONAL E=8CM PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	✓ 18,78	48,38	61,03	1.146,14
5.3.4	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	✓ 400,00	34,72	43,80	17.520,00
5.3.5	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	✓ 150,00	39,92	50,36	7.554,00
5.3.6	CPMH 101861	PRÓPRIA	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4CM, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO. AF_12/2020	M2	✓ 1.000,00	13,59	17,14	17.140,00
5.3.7	CPMH 09	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4)CM 35MPa, CINZA PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	✓ 160,00	25,90	32,67	5.227,20
5.3.8	CPMH 10	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4)CM 35MPa, COLORIDO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	✓ 40,00	31,10	39,23	1.569,20
5.3.9	CPMH 92397	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PÁTIO / ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - M2	M2	✓ 200,00	47,20	59,54	11.908,00
5.3.10	CPMH 101863	PRÓPRIA	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO. AF_12/2020	M2	✓ 300,00	10,51	13,26	3.978,00
5.3.11	CPMH 11	PRÓPRIA	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x6)CM 35MPa, MODELO ONDA / 16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, COR NATURAL / PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	✓ 60,00	37,48	47,28	2.836,80
6.0			LIMPEZA					223.700,00
6.1			LIMPEZA DE ÁREA URBANIZADA					223.700,00
6.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	✓ 44.000,00	0,99	1,25	55.000,00
6.1.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	✓ 35.000,00	3,82	4,82	168.700,00
VALOR TOTAL:								3.186.905,79

R\$ 3.186.905,79 três milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - hidrolandia@planalto.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signature: Magda Latta P. Vasconcelos
CREA: 56364
RNP: 0014442505
CPF: 054.880.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	R\$ 83.182,56
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	R\$ 486.110,20
03	COMPACTAÇÃO	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	R\$ 8.560,00
04	DRENAGEM	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	R\$ 609.876,10
05	PAVIMENTAÇÃO	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	R\$ 1.775.476,93
06	LIMPEZA	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	R\$ 223.700,00
TOTAL COM BDI (R\$)		8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	R\$ 3.186.905,79
TOTAL ACUMULADO (R\$)		8,33%	265.469,25	16,66%	530.938,50	24,99%	796.407,76	33,32%	1.061.877,01	41,65%	1.327.346,26	49,98%	1.592.815,51	

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Magda Joffa R. P. Vasconcelos
Magda Joffa R. P. Vasconcelos
CREA 562.000-0
RNP 06143
CPF 054.824.824



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,33%	6.929,11	8,37%	6.962,38	R\$ 83.182,56
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,33%	40.492,98	8,37%	40.687,42	R\$ 486.110,20
03	COMPACTAÇÃO	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,33%	713,05	8,37%	716,47	R\$ 8.560,00
04	DRENAGEM	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,33%	50.802,68	8,37%	51.046,63	R\$ 609.876,10
05	PAVIMENTAÇÃO	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,33%	147.897,23	8,37%	148.607,42	R\$ 1.775.476,93
06	LIMPEZA	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,33%	18.634,21	8,37%	18.723,69	R\$ 223.700,00
TOTAL COM BDI (R\$)		8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,33%	265.469,25	8,37%	266.744,01	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		58,31%	1.858.284,77	66,64%	2.123.754,02	74,97%	2.389.223,27	83,30%	2.654.692,52	91,63%	2.920.161,78	100,00%	3.186.905,79	R\$ 3.186.905,79

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.

[Assinatura]

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364

RNP 0514412985

CPF 054.890.563-04

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI =	26,14%

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614402605
CPF 024 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,65

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com


Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614412605
CPF 054 630 563-04


Magda Jotta R. P. Vasconcelos



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80	0,80	0,80
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 05 de julho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56354
RNP 36144-12905
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				%
MÃO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	1,056,0000	23,3070 R\$	24.612,19
I2322	ENGENHEIRO	H	264,0000	69,5725 R\$	18.367,14
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	360,0000	63,7925 R\$	22.965,30
				Total: R\$	65.944,63
				Total Simples: R\$	65.944,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	17.237,93
				Valor Geral: R\$	83.182,56

2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	SINALIZAÇÃO				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				M2
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,7000	15,5500	R\$ 26,44
				Total:	R\$ 26,44
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	30,2515	R\$ 30,86
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,2415	R\$ 21,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	10,7185	R\$ 48,23
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	13,2090	R\$ 1,98
				Total:	R\$ 102,31
				Total Simples:	R\$ 128,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 33,66
				Valor Geral:	R\$ 162,41

2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA			M2	
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0.5100	15,5500 R\$	7,93
				Total:	R\$ 7,93
				Total Simples:	R\$ 7,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 2,07
				Valor Geral:	R\$ 10,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Nayga Jolita R.P. Vasconcelos
CPF: 054.690.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,4250	15,5500 R\$	6,61
					Total: R\$ 6,61
					Total Simples: R\$ 6,61
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,14%): R\$ 1,73
					Valor Geral: R\$ 8,34

C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,8500	15,5500 R\$	13,22
					Total: R\$ 13,22
					Total Simples: R\$ 13,22
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,14%): R\$ 3,46
					Valor Geral: R\$ 16,68

C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5525	15,5500 R\$	8,59
					Total: R\$ 8,59
					Total Simples: R\$ 8,59
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,14%): R\$ 2,25
					Valor Geral: R\$ 10,84

C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M
-------	---	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0425	20,7700 R\$	0,88
12543	SERVENTE	H	0,4250	15,5500 R\$	6,61
					Total: R\$ 7,49
					Total Simples: R\$ 7,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,14%): R\$ 1,96
					Valor Geral: R\$ 9,45

C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M
-------	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0425	20,7700 R\$	0,88
12543	SERVENTE	H	0,4250	15,5500 R\$	6,61
					Total: R\$ 7,49
					Total Simples: R\$ 7,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,14%): R\$ 1,96
					Valor Geral: R\$ 9,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 52270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Joffe P. Vasconcelos
CPF 054.863.663-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

3.0	COMPACTAÇÃO	
3.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0110	35,8401 R\$	0,39
			Total: R\$	0,39

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0680	15,5500 R\$	1,06
			Total: R\$	1,06
			Total Simples: R\$	1,45
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,14%): R\$	0,38
			Valor Geral: R\$	1,83

C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2
-------	---	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0110	71,3392 R\$	0,78
			Total: R\$	0,78
			Total Simples: R\$	0,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,14%): R\$	0,20
			Valor Geral: R\$	0,98

4.0	DRENAGEM	
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL	
C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1275	20,7700 R\$	2,65
12543 SERVENTE	H	0,2550	15,5500 R\$	3,97
			Total: R\$	6,62

MATERIAIS

12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	7,7350 R\$	7,74
			Total: R\$	7,74

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8242 R\$	0,96
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	35,0264 R\$	0,70
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	313,7335 R\$	0,22
			Total: R\$	1,88
			Total Simples: R\$	16,24
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (26,14%): R\$	4,25
			Valor Geral: R\$	20,49

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Diagla de la R. Vasconcelos
CREA 06354
RNP 0614440605
CPF 054.550.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2550	20,7700 R\$	5,30
I2543	SERVENTE	H	0,3400	15,5500 R\$	5,29
				Total: R\$	10,59
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8242 R\$	0,96
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	35,0264 R\$	0,70
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	61,4475 R\$	0,18
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	30,8777 R\$	30,88
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	313,7335 R\$	0,22
				Total: R\$	32,94
				Total Simples: R\$	43,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	11,38
				Valor Geral: R\$	54,91

C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2550	20,7700 R\$	5,30
I2543	SERVENTE	H	0,3400	15,5500 R\$	5,29
				Total: R\$	10,59
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8242 R\$	0,96
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	35,0264 R\$	0,70
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	61,4475 R\$	0,18
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,5205 R\$	0,14
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	21,2844 R\$	21,28
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	313,7335 R\$	0,22
				Total: R\$	23,48
				Total Simples: R\$	34,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	8,91
				Valor Geral: R\$	42,98

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jéssica P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 014442505
CPF 054.830.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1530	20,7700 R\$	3,18
I2543	SERVENTE	H	0,3060	15,5500 R\$	4,76
				Total: R\$	7,94
MATERIAIS					
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	10,5655 R\$	10,57
				Total: R\$	10,57
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	433,2790 R\$	0,43
				Total: R\$	0,43
				Total Simples: R\$	18,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	4,95
				Valor Geral: R\$	23,89

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1275	20,7700 R\$	2,65
I2543	SERVENTE	H	0,2125	15,5500 R\$	3,30
				Total: R\$	5,95
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9240 R\$	2,92
				Total: R\$	2,92
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8242 R\$	0,96
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	35,0264 R\$	0,53
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,5205 R\$	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	286,5145 R\$	9,74
				Total: R\$	11,36
				Total Simples: R\$	20,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	5,29
				Valor Geral: R\$	25,52

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 52270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Wagner Junior R. Vasconcelos
CREA 06364
RNP 0814442905
CPF 054.000.663-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3825	20,7700 R\$	7,94
I2543	SERVENTE	H	0,3825	15,5500 R\$	5,95
				Total:	R\$ 13,89
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	63,5120 R\$	0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,4760 R\$	0,39
				Total:	R\$ 0,52
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	319,0305 R\$	0,32
				Total:	R\$ 0,32
				Total Simples:	R\$ 14,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 3,85
				Valor Geral:	R\$ 18,58

C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3825	20,7700 R\$	7,94
I2543	SERVENTE	H	0,3825	15,5500 R\$	5,95
				Total:	R\$ 13,89
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	63,5120 R\$	0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,4760 R\$	0,39
				Total:	R\$ 0,52
				Total Simples:	R\$ 14,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 3,77
				Valor Geral:	R\$ 18,18

C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,7000	20,7700 R\$	35,31
I2543	SERVENTE	H	13,6000	15,5500 R\$	211,48
				Total:	R\$ 246,79
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	57,3750 R\$	40,05
I0280	BRITA	M3	0,8780	64,7815 R\$	56,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4760 R\$	104,72
				Total:	R\$ 201,63
				Total Simples:	R\$ 448,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 117,22
				Valor Geral:	R\$ 565,64

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jatta R.P. Vasconcelos
CRE 136364
RNP 0414412505
CPF 054.800.563-0