

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1 4200	1,00015	1,5620
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	M2	1,1500	27,7700	31,9355
Total					34,2785
Total Simples:					42,54
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					42,54

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	20 7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,5500	3,1100
Total					7,2640
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0 1690	3 5900	0,6067
Total					0,6067
Total Simples:					7,87
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,87

C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0 7200	20 7700	14,9544
12543	SERVENTE	H	0 7200	15 5500	11,1960
Total					26,1504
MATERIAIS					
16501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1 1000	82,8500	91,1350
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8 0000	2,0300	16,2400
Total					107,3750
Total Simples:					133,53
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					133,53

C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0 4000	15,5500	6,2200
Total					6,2200
MATERIAIS					
10052	AMONIA	L	0 2000	4 8500	0,9700
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0 1400	5,4400	0,7616
Total					1,7316
Total Simples:					7,95
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
DE MÃOS BASTANTES COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor Geral: 7,95

C2904 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	6,0000	20,7700	124,6200
I1879	SOLDADOR	H	3 0000	21 4300	64,2900
I2543	SERVENTE	H	12 0000	15 5500	186,6000
Total:					375,5100

MATERIAIS

I0467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	KG	39 0000	8 1700	318,6300
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	21 6000	71,0200	1 534,0320
I2339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG	10 0000	8,3300	83,3000
I2364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	8,0000	11,3100	90,4800
I2365	JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1 1/2"	UN	10,9500	12,0600	130,8510
I2436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	M2	7 2000	40 5000	291,6000
Total:					2 448,8930

SERVIÇOS

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10 0mm	KG	13 6000	14 1292	192 1571
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2 0270	12,7262	25,7960
C0840	CONCRETO PMBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5442	395,5363	215,2508
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 x	M2	10 0000	66 1920	661,9200
Total:					1 095,1239

Total Simples: 3.919,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 3.919,53

C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1 5000	20,7700	31,1550
I2543	SERVENTE	H	2 5000	15 5500	38,8750
Total:					70,0300

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0 0029	67,5000	0,1958
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5600	0,6552
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1 5000	8,4100	12,6150
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2 5000	28,8100	72,0250
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1 0000	235,4600	235,4600
Total:					320,9509

Total Simples: 390,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 390,98

C1793 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2 5000	16,7700	41,9250

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊS

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

12320	ENCANADOR	H	2,5000	20 3200	50,8000
					Total 92,7250
MATERIAIS					
11103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	UN	1,2000	30 1000	36,1200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2800	0,1316
11523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	M	1,0000	548,5600	548,5600
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0 5000	164 1100	82,0550
12270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	0,5000	38,1500	19,0750
					Total 685,9416
					Total Simples: 778,67
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 778,67

C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	I	0 1100	16 7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	H	0 1100	20 7700	2,2847
					Total 4,1294
MATERIAIS					
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1 0000	3 9500	3,9500
					Total 3,9500
					Total Simples: 8,08
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,08

C1039 - DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0 5000	16,7700	8,3850
12395	PINTOR	H	1 0000	20,7700	20,7700
					Total 29,1550
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0 0350	16 4000	0,5740
					Total 0,5740
					Total Simples: 29,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 29,73

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,7700	4,7771
12543	SERVENTE	H	0 2300	15 5500	3,5765
					Total 8,3536
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M²	0 6610	3 5900	2,3730
					Total 2,3730

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Simples:	10,73
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	10,73

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1 5000	20,7700	31,1550
12543 SERVENTE	H	1 8400	15,5500	28,6120
			Total	59 7670
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0413	67 5000	2,7878
10441 CAL HIDRATADA	KG	6 1900	1,1000	6,8090
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5600	3,4664
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0 6800	31,9600
			Total	45,0232
			Total Simples:	104,79
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	104,79

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - CJ

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0 5000	16,7700	8,3850
10498 CARPINTEIRO	H	0 5000	20,7700	10,3850
12391 PEDREIRO	H	1,4000	20 7700	29,0780
12543 SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
			Total	69,6180
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7155
10209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1 0000	164,2800	164,2800
10441 CAL HIDRATADA	KG	1 7200	1,1000	1,8920
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12 0000	0,2700	3,2400
11724 PREGO	KG	0 2000	15 5400	3,1080
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5 1000	22 5500	115,0050
			Total	296,5205
			Total Simples:	366,14
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	366,14

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	3 0000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	H	10 0000	15,5500	155,5000
			Total	217,8100
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.


BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCE



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

10108	AREIA GROSSA	M3	0 6183	74,7200	46,1994
10163	AÇO CA-50	KG	18 0000	9,5000	171,0000
10280	BRITA	M3	0 6150	76,1900	46,8569
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	368 5000	0,5600	206,3600
11605	PEDRISCO	M3	0,2630	73,9000	19,4357
Total					489,8519
Total Simples:					707,66
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					707,66

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1 7000	15 5500	26,4350
Total			26,4350
Total Simples:			26,44
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			26,44

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	22,3108	15,9299
Total			15,9299

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE

10121 ARMADOR/FERREIRO

10498 CARPINTEIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

H	12 3000	16,7700	206,2710
H	4 8000	20,7700	99,6960
H	7 5000	20,7700	155,7750
H	2 0000	20 7700	41 5400
H	17 0000	15,5500	186,6000
Total:			689,8820

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG

10109 AREIA MEDIA

10157 AÇO CA-25

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

KG	1 2000	10 0500	12,0600
M3	0 6235	67 5000	42,0863
KG	60,0000	9,5100	570,6000
M3	0 8780	76 1900	66,8948
KG	327 6000	0 5600	183,4560
M	0 6000	12 6100	7,5660
KG	2,0000	13 8000	27,6000
M	5 0000	10 0100	50,0500
Total:			960,3131

Total Simples: 1.666,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.666,12

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2000	20 7700	24,9240

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM O COSS

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

12543	SERVENTE	H	2 0000	15,5500	31,1000
					Total 56,0240
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0080	74 7200	0,5978
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3 2000	0 5600	1,7920
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1 0000	268,5200	268,5200
					Total 270,9098
					Total Simples: 326,93
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 326,93

C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,4000	16,7700	40,2480
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	20,7700	24,9240
					Total 65,1720
MATERIAIS					
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2 40M	UN	1 0000	37 4000	37,4000
					Total 37 4000
					Total Simples: 102,57
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 102,57

C5015 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0 6000	16,7700	10,0620
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,3000	20 7700	6,2310
					Total 16,2930
MATERIAIS					
11218	GAS	KG	0,2600	6,3800	1,6588
19501	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952 2014)	M2	1 1500	36,7000	42,2050
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE 1KG/L)	L	0 4000	7,7700	3,1080
					Total 46,9718
					Total Simples: 63,26
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 63,26

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1 5000	16,7700	25,1550
12320	ENCANADOR	H	1 5000	20,3200	30,4800

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Total	55,6350
MATERIAIS						
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1 0000	93 7100	93,7100	
11091	ENGATE CROMADO	UN	1 0000	17 7100	17,7100	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 8400	0,2800	0,2352	
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	JN	1,0000	129 0000	129,0000	
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	77,3300	77,3300	
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,9900	14,9900	
					Total	332,9752
					Total Simples:	388,61
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	388,61

C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

- UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3 5000	16,7700	58,6950	
12312	ELETRICISTA	H	1 5000	20,7700	31,1550	
					Total	89,8500
MATERIAIS						
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3 0000	25,1800	75,5400	
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1 0000	51 6300	51 6300	
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	JN	1 0000	2,5900	2,5900	
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2 40M	UN	1 0000	37,4000	37,4000	
					Total	167 1600
					Total Simples:	257,01
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	257,01

C3859 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11530	MONTADOR	H	1,0000	20 7700	20,7700	
12391	PEDREIRO	H	0 3500	20 7700	7,2695	
12543	SERVENTE	H	0 2500	15 5500	3,8875	
					Total	31,9270
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	74 7200	0 0747	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0 5600	0,0840	
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS INCLUS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	352,4500	352,4500	
					Total	352,6087
					Total Simples:	384,54
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	384,54

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOGA

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	H	0 7200	15,5500	11,1960
				Total	26,1504
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	34,1800	37,5980
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELIANATOS	KG	6 0000	2,0300	12,1800
				Total	49,7780
				Total Simples:	75,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	75,93

C2199 - RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,9500	16,7700	15,9315
12070	TELHADISTA	H	0,9500	20,7700	19,7315
				Total	35,6630
MATERIAIS					
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,5500	0,7810
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	KG	0,1500	29,5700	4,4355
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	1 4200	1,7400	2,4708
				Total	7,6873
				Total Simples:	43,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,35

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2 0000	16 7700	33,5400
10498	CARPINTEIRO	H	2 0000	20 7700	41,5400
				Total	75,0800
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1 0000	46,0000	46,0000
				Total	46,0000
				Total Simples:	121,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	121,08

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1385	366,1385
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3010	76,6020
C4123	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	313 4370	313,4370
				Total	756,1775

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE


BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOZ



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Simples:	756,18
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	756,18

C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,4000	20,7700	49,8480
12543	SERVENTE	H	24,0000	15,5500	373,2000
Total					423,0480
Total Simples:					423,05
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					423,05

C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1 5000	16,7700	25,1550
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,7700	31,1550
Total					56 3100
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO REFLETOR EM ALUM ANOD C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1,0000	53,5800	53,5800
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	1 0000	36,0400	36,0400
18352	REATOR / IGNITOR	UN	1 0000	38,0100	38,0100
Total					127,6300
Total Simples:					183,94
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					183,94

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1 0000	244 5100	244,5100
Total					244,5100
Total Simples:					244,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					244,51

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2000	16,7700	20,1240
12320	ENCANADOR	H	1 2000	20 3200	24,3840
Total					44,5080
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0 50M	M	1,0300	21,1800	21,8154

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊS

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0 0900	15 5400	1,3986
11784	REBITES	KG	0 0400	58,2900	2,3316
11873	SOLDA 70X30	KG	0 0400	72,0400	2,8816
Total					28,4272
Total Simples:					72,94
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					72,94

C1900 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0 0400	22 3108	0,8924
Total					0,8924

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1300	15 7700	18,4470
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	H	0 5000	15,5500	7,7750
Total					57,3770

MATERIAIS

10103	ARAME RFÇOZIDO N 18 BWG	KG	0 7500	10 0500	7 5375
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0200	74 7200	1,4944
10163	AÇO CA-50	KG	38 1500	9 5000	362,4250
10280	BRITA	M3	0,0400	76 1900	3 0476
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2 44M)	M2	1,2000	29 5700	35,4840
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14 4000	0,5600	8,0640
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG,	KG	0 1000	13 8000	1,3800
Total					419,4325
Total Simples:					477,70
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					477,70

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm DE 8MM A 10MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		M2	1,0000	54,5100	54,5100
Total					54,5100
Total Simples:					54,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					54,51

C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS C.J

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1 5000	20 3200	30,4800
12391	PEDREIRO	H	1,4000	20 7700	29,0780
12543	SERVENTE	H	2 9000	15 5500	45,0950
Total					104,6530

MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VÓCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0 03m	M2	1 3200	370,4400	488,9808
I0915	CUBA DE AÇO INOX	JN	1 0000	131,6100	131,6100
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,9200	1,7520
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	136 6200	136,6200
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,6700	31,6700
Total					790,6328
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1 3	M3	0,0023	509,7400	1 1724
Total					1,1724
Total Simples:					896,46
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					896,46

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0 3000	20 7700	6,2310
I2543	SERVENTE	H	3,0000	15 5500	46,6500
Total					52,8810
Total Simples:					52,88
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					52,88

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	9,0000	20 7700	186,9300
I2543	SERVENTE	H	5 0000	15,5500	77,7500
Total					264,6800
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0 1090	67,5000	7,3575
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	72 9000	0 5600	40,8240
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1 20M, h=0,50M	JN	6 0000	152 0800	912,4800
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	JN	2 0000	206,1700	412,3400
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	185,4700	185,4700
Total					1,558,4715
SERVIÇOS					
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4 0000	32,9330	131,7320
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF DE 1 51 a 3 00m	M3	8,0400	54,4250	437,5770
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	106,1430	24,4129
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	118,7185	27,3053
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	5 5200	26,4350	145,9212
Total					766,9484
Total Simples:					2.590,10
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE


BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor Geral: 2.590,10

C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - CJ

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	1,5000	20 3200	30,4800
12391	PEDREIRO	H	1 4000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	H	2,9000	15 5500	45,0950
Total					104,6530
MATERIAIS					
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	370,4400	488,9808
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	93 7100	93,7100
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0 6000	2 9200	1,7520
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1 0000	136,6200	136,6200
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1 0000	31,6700	31,6700
Total					752,7328
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1 3	M3	0 0023	509,7400	1,1724
Total					1,1724
Total Simples:					858,56
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					858,56

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0 0700	20,7700	1,4539
12543	SERVENTE	H	0,7000	15 5500	10,8850
Total					12,3389
Total Simples:					12,34
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					12,34

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3 3000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	H	3 3000	20,3200	67,0560
Total					122,3970
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	2 0000	17,7100	35,4200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1 1200	0 2800	0,3136
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1 0000	219 7600	219,7600
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1 0000	129,0000	129,0000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1 0000	77,3300	77,3300
Total					476,8236
Total Simples:					599,22
Encargos Sociais:					INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VÓS.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	599,22

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2 6000	16,7700	43,6020
12320	ENCANADOR	H	2,6000	20 3200	52,8320
					Total 96,4340
MATERIAIS					
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	32,0000	32,0000
11092	ENGATE DE PVC	UN	1 0000	5 4500	5,4500
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1 0000	16 3800	16,3800
					Total 53,8300
					Total Simples: 150,28
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 150,28

C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2 4000	20 7700	49,8480
12543	SERVENTE	H	4 8000	15,5500	74,6400
					Total 124,4880
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0040	74 7200	0,2989
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	3,2800	2,2960
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1 6000	0 5600	0,8960
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1 3000	3,1600	4,1080
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1 0000	316,0500	316,0500
					Total 323,6489
					Total Simples: 448,14
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 448,14

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	22,3108	0,4462
					Total 0,4462
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0 8000	20,7700	16,6160
10498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,7700	14,5390
12391	PEDREIRO	H	0 3000	20 7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	1,1000	15 5500	17,1050
					Total 54,4910
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0 0200	10 0500	0,2010
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	74,7200	2,9888
10163	AÇO CA-50	KG	1 3500	9 5000	12,8250

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VÓZ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Rubrica
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2 20M)	M2	1 0000	23,8100	23,8100
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17 3600	0,5600	9,7216
11605	PEDRISCO	M3	0 0900	73 9000	6,6510
11724	PREGO	KG	0 0200	15,5400	0,3108
				Total	56,5082
				Total Simples:	111,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	111,45

C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0 3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,3000	15,5500	4,6650
				Total	10,8960
MATERIAIS					
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3 0000	0 2700	0,8100
18434	TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL e = 0 7mm	M2	1,0000	36,9100	36,9100
				Total	43 1800
				Total Simples:	54,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	54,08

C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0.05M - M2

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0 0500	43,4808	2,1740
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9 5mm	KG	2 5000	12,7262	31,8155
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0 0500	395,5363	19,7768
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	0 1075	95,9131	10,3107
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0 0500	134,8400	6,7420
				Total	70,8190
				Total Simples:	70,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	70,82

C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7000	16 7700	11,7390
10498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,7700	14,5390
				Total	26,2780
MATERIAIS					
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3 5000	5 7300	20,0550
11724	PREGO	KG	0 1000	15 5400	1,5540
11824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3 5000	1 3500	4,7250
				Total	26,3340

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.


BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Simples: 52,61
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 52,61

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	3 0000	20 7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	3 0000	15,5500	46,6500
Total					108,9600
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0 0080	67 5000	0,5400
10441	CAL HIDRATADA	KG	0 5700	1 1000	0,6270
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2 8400	0,5600	1,5904
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	98 6200	98,6200
Total					101,3774
Total Simples:					210,34
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					210,34

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO	M2	1,0000	494,5200	494,5200
Total					494,5200
Total Simples:					494,52
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					494,52

C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1 2000	20 7700	24,9240
12543	SERVENTE	H	2 0000	15 5500	31,1000
Total					56,0240
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0080	74 7200	0,5978
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3 2000	0,5600	1,7920
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2	1 0000	336,8100	336,8100
Total					339,1998
Total Simples:					395,22
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					395,22

C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
					Total 6,2310
MATERIAIS					
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1 0000	8,6000	8,6000
					Total 8,6000
					Total Simples: 14,83
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 14,83

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0 0100	83,9284	0,8393
					Total 0,8393
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0 1500	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0 4000	15,5500	6,2200
					Total 9,3355
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0 1500	60 8800	9 1320
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	1,1400	36,4800
					Total 45,6120
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1 4	M3	0,0200	441 9800	8,8396
					Total 8,8396
					Total Simples: 84,63
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 84,63

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0500	20 7700	1 0385
12543	SERVENTE	H	0 5000	15 5500	7,7750
					Total 8,8135
					Total Simples: 8,81
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,81

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	16 7700	33,5400
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	20 7700	41,5400
					Total 75,0800
MATERIAIS					
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
					Total 52,5000
					Total Simples: 127,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	127,58
C1866 - PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, CIARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0 2500	20,7700	5,1925	
I2543	SERVENTE	H	0 5500	15 5500	8,5525	
					Total	13,7450
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	67,5000	2,4638	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	4 8600	1 1000	5,3460	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10 9500	0,5600	6,1320	
I1604	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS	M2	1,0000	35,7900	35,7900	
					Total	49,7317
					Total Simples:	63,48
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	63,48
C1838 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16 7700	18,4470	
I2312	ELETRICISTA	H	1 1000	20,7700	22,8470	
					Total	41,2940
MATERIAIS						
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,0000	63 6900	63,6900	
					Total	63,6900
					Total Simples:	104,98
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	104,98
C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3						
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	1 7000	15 5500	26,4350	
					Total	26,4350
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1 1000	60,8800	66,9680	
					Total	66,9680
					Total Simples:	93,40
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	93,40
C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	H	0,0800	134,8401	10,7872	
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	42 1640	1 4758	
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0400	104,1164	4 1647	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS:

SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

				Total	16,4277
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0 3200	15 5500	4,9760
				Total	4,9760
MATERIAIS					
12403	PÓ DE PEDRA	M3	1 0500	60,4600	63,4830
				Total	63,4830
				Total Simples:	84,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	84,89
C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W - UN					
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,7700	22,8470
				Total	41,2940
MATERIAIS					
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	1 0000	50,7200	50,7200
				Total	50,7200
				Total Simples:	92,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	92,01
C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	8,5000	20,7700	176,5450
12543	SERVENTE	H	9 2000	15,5500	143,0600
				Total	319,6050
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6800	159,8000
				Total	159,8000
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1 4	M3	0,3000	441,9800	132,5940
				Total	132,5940
				Total Simples:	612,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	612,00
C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN					
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	16,7700	46,1175
12320	ENCANADOR	H	2 7500	20,3200	55,8800
				Total	101,9975
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 8400	0,2800	0,2352


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1 0000	96,9100	96,9100
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2 0000	7,5000	15,0000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1 0000	129,0000	129,0000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1 0000	77,3300	77,3300
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1 0000	14,9900	14,9900
Total:					351,1752
Total Simples:					453,17
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					453,17

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,7700	4,1925
12395	PINTOR	H	0 3500	20 7700	7,2695
Total:					11,4620
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0 5000	0,5500	0,2750
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0 7000	4 7800	3,3460
Total:					3,6210
Total Simples:					15,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					15,08

C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1 3000	15,5500	20,2150
Total:					20,2150
MATERIAIS					
12403	PÓ DE PEDRA	M3	1 1500	60 4600	69,5290
Total:					69,5290
Total Simples:					89,74
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					89,74

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0 3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,3200	15,5500	4,9760
Total:					11,2070
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0025	74 7200	0,1868
10441	CAL HIDRATADA	KG	0 3240	1 1000	0,3564
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0 3240	0,5600	0,1814
Total:					0,7246
Total Simples:					11,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,93
C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0 0500	20 7700	1,0385
12543	SERVENTE	H	0 5000	15 5500	7,7750
				Total	8,8135
				Total Simples:	8,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,81
C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16 7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	0 3000	20 7700	6,2310
				Total	11,2620
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1 1000	3 5000	3,8500
				Total	3,8500
				Total Simples:	15,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,11
C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0200	16,7700	33,8754
10498	CARPINTEIRO	H	2 0200	20 7700	41,9554
				Total	75,8308
MATERIAIS					
11705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1 0000	268 7800	268,7800
				Total	268,7800
				Total Simples:	344,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	344,61
C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0 5000	16 7700	8,3850
12320	ENCANADOR	H	0,5000	20,3200	10,1600
				Total	18,5450
MATERIAIS					
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0 33M	M	1,0300	13 9800	14,3994
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672JN/KG)	KG	0,0700	15,5400	1,0878
				Total	15,4872
				Total Simples:	34,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE					
SERVIÇO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.				
BASE DE PREÇO:	SEINFRA 27.1 (DESONERADA)				
BDI ADOTADO:	29,07%				
ENCARGOS:	SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)				
 PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ. PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 34,03					
C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO - M2					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256	VIDRO LISO E= 4MM(COLOCADO)	M2	1 0000	153,3300	153,3300
Total					153,3300
Total Simples:					153,33
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					153,33
C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,8800	20,7700	39,0476
12543	SERVENTE	H	1,0500	15 5500	16,3275
Total					55,3751
MATERIAIS					
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	4,6400	23,2000
Total					23 2000
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1 3	M3	0 0053	858,8375	4,5518
Total					4,5518
Total Simples:					83,13
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					83,13
C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0 5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0 2500	15,5500	3,8875
Total					14,2725
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1 0000	62,1500	62,1500
Total					62,1500
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA S/PEN TRAÇO 1:1 4	M3	0,0038	642,1800	2,4082
Total					2,4082
Total Simples:					78,83
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					78,83
C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm - UN					
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2 8 ESP=10 cm	M2	0 8000	120,3245	96,2596

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS SEM VOCE



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9 5mm	KG	0 7800	12 1262	9,9264
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0 0252	395 5363	8,8675
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1 50m	M3	0 2160	41,2075	8,9008
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, FSP = 10mm UTIL 3X	M2	0 1200	113 5930	13,6312
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1 6	M2	0 6000	31 1335	18,6801
Total:					157,3656
Total Simples:					157,37
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					157,37

C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16 7700	10,2297
12320	ENCANADOR	H	0 6100	20 3200	12,3952
Total:					22,6249
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2800	0,2632
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	53,0100	53,0100
Total:					53,2732
Total Simples:					75,90
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					75,90

C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	16,7700	48,6330
12320	ENCANADOR	H	2,9000	20,3200	58,9280
Total:					107,5610
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 5600	0,2800	0,1568
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	JN	1,0000	41,0600	41,0600
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	337,5900	337,5900
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2 0000	7,5000	15 0000
Total:					393,8068
Total Simples:					501,37
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					501,37

C1626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
Total:					6,2200
MATERIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0 1400	5,4400	0,7616
					Total: 0,7616
					Total Simples: 6,98
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 6,98
C4643 - INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 - CJ					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1 0000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	H	2 0000	20,7700	41,5400
11530	MONTADOR	H	0 5000	20,7700	10,3850
					Total: 68,6950
MATERIAIS					
19642	BARRA ANTI PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX	CJ	1 0000	1 288,2600	1.288,2600
					Total: 1.288,2600
					Total Simples: 1.356,96
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 1.356,96
C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	H	0 4000	15,5500	6,2200
					Total: 47,7600
MATERIAIS					
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5 8700	23,4800
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	379,2500	379,2500
					Total: 402,7300
					Total Simples: 450,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 450,49
C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,3000	16,7700	5,0310
11530	MONTADOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
					Total: 11,2620
MATERIAIS					
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3 0000	1,8200	5,4600
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2700	0,8100
19141	TELHA ALUMINIO ONDULADA ALTURA = 18" MM E = 0 7 MM	M2	1 1000	39,6000	43 5600
					Total: 49,8300
					Total Simples: 61,09
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 61,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.				
BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)				
BDI ADOTADO: 29,07%				
ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)				
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS				
C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA) - UN				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7500	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	0,7500	20,7700
Total				28,1550
MATERIAIS				
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	JN	1,0000	8,4200
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"x2" EM INOX OU LATÃO	JN	1,0000	13,1900
Total				21,6100
Total Simples:				49,77
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				49,77
C1030 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA. ATÉ 1000W - UN				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	20,7700
Total				30,0320
MATERIAIS				
10502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	34,9000
Total				34,9000
Total Simples:				64,93
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				64,93
C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço
12391	PEDREIRO	H	1,3000	20,7700
12543	SERVENTE	H	13,0000	15,5500
Total				229,1510
Total Simples:				229,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				229,15
C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16,7700
12320	ENCANADOR	H	0,6500	20,3200
Total				24,1085
MATERIAIS				
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	32,8400
Total				32,9184
Total Simples:				57,03
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor Geral: 57,03

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0 6500	16,7700	10,9005
I2320	ENCANADOR	H	0 6500	20 3200	13,2080
				Total	24,1085
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 2800	0,2800	0,0784
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4	UN	1,0000	86,5200	86,5200
				Total	86,5984
				Total Simples:	110,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	110,71

C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2 0000	16 7700	33,5400
I2312	ELETRICISTA	H	2 0000	20 7700	41,5400
				Total	75 0800
MATERIAIS					
I0431	CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA PARAF 400X400X150MM	UN	1 0000	83,0500	83,0500
				Total	83,0500
				Total Simples:	158,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	158,13

C2679 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	1,5000	16,7700	25,1550
I1530	MONTADOR	H	2 5000	20 7700	51,9250
				Total	77,0800
MATERIAIS					
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3 1000	1 2200	3,7820
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	8 4100	12,6150
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M	4,0000	7,0600	28,2400
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1 0000	235,4600	235,4600
				Total	280,0970
				Total Simples:	357,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	357,18

C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0 2500	16 7700	4,1925
I0498	CARPINTEIRO	H	0 2500	20 7700	5,1925
				Total	9,3850