

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MATERIAIS

11028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF 1523	UN	1,0000	29,0600	29,0600
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1500	0,9000
Total					29,9600
Total Simples:					39,35
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					39,35

C0845 - CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO (0.50<h<0.80)m - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,5000	15 5500	7,7750
Total					18,1600

MATERIAIS

10083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	UN	1 0000	79,6200	79,6200
Total					79,6200

SERVIÇOS

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,0450	12,7262	13,2989
C0838	CONCRETO P/VIBR FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0 0922	375 3300	34,6054
C0840	CONCRETO P/VIBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0363	395 5363	14,3580
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0 2000	66 1920	13,2384
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,0057	22 2463	0,1268
Total					75,6275

Total Simples: 173,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 173,41

C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	1,0000	15 5500	15,5500
Total					25,9350

Total Simples: 25,94

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 25,94

C0060 - ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2 5000	20 7700	51 9250
12543	SERVENTE	H	2 5000	15 5500	38,8750
Total					90,8000

MATERIAIS

12499	TIJOLO REFRATARIO	UN	159,0000	2,4900	395,9100
Total					395,9100

SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS:

SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR E AREIA S/PEN TRAÇO 1 4 C/100KG DE CIMENTO	M3	0 0570	493,7800	28,1455
					Total 28,1455
					Total Simples: 514,88
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 514,88

C0729 - CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1 5000	16,7700	25,1550
I2391	PEDREIRO	H	10 5000	20,7700	218,0850
I2543	SERVENTE	H	12 0000	15 5500	186,6000
					Total 429,8400

MATERIAIS

I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0 4500	10,0500	4 5225
I0108	AREIA GROSSA	M3	0 1800	74 7200	13,4496
I0163	AÇO CA-50	KG	14,5000	9,5000	137,7500
I0280	BRITA	M3	0,1860	76,1900	14,1713
I0441	CAL HIDRATADA	KG	13 5000	1 1000	14 8500
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	85,0000	0,5600	47,6000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,3500	24 9900	33,7365
I1222	GRADE DE FERRO	M2	0 6000	98,6200	59,1720
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,5000	1 6900	0,8450
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	225,0000	0,6800	153,0000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	19,5000	0,5800	69,3100
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	2,5000	3,1500	7,8750
I2293	ZARCÃO	L	1 5000	22,5800	33,8700
					Total 590,1519
					Total Simples: 1.019,99
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 1.019,99

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0 6500	16 7700	10,9005
I2320	ENCANADOR	H	0 6500	20 3200	13,2080
					Total 24,1085

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 2800	0,2800	0,0784
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000	76,4000	76,4000
					Total 76,4784

Total Simples: 100,59
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 100,59


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0 2500	20,7700	5,1925
					Total 5,1925
MATERIAIS					
11611	PELICULA DE INSULFILM	M2	1 0500	41 2900	43,3545
					Total 43,3545
					Total Simples: 48,55
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 48,55

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1 0000	119,1000	119,1000
					Total 119,1000
					Total Simples: 119,10
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 119,10

C0443 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2 5000	16 7700	41 9250
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20 7700	10,3850
12320	ENCANADOR	H	2 5000	20 3200	50,8000
					Total 103,1100
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0 2500	45 1600	11,2900
10253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	UN	1,0000	687 5300	687,5300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3 0000	0 2800	0,8400
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1 0000	4 9800	4,9800
12218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M	6 0000	15 6400	93,8400
12284	VÁLVULA RETENÇÃO PE C/CRIVO - 25MM (1")	UN	1 0000	43 1400	43,1400
					Total 841,6200
					Total Simples: 944,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 944,73

C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" - M

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10152	AZULEJISTA	H	0,6000	20 7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0 4000	15 5500	6,2200
					Total 18,6820
MATERIAIS					
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	M	1,0000	12 7400	12,7400
					Total 12,7400

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE					
SERVIÇO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE				
BASE DE PREÇO:	SEINFRA 27.1 (DESONERADA)				
BDI ADOTADO:	29,07%				
ENCARGOS:	SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)				
		 PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VÓZ			
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS					
		Total Simples:	31,42		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	31,42		
C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	16,7700	25,1550
10498	CARPINTEIRO	H	1 5000	20 7700	31 1550
				Total	56,3100
MATERIAIS					
11942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L F 719 AE	LN	1 0000	34,3400	34,3400
				Total	34,3400
		Total Simples:			90,65
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			90,65
C2554 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0 6200	16 7700	10 3974
12320	ENCANADOR	H	0 6200	20,3200	12,5984
				Total	22,9958
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0 9400	0 2800	0,2632
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1 0100	49 2500	49,7425
				Total	50,0057
		Total Simples:			73,00
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			73,00
C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,2500	15 5500	3,8875
				Total	14,2725
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	68,5200	68,5200
				Total	68,5200
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN TRAÇO 1 1 4	M3	0 0038	642,1800	2,4082
				Total	2,4082
		Total Simples:			85,20
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			85,20
C3101 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO - M2					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE


BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0 0100	83,9284	0,8393
				Total	0,8393
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0 3000	20 7700	6,2310
12391	PEDREIRO	H	0,2000	20 7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total	19,7150
				Total Simples:	20,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,55
C1896 - PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L - UN					
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 5000	16 7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850
				Total	18,7700
MATERIAIS					
11634	PETROLET ALUMÍNIO DE 2" TIPO T - X - L	UN	1 0000	43 9000	43 9000
				Total	43,9000
				Total Simples:	62,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	62,67
C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - UN					
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2500	16,7700	20,9625
12312	ELETRICISTA	H	1,2500	20,7700	25,9625
				Total	46,9250
MATERIAIS					
10430	CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA PARAF 200X200X100MM	UN	1 0000	26,2900	26,2900
				Total	26,2900
				Total Simples:	73,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	73,22
C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO - M					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0 1200	20 7700	2 4924
12543	SERVENTE	H	0 3900	15,5500	6,0645
				Total	8,5569
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0180	67,5000	1,2150
10280	BRITA	M3	0,0230	76,1900	1,7524
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,7980	0,5600	4,3658
				Total	7,3332

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VULGO

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Simples:	15,89
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	15,89

C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000
Total					155,5000
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6765	67,5000	45,6638
10280	BRITA	M3	0,8780	76,1900	66,8948
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000
Total					235,7585
Total Simples:					391,26
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					391,26

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0800	20,7700	1,6616
12543	SERVENTE	H	0,8000	15,5500	12,4400
Total					14,1016
Total Simples:					14,10
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,10

C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3500	20,7700	7,2695
12543	SERVENTE	H	0,3500	15,5500	5,4425
Total					12,7120
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,2800	6,1272
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,6100	16,3930
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,8000	0,4140
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,7400	4,5978
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,6500	10,0100	6,5065
18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	M2	1,0000	45,7300	45,7300
Total					79,7685
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0840	CONCRETO P/VIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	395,5363	15,8215
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ FI E VAÇÃO	M3	0,0400	228,2500	9,1300
Total					24,9515
Total Simples:					117,43
Encargos Sociais:					INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	117,43
C4450 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m - M2						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO		H	0,3500	20,7700	7,2695
I2543	SERVENTE		H	0,3500	15,5500	5,4425
					Total	12,7120
MATERIAIS						
I0169	AÇO CA-50		KG	0,1400	8,2800	6,1272
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"		M	1,0000	12,6100	12,6100
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)		KG	0,0300	13,8000	0,4140
I1846	SARRAFO DE 1"x4"		M	0,9700	4,7400	4,5978
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L - 30cm		M	0,5500	10,0100	5,5055
I8277	LAJE PRÉ FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m		M2	1,0000	48,7700	48,7700
					Total	78,0245
SERVIÇOS						
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	0,0400	395,5363	15,8215
C1603	LANÇAMENTO E APLICACÃO DE CONCRETO C/ ELFVACÃO		M3	0,0400	228,2500	9,1300
					Total:	24,9515
					Total Simples:	115,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	115,69
C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,3000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA		H	0,3000	20,7700	6,2310
					Total	11,2620
MATERIAIS						
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A		UN	1,0000	9,5000	9,5000
					Total:	9,5000
					Total Simples:	20,76
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	20,76
C2106 - REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W - UN						
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	1,0000	16,7700	16,7700
I2312	ELETRICISTA		H	1,0000	20,7700	20,7700
					Total	37,5400
MATERIAIS						
I9493	REATOR AFP P/LÂMP V.MERCÚRIO 1000W		UN	1,0000	180,0000	180,0000
					Total	180,0000
					Total Simples:	217,54
					Encargos Sociais:	INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	217,54

C4395 - PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA - M

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0 5000	16,7700	8,3850
11530	MONTADOR	H	0 5000	20 7700	10,3850
Total					18,7700
MATERIAIS					
18247	PERFIL 'U' EM ALUMÍNIO 3/4 x 3/4'	M	1 0000	7 2900	7,2900
Total					7,2900
Total Simples:					26,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					26,06

C5176 - CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	16,7700	7,5465
12312	ELETRICISTA	H	0 4500	20 7700	9,3465
Total					16 8930
MATERIAIS					
110251	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000	18,7800	18,7800
Total					18,7800
Total Simples:					35,67
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					35,67

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2500	16,7700	4,1925
12320	ENCANADOR	H	0,1000	20,3200	2,0320
Total					6,2245
Total Simples:					6,22
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,22

C2216 - REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,1800	20,7700	3,7386
12543	SERVENTE	H	0,1800	15,5500	2,7990
Total					6,5376
MATERIAIS					
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG	0 9000	20,0100	18,0090
11342	LAMINADO MELAMINICO, ESP =1MM	M2	1 0500	33,9000	35,5950
Total					53,6040
Total Simples:					60,14
Encargos Sociais:					INCLUSO


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0 5400	16,7700	9,0558
12320	ENCANADOR	H	0 5400	20,3200	10,9728
Total					20,0286
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1 2000	0,2800	0,3360
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1 0000	36 3700	36,3700
Total					36,7060
Total Simples:					56,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					56,73

C4931 - TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4") - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 3000	16 7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	0 3000	20 7700	6,2310
Total					11,2620
MATERIAIS					
19413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OU LATÃO	UN	1 0000	21 4700	21 4700
19414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS CAT 6E	UN	2,0000	27 6100	55,2200
Total					76,6900
Total Simples:					87,95
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					87,95

C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 9000	16,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	20 7700	18,6930
Total					33,7860
MATERIAIS					
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1 0000	51,5100	51,5100
Total					51,5100
Total Simples:					85,30
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					85,30

C1438 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1 5000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	H	1 5000	15,5500	23,3250

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0 0100	74,7200	0,7472
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,0000	1 1000	1,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5600	2,1280
11223	GRADIL DE FERRO	M2	1,0500	98,6200	103,5510
Total.					107,5262
Total Simples:					162,01
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					162,01

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	20 7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0 1000	15,5500	1,5550
Total.					4,6705
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0 0002	67,5000	0,0135
10441	CAL HIDRATADA	KG	0 0360	1 1000	0,0396
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0 0030	0 5600	0,0017
Total					0,0548
Total Simples:					4,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,73

C1892 - PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16 7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850
Total					18,7700
MATERIAIS					
11635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	1,0000	27,7300	27,7300
Total.					27,7300
Total Simples:					46,50
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					46,50

C4920 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 3700	16 7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	20 7700	7,6849
Total					13,8898
MATERIAIS					
19397	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN	1,0000	62,5000	62,5000
Total.					62,5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS UMA VOLT

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Total Simples:	78,39
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	78,39

C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 8000	16,7700	13,4160
I2312 ELETRICISTA	H	0,8000	20,7700	16,6160
Total				30,0320
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1380 LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	1,0000	12,2400	12,2400
I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	3,0500	3,0500
Total				15,2900
Total Simples:				45,32
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				45,32

C0570 - CABO TELEFÔNICO CI 50-20 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 2500	16,7700	4,1925
I2312 ELETRICISTA	H	0 2500	20,7700	5,1925
Total				9,3850
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0389 CABO TELEFONICO CI 50-20	M	1 0200	12 3100	12,5562
Total				12,5562
Total Simples:				21,94
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				21,94

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 2100	16 7700	3,5217
I2312 ELETRICISTA	H	0 2100	20 7700	4,3617
Total				7,8834
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POL OS	UN	1,0000	8,4200	8,4200
Total				8,4200
Total Simples:				16,30
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				16,30

C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,9230	16,7700	15,4787
I0438 CARPINTEIRO	H	0 9230	20,7700	19,1707
Total				34 649


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MATERIAIS					
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	3 2300	5,4000	17 4420
12410	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0 0769	13,8000	1 0612
12462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	1 0000	87,8400	87,8400
Total					106,3432
Total Simples:					140,99
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					140,99

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0 3000	16 7700	5,0310
10498	CARPINTEIRO	H	0 3000	20 7700	6,2310
Total					11,2620

MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000	0,2700	0,5400
11724	PREGO	KG	0,0400	15,5400	0,6216
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1 0000	1 3800	1 3800
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	0 2000	123 4500	24,6900
Total					27,2316
Total Simples:					38,49
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					38,49

C2553 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,8000	16,7700	30,1860
12320	ENCANADOR	H	1,8000	20,3200	36,5760
Total					66,7620

MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,6900	0,2800	0,4732
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M	1,4000	88,1400	123,3960
Total					123,8692
Total Simples:					190,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					190,63

C4512 - REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO - M2

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18336	REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS)	M2	1 0000	12 0200	12,0200
Total					12,0200
Total Simples:					12,02
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					12,02

C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 - M


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 3100	16,7700	5,1987
12312	ELETRICISTA	H	0 3100	20,7700	6,4387
				Total	11,6374

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10461	CABO COBRE NU 50MM2	M	1 0200	35,0600	35,7612
				Total	35,7612
				Total Simples:	47,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	47,40

C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16 7700	10,9005
12320	ENCANADOR	H	0 6500	20,3200	13,2080
				Total:	24,1085

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1 0000	141 5400	141,5400
				Total:	141,6184
				Total Simples:	165,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	165,73

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0 2000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,5500	3,1100
				Total:	7,2640

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	3,5900	0,8365
				Total:	0,8365
				Total Simples:	8,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,10

C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10152	AZULEJISTA	H	1 1000	20 7700	22,847
12543	SERVENTE	H	1 1000	15,5500	17,105
				Total	39,952

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0010	67,5000	0,0675
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0 4500	0,5600	0,2520
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	1 0000	24 1400	24,1400
				Total	24,4595

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.					
SERVIÇO:					
BASE DE PREÇO:	SEINFRA 27.1 (DESONERADA)				
BDI ADOTADO:	29,07%				
ENCARGOS:	SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)				
					
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS					
				Total Simples:	64,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	64,41
C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0 0600	20,7700	1,2462
12543	SERVENTE	H	0 6000	15,5500	9,3300
				Total:	10,5762
				Total Simples:	10,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,58
C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1 1000	16 7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,7700	22,8470
				Total:	41,2940
MATERIAIS					
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1 0000	63,6900	63,6900
				Total:	63,6900
				Total Simples:	104,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	104,98
C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2500	20 3200	5,0800
				Total:	5,0800
MATERIAIS					
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	5,1500	5,1500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0 2800	0,0980
				Total:	5,2480
				Total Simples:	10,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,33
C1796 - MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	H	0,5000	16 7700	8,3850
				Total:	8,3850
MATERIAIS					
11526	MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA"	UN	1 0000	139 3300	139,3300
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2 8X16MM	UN	4,0000	0 0300	0,1200
				Total:	139,4500
				Total Simples:	147,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Encargos Sociais: INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	147,84
C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" - UN						
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	Preço	16 7700	Total
						5,0310
						Total
						5,0310
MATERIAIS					Unidade	Coeficiente
10273	BRAÇADEIRA TIPO "D" METÁLICA DE 1	JN	1 0000	Preço	1 0800	Total
						1,0800
						Total
						1,0800
					Total Simples:	
					8,11	
					Encargos Sociais:	
					INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,11
C1894 - PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L - UN						
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	Preço	16,7700	Total
						6,7080
12312	ELETRICISTA	H	0 4000	Preço	20 7700	Total
						8,3080
						Total
						15,0160
MATERIAIS					Unidade	Coeficiente
11637	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	1 0000	Preço	13 6000	Total
						13,6000
						Total
						13,6000
					Total Simples:	
					28,82	
					Encargos Sociais:	
					INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	28,82
C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - M2						
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente
12391	PEDREIRO	H	0 3900	Preço	20,7700	Total
						8,1003
12543	SERVENTE	H	2,5000	Preço	15,5500	Total
						38,8750
						Total
						46,9753
					Total Simples:	
					46,98	
					Encargos Sociais:	
					INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	46,98
C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN						
MAO DE OBRA					Unidade	Coeficiente
10037	AJUDANTE	H	0 6000	Preço	16,7700	Total
						10,0620
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	Preço	20,7700	Total
						12,4620
						Total
						22,5240
MATERIAIS					Unidade	Coeficiente
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA	UN	1,0000	Preço	114,9500	Total
						114,9500
						Total
						114,9500
					Total Simples:	
					137,4	
					Encargos Sociais:	
					INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCE



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor Geral: 137,47

C0467 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16 7700	5,0310
Total:				5,0310
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10275 BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	UN	1 0000	2,0100	2,0100
Total:				2,0100
Total Simples:				7,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				7,04

C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	16,7700	16,7700
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	20 7700	20,7700
Total:				37,5400
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10148 AUTOMATICO DE BOIA	UN	1 0000	36 2000	36 2000
Total:				36,2000
Total Simples:				73,74
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				73,74

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0 5000	20,7700	10,3850
Total:				10,3850
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1 0000	31 8600	31,8600
Total:				31,8600
Total Simples:				42,25
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				42,25

C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 1500	16 7700	2,5155
12312 ELETRICISTA	H	0 1500	20,7700	3,1155
Total:				5,6310
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11921 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	1 0000	6 0000	6,0000
Total:				6,0000
Total Simples:				11,63
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor Geral: 11,63

C1775 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0 3000	20 7700	6,2310
				Total	6,2310
MATERIAIS					
11480	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W	UN	1,0000	53,5000	53,5000
				Total	53,5000
				Total Simples:	59,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	59,73

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1 2000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	H	1 2000	20,7700	24,9240
				Total	45,0480
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1 0000	32 3900	32 3900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1 0000	31,8600	31,8600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1 0000	26,3400	26,3400
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	36,8700	36,8700
				Total	127,4600
				Total Simples:	172,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	172,51

C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 9000	16,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	H	0 9000	20,7700	18,6930
				Total:	33,7860
MATERIAIS					
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	51 5100	51,5100
				Total:	51,5100
				Total Simples:	85,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,30

C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,1000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0 0800	15,5500	1,2440
				Total	3,3210
				Total Simples:	3,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VÓS.
Pública

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	3,32

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0 5000	20,7700	10,3850
			Total:	10,3850
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20 5100	20,5100
			Total:	20,5100
Total Simples:				30,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				30,90

C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	16 7700	1,6770
12312 ELETRICISTA	H	0 1000	20,7700	2,0770
			Total:	3,7540
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2 50mm2	UN	1 0000	3,3800	3,3800
			Total:	3,3800
Total Simples:				7,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				7,13

C3619 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 7000	16,7700	11,7390
12312 ELETRICISTA	H	0,7000	20 7700	14,5390
			Total:	26,2780
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16686 DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	M	1 1000	5 3300	5,8630
			Total:	5,8630
Total Simples:				32,14
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				32,14

C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2500	16,7700	4,1925
			Total:	4,1925
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18448 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO PADRÃO RACK 19"	UN	1 0000	34,9000	34,9000
			Total:	34,9000
Total Simples:				39,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE			
SERVIÇO:					
BASE DE PREÇO:	SEINFRA 27.1 (DESONERADA)				
BDI ADOTADO:	29,07%				
ENCARGOS:	SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)				
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS					
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,09
C1890 - PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 3000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	0 3000	20,7700	6,2310
				Total	11,2620
MATERIAIS		UN	1 0000	9,8300	9,8300
11642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L				Total 9,8300
				Total Simples:	21,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,09
C4569 - RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - UN					
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18449	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1 0000	97 0000	97,0000
				Total	97,0000
				Total Simples:	97,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	97,00
C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 9000	16,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	H	0 9000	20,7700	18,6930
				Total	33,7860
MATERIAIS		UN	1 0000	51,5100	51,5100
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A				Total 51,5100
				Total Simples:	85,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,30
C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	16 7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	20,7700	18,6930
				Total	33,7860
MATERIAIS		UN	1,0000	51 5100	51,5100
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A				Total 51,5100
				Total Simples:	85,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE						
SERVIÇO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					
BASE DE PREÇO:	SEINFRA 27.1 (DESONERADA)					
BDI ADOTADO:	29,07%					
ENCARGOS:	SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)					
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS						
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	85,30
C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310	
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310	
				Total	11,2620	
MATERIAIS		UN	1,0000	9,5000	9,5000	
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A				Total:	9,5000
				Total Simples:	20,76	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	0,00	
				Valor Geral:	20,76	
C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,7700	8,8881	
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,7700	11,0081	
				Total:	19,8962	
MATERIAIS		UN	1,0000	18,6500	18,6500	
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES				Total:	18,6500
				Total Simples:	38,55	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	0,00	
				Valor Geral:	38,55	
C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - M						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,1000	16,7700	1,6770	
10498	CARPINTEIRO	H	0,1000	20,7700	2,0770	
				Total	3,7540	
MATERIAIS		KG	0,0200	15,5400	0,3108	
11724	PREGO				4,5400	4,5400
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000	4,5400		
				Total:	4,8508	
				Total Simples:	8,60	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	0,00	
				Valor Geral:	8,60	
C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,7700	3,5217	
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,7700	4,3617	
				Total	7,8834	
MATERIAIS		UN	1,0000	7,6000	7,6000	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

				Total	7,6000
				Total Simples:	15,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,48
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 2900	16 7700	4,8633
12312	ELETRICISTA	H	0 2900	20,7700	6,0233
				Total	10,8866
MATERIAIS		UN	1,0000	8 4200	8,4200
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA				
				Total	8,4200
				Total Simples:	19,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,31
C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") - PAR					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 0400	16 7700	0,6708
12312	ELETRICISTA	H	0,0400	20,7700	0,8308
				Total	1,5016
MATERIAIS		UN	1 0000	0 9000	0,9000
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"				
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1 0000	1,0600	1,0600
				Total	1,9600
				Total Simples:	3,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,46
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	16,7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	H	0 3700	20,7700	7,6849
				Total	13,8898
MATERIAIS		UN	1,0000	13,4200	13,4200
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES				
				Total	13,4200
				Total Simples:	27,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,31
C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 7000	16 7700	11,7390
12312	ELETRICISTA	H	0,7000	20,7700	14,5390

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS:

SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Total:		26,2780
MATERIAIS							
10429	CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA PARAF 150X150X800MM	UN	1,0000	18,4300	18,4300		
					Total	18,4300	
					Total Simples:	44,71	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00	
					Valor Geral:	44,71	
C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") - PAR							
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 0100	16,7700	0,1677		
12312	ELETRICISTA	H	0 0100	20,7700	0,2077		
					Total	0,3754	
MATERIAIS							
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1 0000	0 5700	0,5700		
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,0000	0 6600	0,6600		
					Total:	1,2300	
					Total Simples:	1,61	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00	
					Valor Geral:	1,61	
C3904 - CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - M2							
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0005	36,6465	0,0183		
10640	MICROTRATOR C/APAR DE GRAMA (CHI)	H	0 0000	22,4382	0,0000		
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0 0005	92 9145	0,0465		
10754	MICROTRATOR C/APAR DE GRAMA (CHP)	H	0 0010	31 4728	0,0315		
					Total:	0,0963	
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	0 0020	15 5500	0,0311		
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0 0001	27 3400	0,0027		
					Total:	0,0338	
					Total Simples:	0,13	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	0,00	
					Valor Geral:	0,13	
C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") - M							
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 3000	16 7700	5,0310		
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20 7700	6,2310		
					Total	11,2620	
MATERIAIS							
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1 1000	2,8100	3,0910		
					Total	3,0910	
					Total Simples:	14,35	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	14,35
C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16 7700	4,8633	
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	20 7700	6,0233	
					Total	10,8866
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1 0000	3,1400	3,1400	
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1 0000	1 0200	1,0200	
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3600	8,7600	
					Total	12,9200
					Total Simples:	23,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	23,81
C0483 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") - PAR						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 0600	16,7700	1,0062	
12312	ELETRICISTA	H	0 0600	20,7700	1,2462	
					Total	2,2524
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1 0000	1,0500	1,0500	
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1 0000	2 1500	2,1500	
					Total	3,2000
					Total Simples:	5,45
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	5,45
C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 1500	16 7700	2,5155	
12312	ELETRICISTA	H	0 1500	20 7700	3,1155	
					Total	5,6310
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,4700	3,4700	
					Total	3,4700
					Total Simples:	9,10
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	9,10
C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0600	16,7700	1,0062	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

12312	ELETRICISTA	H	0,0600	20,7700	1,2462
Total					2,2524
MATERIAIS					
11106	ESPELHO 4"X4"	JN	1,0000	5 5300	5,5300
Total					5,5300
Total Simples:					7,78
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,78

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,7700	2,5155
12312	ELETRICISTA	H	0 1500	20,7700	3,1155
Total					5,6310
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1 0000	1,7500	1,7500
Total					1,7500
Total Simples:					7,38
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,38

C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0 0500	16 7700	0 8385
12312	ELETRICISTA	H	0,0500	20 7700	1,0385
Total					1,8770
MATERIAIS					
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1 0000	2 6100	2,6100
Total					2,6100
Total Simples:					4,49
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇO:

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DAS PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, CHAFARIZES, ATERROS SANITÁRIOS, SEDE DA SECRETARIA E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.


BASE DE PREÇO: SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 6268	22 1200	35,9800
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0 1560	22,3600	3,4800
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 7828	16,8300	30,0000
Total					69,4600
MATERIAIS					
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0 0213	9 4200	0,2000
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250	5,6000	17,5000
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000	3 8600	9,6500
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0 2994	15,5300	4 6400
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1 2315	455,0000	560 3300
Total					592,3200
Total Simples:					661,78
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					661,78

98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4 3620	16,8300	73,4100
83441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1 0905	17,3800	18,9500
Total					92,3600
MATERIAIS					
38641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN	1,0000	129 3100	129,3100
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9 700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2999	232 1000	69,6000
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9 700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	1,2252	42 7400	52,3600
Total					251,2700
Total Simples:					343,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					343,63

101732 - PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0 6600	22 3600	14,7500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0 8600	16 8300	11,1000
Total					25,8500
MATERIAIS					
10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA *40 X 40* CM E= *1 CM	M2	1 0900	39,9200	43,5100