COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLH. 2509 RUBRICA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

A empresa HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, estabelecida na Rua. Cel. Lourenço Feitosa, 38 Centro – Tauá – CE, inscrita no CNPJ sob n.º **11.074.903/0001-33**, neste ato representada pelo Sr. Luiz Humberto Jataí Castelo, no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei:

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.03.15.1;
(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, MAPP 4572, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 382.372,80 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos e Setenta e Dois reais e Oitenta centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 11.074.903/0001-33
Endereço: RUA CEL. LOURENÇO FEITOSA, 38, CENTRO, TAUÁ – CE.
CEP: 63.660-00

Observações:
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico deste edital.
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; • Carga, transporte, descarga e montagem;
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Tauá (CE), 24 de abril 2023.

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLN. 2509
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — BDI : 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	[illegible]	052021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL.H. 2510
ASSINATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.822,53	23,11 %	38,39 %	38,50 %	100,00 %
			1.807,79	3.003,07	3.011,67	7.822,53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	360,28	100,00 %			100,00 %
			360,28			360,28
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	122.283,73	22,00 %	40,00 %	38,00 %	100,00 %
			26.902,42	48.913,49	46.467,82	122.283,73
4	PAVIMENTAÇÃO	235.495,99	25,00 %	40,00 %	35,00 %	100,00 %
			58.874,00	94.198,40	82.423,59	235.495,99
5	SERVIÇOS FINAIS	16.410,27			100,00 %	100,00 %
					16.410,27	16.410,27
		382.372,80	87.944,49	146.114,96	148.313,35	382.372,80
			87.944,49	234.059,45	382.372,80	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 251
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — **BDI : 26,50%**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%	0,00%
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2511
RUBRICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**1,00**	**7.822,53**	**7.822,53**
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	MES	2,33	3.357,31	7.822,53
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1,00**	**360,28**	**360,28**
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	161,16	0,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,63	571,88	360,28
3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**1,00**	**122.283,73**	**122.283,73**
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.708,41	27,44	74.318,77
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	94,57	57,63	5.450,07
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	94,57	449,56	42.514,89
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**1,00**	**235.495,99**	**235.495,99**
	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	Composições	M2	5.707,61	41,26	235.495,99
5	**SERVIÇOS FINAIS**				**1,00**	**16.410,27**	**16.410,27**
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.088,02	1,48	16.410,27
						VALOR BDI TOTAL:	**80.086,64**
						VALOR ORÇAMENTO:	**302.286,16**
						VALOR TOTAL:	**382.372,80**

Trezentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos e Setenta e Dois reais e Oitenta centavos

(3)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 25/1
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — BDI : 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLH. 2512 RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,85
	TOTAL	**7,17**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,59
	TOTAL	**5,41**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,65**

BDI = 26,50%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2512
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — BDI : 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL.H. 2513 RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

(5)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2513
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — BDI : 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — FLH. 2514 — RUBRICA

1.1. CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	27,42	1.508,10
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	81,85	1.145,90
					TOTAL Mão de Obra:	2.654,00
					VALOR:	2.654,00

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700	29,0394
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900	19,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900	45,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300	1,8645
					TOTAL Material:	96,2989

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					TOTAL Mão de Obra:	31,1000
					VALOR:	127,40

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	63,6500	127,3000
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5500	2,2000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0900	4,3600
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	133,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
					TOTAL Mão de Obra:	318,2200
					VALOR:	452,08

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7500	2,7500
					TOTAL Material:	2,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2514
VRS
A

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLH. 2515 RUBRICA

TOTAL Mão de Obra:	7,6030

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4300	1,1075
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	296,5300	10,0820
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4400	0,1273
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
					TOTAL Serviço:	11,9350
					VALOR:	21,69

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
					TOTAL Mão de Obra:	45,5615
					VALOR:	45,56

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	54,0000	42,0120
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,9500	58,8655
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000
					TOTAL Material:	199,8775

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
					TOTAL Mão de Obra:	155,5000
					VALOR:	355,38

4.1. CPMH C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,01	1,15
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,19	0,72
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,85	7,93
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,37	7,26
					TOTAL Material:	15,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
					TOTAL Mão de Obra:	15,56

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
251
VRS

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
DESCRIÇÃO:	REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATÚ, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
LOCAL:	BAIRRO CATÚ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

DATA : 24/04/2023 — BDI : 26,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL.H. 2516
RUBRICA

VALOR:	32,82

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
					TOTAL Mão de Obra:	1,1663

VALOR:	1,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2516
RUBRICA

CARLYLE COLARES FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº: 0607601124
CREA-CE: 13242D

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Luiz Humberto Jatai Castelo
Titular Administrador
CPF: 211.462.413-72
RG: 2001002071508

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2517
RUBRICA

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LUIZ HUMBERTO JATAI CASTELO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
RG: 2001002071508 SSP-CE
CPF: 211.462.413-72
DOMICÍLIO: RUA. VALDETÁRIO MOTA, 1149, AP 201 – BL - B
CIDADE: FORTALEZA
UF: CEARÁ
FONE: (85) - 99702.2000
EMAIL: zuzucastelo@hotmail.com

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLH. 2518
RUBRICA

RAZÃO SOCIAL

HR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ENDEREÇO: RUA. CEL. LOURENÇO FEITOSA Nº 38 CENTRO

MUNICÍPIO: TAUÁ

ESTADO: CEARÁ

CNPJ: 11.074.903/0001-33

TELEFONE/FAX: (88) - 99954.0215

RESPONSÁVEL: LUIZ HUMBERTO JATAI CASTELO

EMAIL: hrconstrucoes@hotmail.com