



SUPREMA CONSTRUÇÕES

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA
 EMPRESA: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE
 FONTES: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI NOVEMBRO/2022 (DESONERADA)



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	---------	-------------	----------------	-------

Valor BDI: R\$ 2.456,34
 Valor Geral: R\$ 12.196,01

CPMH05 - RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 24.500 ls, COM CISTERNÁ DE 17.500 ls, H=13,80m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	9,8480	R\$ 15,55	R\$ 153,14
I2391 PEDREIRO	H	9,8480	R\$ 20,77	R\$ 204,54
				Total: R\$ 377,38
MATERIAIS				
I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3.00M, H = 0.50M	UN	29,0000	R\$ 531,11	R\$ 15.402,26
				Total: R\$ 15.402,26
SERVIÇOS				
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,5212	R\$ 40,58	R\$ 711,07
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,6280	R\$ 398,65	R\$ 250,35
C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,1195	R\$ 449,96	R\$ 953,70
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP= 12mm UTIL 5X	M2	21,1950	R\$ 94,45	R\$ 2.001,91
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	21,1950	R\$ 9,66	R\$ 204,76
C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	7,0650	R\$ 209,23	R\$ 1.478,21
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	178,9800	R\$ 6,09	R\$ 1.089,28
C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	178,9800	R\$ 31,34	R\$ 5.608,58
C1251 ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4".H=VAR	M	13,0000	R\$ 297,50	R\$ 3.867,48
C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLI ESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	56,5200	R\$ 61,52	R\$ 3.477,14
C5026 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA 8PARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E-2CM	M2	56,5200	R\$ 28,16	R\$ 1.591,35
				Total: R\$ 21.233,83
				Total Simples: R\$ 36.993,77
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ 9.329,83
				Valor Geral: R\$ 46.323,59

CPMH06 - ESTRUTURA EM BARRA DE METALON RETANGULAR (50x30), ESP. 1,25mm PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9544	R\$ 23,19	R\$ 68,51
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4316	R\$ 19,06	R\$ 84,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3635	R\$ 23,34	R\$ 55,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5453	R\$ 17,71	R\$ 62,79
				Total: R\$ 270,93
MATERIAIS				
COTAÇÃO TUBO METALON 30x50 - Esp.: 1,25mm	M	4,6786	R\$ 21,77	R\$ 101,87
I1061 ELETRODOS	KG	0,3500	R\$ 17,91	R\$ 6,27
111964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8". COMPRIMENTO 75 MM	UN	4,0000	R\$ 3,22	R\$ 12,88
I0129 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	4,0000	R\$ 0,20	R\$ 0,79
I2339 FERRO CHATO 2" X 3116" (1.90KG/M)	KG	4,8810	R\$ 8,20	R\$ 40,04
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	1,1190	R\$ 10,23	R\$ 11,45
				Total: R\$ 173,30
				Total Simples: R\$ 444,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ 112,03
				Valor Geral: R\$ 556,26

CPMH07 - REVESTIMENTO VERTICAL EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - Esp. 3mm

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530 MONTADOR	H	1,4772	R\$ 20,77	R\$ 30,68



SUPREMA CONSTRUÇÕES

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA
 EMPRESA: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE
 FONTES: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI NOVEMBRO/2022 (DESONERADA)



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9696	R\$ 18,49	R\$ 36,42
					Total: R\$ 67,10
MATERIAIS					
M3231	CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0mm	M2	1,1500	R\$ 172,98	R\$ 198,93
M3233	FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA FACE - E - 2mm E L - 25mm	M	8,8200	R\$ 10,06	R\$ 88,77
139961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5000	R\$ 28,59	R\$ 14,29
I40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4.2 MM X 19 MM	CENTO	0,0700	R\$ 36,92	R\$ 2,58
					Total: R\$ 304,58
					Total Simples: R\$ 371,67
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ 93,73
					Valor Geral: R\$ 465,40

CPMH08 - COBOGÓ DE CONCRETO (25X25X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 INCLUSIVE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391 PEDREIRO	H	2,4620	R\$ 20,77	R\$ 51,14	
I2543 SERVENTE	H	1,0439	R\$ 15,55	R\$ 16,23	
					Total: R\$ 67,37
MATERIAIS					
-	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (25X25X10)CM		R\$ 4,73	R\$ 94,54	
					Total: R\$ 94,54
SERVIÇOS					
C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO 'NOVACOR'	M2	1,1000	R\$ 22,84	R\$ 25,12	
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0300	R\$ 501,99	R\$ 15,05	
					Total: R\$ 40,18
					Total Simples: R\$ 202,09
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ 50,96
					Valor Geral: R\$ 253,05

CPMH09 - LUMINÁRIA 2 PÉTALAS COM LÂMPADA DE LED DE 200W EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12m, ALTURA LIVRE H=10m

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6590	R\$ 16,77	R\$ 44,59	
I2312 ELETRICISTA	H	4,5301	R\$ 20,77	R\$ 94,09	
					Total: R\$ 138,68
MATERIAIS					
101659 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2,0000	R\$ 859,76	R\$ 1.719,52	
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000	R\$ 3,45	R\$ 41,36	
I6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,0000	R\$ 252,01	R\$ 504,02	
I6797 NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 70,91	R\$ 70,91	
I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2	M	12,0000	R\$ 3,89	R\$ 46,68	
					Total: R\$ 2.382,49
SERVIÇOS					
C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H-12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000	R\$ 1.954,47	R\$ 1.954,47	
C1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	1,0000	R\$ 63,94	R\$ 63,94	
					Total: R\$ 2.018,42
					Total Simples: R\$ 4.539,58
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: R\$ 1.144,88
					Valor Geral: R\$ 5.684,46

CPMH10 - PORTA DE ALUMINIO (0,60x1,50)m COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO

MATERIAIS					
I11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	1,0000	R\$ 48,46	R\$ 48,46
					Total: R\$ 48,46
SERVIÇOS					
C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	0,9000	R\$ 517,30	R\$ 465,57



SUPREMA CONSTRUÇÕES

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA
 EMPRESA: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE
 FONTES: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI NOVEMBRO/2022 (DESONERADA)



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	---------	-------------	----------------	-------

Total: R\$ 465,57
 Total Simples: R\$ 514,02
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ 129,63
 Valor Geral: R\$ 643,65

CPMH11 - LOUSA DE FORMICA BRANCA LISA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DIM (1.20X2.60M)

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,9544	R\$ 16,77	R\$ 49,55
10498	CARPINTEIRO	H	2,9544	R\$ 20,77	R\$ 61,36
				Total: R\$	110,91

MATERIAIS					
1586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1" E "3/18"	M	10,1000	R\$ 20,41	R\$ 206,09
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	R\$ 0,27	R\$ 3,19
				Total: R\$	209,28

SERVIÇOS					
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO	M2	3,8500	R\$ 59,23	R\$ 228,02
				Total: R\$	228,02
				Total Simples: R\$	548,20
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	138,26
				Valor Geral: R\$	686,45

CPMH12 - PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO DE 100X210CM, COM BARRAS ACESSÍVEIS E RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	1,4772	R\$ 20,77	R\$ 30,68
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,9392	R\$ 16,77	R\$ 66,06
				Total: R\$	96,74

SERVIÇOS					
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,0000	R\$ 846,82	R\$ 846,82
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO	M2	5,2500	R\$ 59,23	R\$ 310,94
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	1,0600	R\$ 222,14	R\$ 235,47
C3651	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	0,9000	R\$ 622,35	R\$ 560,12
				Total: R\$	1.953,34
				Total Simples: R\$	2.050,08
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	517,03
				Valor Geral: R\$	2.567,11

CPMH13 - BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFÁSICA BCV INCLUS. MAT. DE SUCCÃO

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4620	R\$ 16,77	R\$ 41,29
12320	ENCANADOR	H	2,4620	R\$ 20,32	R\$ 50,03
12312	ELETRICISTA	H	0,4924	R\$ 20,77	R\$ 10,23
				Total: R\$	101,54

MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,0000	R\$ 0,28	R\$ 0,83
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,2500	R\$ 44,47	R\$ 11,12
COTAÇÃO	BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA	UN	1,0000	R\$ 5.568,12	R\$ 5.568,12
12217	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4'	M	6,0000	R\$ 20,86	R\$ 125,15
12287	VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	R\$ 67,45	R\$ 67,45
11292	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4'	UN	1,0000	R\$ 10,69	R\$ 10,69
				Total: R\$	5.783,36
				Total Simples: R\$	5.884,89
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	1.484,16
				Valor Geral: R\$	7.369,05

CPMH14 - SWITCH 48 PORTAS

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	1,9696	R\$ 20,77	R\$ 40,91
				Total: R\$	40,91

MATERIAIS					
COTAÇÃO	SWITCH 48 PORTAS	UND	1,0000	R\$ 3.909,57	R\$ 3.909,57

SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 RUA VIRGILIO PAES - BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
 FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
 E-MAIL: denismarcos1@gmail.com



SUPREMA CONSTRUÇÕES

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA
 EMPRESA: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE
 FONTES: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI NOVEMBRO/2022 (DESONERADA)



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	---------	-------------	----------------	-------

Total: R\$ 3.909,57
 Total Simples: R\$ 3.950,48
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: R\$ 998,31
 Valor Geral: R\$ 4.946,79

CPMH15 - SWITCH 8 PORTAS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312 ELETICISTA	H	1,9696	R\$ 20,77	R\$ 40,91
Total: R\$ 40,91				
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COTAÇÃO SWITCH 8 PORTAS	UND	1,0000	R\$ 73,29	R\$ 73,29
Total: R\$ 73,29				
Total Simples: R\$ 114,20				
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: R\$ 28,80				
Valor Geral: R\$ 143,00				

HORIZONTE, CE, 30 DE MARÇO DE 2023.

Denis Marcos de Oliveira Filho
 Denis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP:0616143644



SUPREMA CONSTRUÇÕES



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2023.02.14.1

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, enviamos a seguir dados de nossa empresa e de nosso representante legal.

NOME/RAZÃO SOCIAL: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.308.935/0001-00

ENDEREÇO: RUA VIRGILIO PAES, 2617, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

REPRESENTANTE TÉCNICO: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO

CPF Nº: 606.138.063-10

RG Nº: 2005009131762.

PROFISSÃO: Engenheiro Civil.

CREA/CE: 0616143613.

BANCO: _____

HORIZONTE/CE, 30 DE MARÇO DE 2023.

Denis Marcos de Oliveira Filho

SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 0616143613

SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA VIRGILIO PAES – BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
E-MAIL: denismarcos1@gmail.com



SUPREMA CONSTRUÇÕES



FICHA DE CREDENCIAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2023.02.14.1

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO FREIRE, Nº 40, PLANALTO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

NOME DO LICITANTE: SUPREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.308.935/0001-00

ENDEREÇO COMPLETO: RUA VIRGILIO PAES, 2617, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS


FONE: (85) 9762-2881

PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr(a) DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 2005009131762 SSPDS/CE, CPF: 606.138.063-10

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE: denismarcos1@gmail.com

PESSOA P/ CONTATO: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO

HORIZONTE/CE, 30 DE MARÇO DE 2023.



SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 0616143613

SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA VIRGILIO PAES – BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
E-MAIL: denismarcos1@gmail.com