

DECLARAÇÕES

A0

MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2023.01.31.1



A SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, REGIS DINIZ, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município **HORIZONTE-CE**, que, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE, 09 DE MARÇO DE 2023



SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
SOCIO-ADMISTRADOR





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.01.31.1
DATA DA LICITAÇÃO - 13 DE MARÇO DE 2023
Prezados Senhores,

CARTA PROPOSTA

O LICITANTE SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES CNPJ - 22.346.772/0001 - 12, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI N. 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR A OBRA/SERVIÇOS ESPECIALMENTE NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

VALOR DA OBRA: R\$ 3.727.849,46 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CALVACANTE LIMA, PORTADOR DO CPF Nº 041.165.023 - 83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 13 DE MARÇO DE 2023 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

PROPOSTANTE: SAVIRES CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: RUA SUB - ESTação Nº 25, SUB ESTação -CEP 62.320 -000 - TINAGUÁ -CE.

CNPJ: 22.346.772/0001 - 12

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

E-MAIL

Telefone: (88) 9.9377.9889

TIANGUA - CE., 10 DE MARÇO DE 2023

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF: 041.165.023 - 83

RG 20060 28197825



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CND 1. 22316 772/INN1.12



ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL BDI
1		DISTRITO DE QUEIMADAS							1.015.463,48
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							31.776,98
1.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	28,57	926,18	186,07	1.112,25	31.776,98
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							3.599,68
1.2.1	CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	Composições Próprias	M	12,00	140,18	28,16	168,34	2.020,08
1.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	2.163,83	0,61	0,12	0,73	1.579,60
1.3		DRENAGEM SUPERFICIAL							396.530,43
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	4.275,97	41,54	8,35	49,89	213.328,14
1.3.2	CPMH03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2021	Composições Próprias	M	4.255,57	35,85	7,20	43,05	183.202,29
1.4		PAVIMENTAÇÃO							553.779,66
1.4.1	CPMH04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	Composições Próprias	M²	13.223,01	34,87	7,01	41,88	553.779,66
1.5		SERVIÇOS FINAIS							29.776,73
1.5.1	CPMH05	LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA	Composições Próprias	M²	14.499,66	1,28	0,26	1,54	22.329,48
1.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	4.255,57	1,46	0,29	1,75	7.447,25
2		DISTRITO SEDE							535.995,25
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							15.894,05
2.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	14,29	186,07	186,07	1.112,25	15.894,05
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.834,96

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ 16.773.000/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D





2.2.1	CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	✓	Composições Próprias	M	12,00	140,18	28,16	168,34	2.020,08
2.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	✓	SINAPI	M	1.116,27	0,61	0,12	0,73	814,88
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL									
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	✓	SINAPI	M	2.263,47	41,54	8,35	49,89	112.924,52
2.3.2	CPMH03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2021	✓	Composições Próprias	M	2.224,47	35,85	7,20	43,05	95.763,43
2.4	PAVIMENTAÇÃO									
2.4.1	CPMH04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	✓	Composições Próprias	M²	6.993,50	34,87	7,01	41,88	292.887,78
2.5	SERVIÇOS FINAIS									
2.5.1	CPMH05	LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA	✓	Composições Próprias	M²	7.660,84	1,28	0,26	1,54	11.797,69
2.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	✓	SINAPI	M	2.224,47	1,46	0,29	1,75	3.892,82
3	DISTRITO DE DOURADO									
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
3.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	✓	Composições Próprias	%	28,57	926,18	186,07	1.112,25	31.776,98
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.2.1	CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	✓	Composições Próprias	M	12,00	140,18	28,16	168,34	2.020,08
3.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	✓	SINAPI	M	2.644,37	0,61	0,12	0,73	1.930,39
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	✓	SINAPI	M	5.266,05	41,54	8,35	49,89	262.723,23
3.3.2	CPMH03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2021	✓	Composições Próprias	M	5.252,44	35,85	7,20	43,05	226.117,54
3.4	PAVIMENTAÇÃO									
3.4.1	CPMH04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	✓	Composições Próprias	M²	16.186,51	34,87	7,01	41,88	677.891,04
3.5	SERVIÇOS FINAIS									
3.5	SERVIÇOS FINAIS									
2.0	208.687,95									
112	112.924,52									
95	95.763,43									
292	292.887,78									
15	15.690,51									
11	11.797,69									
3	3.892,82									
1	1.239.004,88									
31	31.776,98									
31	31.776,98									
3	3.950,47									
2	2.020,08									
1	1.930,39									
4	488.840,77									
262	262.723,23									
226	226.117,54									
677	677.891,04									
677	677.891,04									
36	36.545,62									

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CND 1. 22216 77210004149

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D





3.5.1	CPMH05	LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA	Composições Próprias	M²	17.762,24	1,28	0,26	1,54	27.353,85
3.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	5.252,44	1,46	0,29	1,75	9.191,77
4	DISTRITO								937.385,85
4.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								31.776,98
4.1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	28,57	928,18	186,07	1.112,25	31.776,98
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.432,71
4.2.1	CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	Composições Próprias	M	12,00	140,18	28,16	168,34	2.020,08
4.2.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.935,11	0,61	0,12	0,73	1.412,63
4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								357.220,46
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	3.846,58	41,54	8,35	49,89	191.905,88
4.3.2	CPMH03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2021	Composições Próprias	M	3.840,06	35,85	7,20	43,05	165.314,58
4.4	PAVIMENTAÇÃO								517.434,52
4.4.1	CPMH04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	Composições Próprias	M²	12.355,17	34,87	7,01	41,88	517.434,52
4.5	SERVIÇOS FINAIS								27.521,18
4.5.1	CPMH05	LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA	Composições Próprias	M²	13.507,19	1,28	0,26	1,54	20.801,07
4.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	3.840,06	1,46	0,29	1,75	6.720,11
VALOR BDI TOTAL:									623.921,64
VALOR ORÇAMENTO:									3.103.927,82
VALOR TOTAL:									3.727.849,46



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ 11.772.167.772/0001-19

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 8745 - D

9/20



CRONOGRAMA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	DISTRITO DE QUEIMADAS	1.015.463,48	3,33%	5,80%	8,33%	9,72%	10,47%	11,07%
			33.846,09	58.861,67	84.627,17	98.659,68	106.282,31	112.428,33
2	DISTRITO SEDE	535.995,25	3,46%	5,79%	8,32%	9,73%	10,45%	11,05%
			18.547,94	31.016,40	44.588,13	52.127,72	55.992,26	59.225,72
3	DISTRITO DE DOURADO	1.239.004,88	3,30%	5,80%	8,34%	9,71%	10,47%	11,08%
			40.919,84	71.846,97	103.294,68	120.354,47	129.770,68	137.270,47
4	DISTRITO	937.385,85	3,36%	5,80%	8,33%	9,72%	10,45%	11,05%
			31.480,85	54.322,36	78.123,66	91.069,13	97.930,60	103.625,51
		3.727.849,46	124.794,72	216.047,40	310.633,64	362.211,00	389.975,85	412.550,03
			124.794,72	340.842,12	651.475,76	1.013.686,76	1.403.662,61	1.816.212,64

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total parcela
9,70%	10,44%	9,46%	7,73%	6,95%	7,00%	100,00' %'
98.473,35	106.031,28	96.065,03	78.481,16	70.550,56	71.156,85	1.015.463,48
9,70%	10,42%	9,45%	7,72%	6,94%	6,97%	100,00' %'
51.982,80	55.866,70	50.627,09	41.354,67	37.180,91	37.484,91	535.995,25
9,70%	10,45%	9,46%	7,73%	6,94%	7,02%	100,00' %'
120.150,60	129.519,65	117.214,76	95.794,90	86.018,09	86.849,77	1.239.004,88
9,70%	10,42%	8,37%	7,73%	6,96%	8,11%	100,00' %'
90.891,14	97.679,57	78.485,92	72.428,76	65.284,35	76.064,00	937.385,85
361.497,89	389.097,20	342.392,80	288.059,49	259.033,91	271.555,53	3.727.849,46
2.177.710,53	2.566.807,73	2.909.200,53	3.197.260,02	3.456.293,93	3.727.849,46	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.105.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CND 1. 222.15 772/nnn1.12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

6/20



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

1.1.1. CPMH01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00000000	926,18	926,18
			TOTAL Material:		926,18
			VALOR:		926,18

1.2.1. CPMH02 - PLACA PADRÃO DE OBRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	M	1,00000000	140,18	140,18
			TOTAL Material:		140,18
			VALOR:		140,18

1.2.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	0,05000000	12,39	0,61
			TOTAL Serviço:		0,61
			VALOR:		0,61


1.3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	118,71	0,83

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CND 1. 22215 77211111.42



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

7/20



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
PRE-MOLDADA, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADA, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	21,44	21,54
				TOTAL Material:		22,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	26,05	10,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	19,53	7,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,95
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	613,13	1,22
				TOTAL Serviço:		1,22
				VALOR:		41,54

1.3.2. CPMH03 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 3 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2021	Composições	M	1,00000000	35,85
				TOTAL Material:	35,85
				VALOR:	35,85

1.4.1. CPMH04 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF 05/2020 (M²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICAS COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF 05/2020	Composições	M²	1,00000000	34,87
				TOTAL Material:	34,87
				VALOR:	34,87

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CND 1. 22216 772/nnn1.12

PAULO LEITE BARBOSA/PAMPLONA

ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



1.5.1. CPMH05 - LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CPMH05	LIMPEZA EM PISO EM AREA URBANIZADA	M²	1,00000000	1,28	1,28	
			TOTAL Material:		1,28	
			VALOR:		1,28	
1.5.2. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,10600000	1,47	0,15	
			TOTAL Material:		0,15	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03700000	27,28	1,00	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01600000	19,53	0,31	
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,31	
			VALOR:		1,46	
2.1.1. CPMH01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00000000	926,18	926,18	
			TOTAL Material:		926,18	
			VALOR:		926,18	
2.2.1. CPMH02 - PLACA PADRÃO DE OBRA (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.168.023-83
RG 2006028137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com


Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ 16.779.100/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D



9/20



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES									
CPMH02	PLACA PADRÃO DE OBRA	Composições		M	1,00000000	140,18	140,18	140,18	
					TOTAL Material:			140,18	
					VALOR:			140,18	
2.2.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)									
Serviço									
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
		SINAPI	UN	0,05000000	12,39	0,61			
		TOTAL Serviço:				0,61			
		VALOR:				0,61			
2.3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)									
Material									
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	118,71	0,83			
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	21,44	21,54			
		TOTAL Material:				22,37			
Mão de Obra com Encargos Complementares									
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	26,05	10,26			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	19,53	7,69			
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				17,95			
Serviço									
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	613,13	1,22			
		TOTAL Serviço:				1,22			
		VALOR:				41,54			

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.465.023-83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 07.777.777/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D

20/20