

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

A Empresa **MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, cadastrada no CNPJ sob Nº 19.732.774/0001-35, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei:

1. Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.05.02.2**;
2. Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
3. Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

DESTA MANEIRA, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO EDITAL E ANEXOS, CASO SEJA PROCLAMADO VENDEDORES

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 912405 / PT Nº 1076533-74, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR GLOBAL R\$ 3.834.711,76 (Três Milhões Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Onze reais e Setenta e Seis centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.


RAZÃO SOCIAL: **MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI** / CNPJ: 19.732.774/0001-35
RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 1330, CENTRO ACARAU-CE.
E-MAIL: **mverlocacoes@hotmail.com** CEP: **62.580-000**

DECLARAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- PROJETO BÁSICO DESTE EDITAL.

FICA SUBTENDIDO QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUSO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA.
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM.
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS.
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ACARAÚ, 13 DE JUNHO DE 2022.


MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SOCIO-ADMINISTRADOR







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA:	20/05/2022	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	PREÇO UNITÁRIO R\$	SEM BDI	BDI	COM BDI
LOCAL:	HORIZONTE-CE	PREÇO TOTAL R\$	1.021,44	205,21	1.226,65
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						122.665,00
1.1	CPMH	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.021,44	205,21	1.226,65	122.665,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						8.770,88
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	20,00	159,02	31,80	190,82	3.816,40
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	8.320,34	0,49	0,10	0,59	4.911,41
3		DRENAGEM SUPERFICIAL						1.428.630,47
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MULO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2016	M	16.702,00	36,50	7,40	44,34	740.226,41
3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_05/2016	M	16.738,00	32,80	6,56	39,17	655.756,64
	C3096	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	108,00	163,20	32,64	220,64	23.836,12
4		PAVIMENTAÇÃO						2.190.397,00
4.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	M2	53.153,40	33,79	6,79	40,58	2.190.397,00
5		SINALIZAÇÃO						4.419,89
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	406,95	81,39	491,11	4.419,89
6		SERVIÇOS FINAIS						116.269,42
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	98.171,45	1,25	0,25	1,50	90.163,37
6.2	102426	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (GAIÇÃO) AF_05/2021	M	15.728,08	1,25	0,25	1,50	21.022,05
								VALOR BDI
								641.811,82
								VALOR ORÇAMENTO
								5.185.596,94
								VALOR TOTAL
								3.854.711,76

Três Milhões Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Onze reais e Setenta e Seis centavos

Sivanildo Fragozo Vieira
Sivanildo Fragozo Vieira
ENG: CIVIL
CREA Nº: E 12957/D
CPF: 309.709.723-87

Romulo Antonio Farias
ROMULO ANTONIO FARIAS
Romulo Antonio Farias
Socio Administrador
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Ant
ce
M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA:	20/06/2022	BDI:	20,09%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	HORIZONTE-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. CPMH - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR:	1021,44
--------	---------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,05654419	17,1400	35,2492
TOTAL MÃO DE OBRA:					35,2492
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,04883754	35,5900	37,3261
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,02827210	24,9900	25,6965
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,62722444	12,5100	58,3493
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15424082	15,5400	2,3659
TOTAL MATERIAL:					123,7718
VALOR:					159,02

2.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,04707012	10,41	0,48
TOTAL SERVIÇO:					0,48
VALOR:					0,49

3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00665054	80,00	0,53
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,95462758	20,90	19,95
TOTAL MATERIAL:					20,48
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190015	526,42	1,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37433041	23,09	8,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37433041	18,19	6,80
TOTAL SERVIÇO:					16,44
VALOR:					36,92

3.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00913676	80,00	0,73
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03380603	362,50	12,25
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,18273532	4,10	0,74

00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07583515	23,61	Rubrica	1,75
TOTAL MATERIAL:							15,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41480919	23,09	9,57	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41480919	18,19	7,54	
TOTAL SERVICOS:							17,11
VALOR:							32,62

3.3. C3066 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2,09991358	14,9600	31,4147	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,42296088	4,9800	7,0863	
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,11404612	366,2600	41,7705	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,29714771	45,4200	13,4964	
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,73240634	122,1500	89,4634	
TOTAL SERVICOS:							183,2313
VALOR:							183,23

4.1. 101170 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10782037	81,04	8,73	
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11254933	58,82	6,62	
00004741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,04161487	75,03	3,12	
TOTAL MATERIAL:							18,47
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24675733	22,95	5,66	
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,07935200	59,64	4,73	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00293195	153,70	0,45	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24675733	18,19	4,48	
TOTAL SERVICOS:							15,32
VALOR:							33,79

5.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,54489143	46,7200	25,4573	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,06054350	130,7440	7,9157	
TOTAL EQUIPAMENTO:							33,3730
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,06054350	23,1700	1,4026	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60543493	17,1400	10,3772	
TOTAL MAO DE OBRA:							11,7800
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000020	0,4800	0,9600	



I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3.00000000	0,8300	2,4900
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0.60543493	528,6700	320,0753
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,81630478	17,3300	31,4756
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	0.60543493	8,2200	4,9757
TOTAL MATERIAL:						369,8766
SERVICO	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01089783	350,7500	3,8224
TOTAL SERVICO:						3,8224
VALOR:						408,95

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07526254	17,1400	1,2000
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,2000
VALOR:						1,20

6.2. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10118181	1,33	0,13
TOTAL MATERIAL:						0,13
SERVICO	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03531818	24,15	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01527272	18,19	0,27
TOTAL SERVICO:						1,12
VALOR:						1,25

com o urbanismo 24/1/17
 MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Romulo Vitoriano Farias
 Sócio Administrador
 CNPJ: 19.732.774/0001-35

Silvino
 Silvinio Fragoso Vieira
 ENG: CIVIL
 CREA Nº: E 12957/D
 CPF: 309.709.723-87

Ant

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE		DATA: 20/06/2022		BDI: 20,00%			
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE		PONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		HORIZONTE-CE		SEINFRA		02/ SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		SINAPI		2022/01 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	02/2022
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	122.665,00	8,10%	7,73%	8,91%	8,91%	8,91%	10,54%	
			7.482,57	9.506,54	10.929,45	10.929,45	10.929,45	13.286,89	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.770,88	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			4.385,44	877,09	877,09	877,09	877,09	877,08	
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.426.630,47	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	
			114.130,44	114.130,44	114.130,44	114.130,44	114.130,44	142.663,05	
4	PAVIMENTAÇÃO	2.156.967,00	5,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			107.848,35	172.557,36	215.696,70	215.696,70	215.696,70	258.836,04	
5	SINALIZAÇÃO	4.419,99							
6	SERVIÇOS FINAIS	115.258,42							
		3.834.711,76	233.846,80	297.071,43	341.633,68	341.633,68	341.633,68	415.673,05	
			233.846,80	530.918,23	872.551,91	1.214.185,59	1.556.819,27	1.971.492,33	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	122.665,00	10,52%	9,55%	7,77%	7,18%	7,18%	5,00%	
			13.272,35	11.837,17	9.469,74	8.807,35	8.807,35	7.396,89	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.770,88							
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	1.426.630,47	10,00%	10,00%	5,00%	8,00%	8,00%	6,00%	
			142.663,05	142.663,05	114.130,44	114.130,44	114.130,44	85.597,80	
4	PAVIMENTAÇÃO	2.156.967,00	12,00%	10,00%	8,00%	6,00%	6,00%	3,00%	
			258.836,04	215.696,70	172.557,36	129.418,02	129.418,02	64.709,01	
5	SINALIZAÇÃO	4.419,99							
6	SERVIÇOS FINAIS	115.258,42							
		3.834.711,76	414.771,44	370.198,92	296.157,54	275.407,49	275.407,49	231.278,55	
			2.388.263,77	2.756.460,69	3.052.618,23	3.328.025,72	3.603.433,21	3.834.711,76	

Renato Vitoriano Farias
MV&R Locação e Construção EIRELI
Renato Vitoriano Farias
Sócio Administrador
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Silvanildo Fragozo Vieira
Silvanildo Fragozo Vieira
ENG: CIVIL
CREA Nº: E 12957/D
CPF: 309.709.723-87



COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S+G	SEGURO+GARANTIA CONTRATUAIS	0,32%
R	RISCO	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
L	LUCRO	6,64%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS QN	2,50%
I.4	CPRB	0,00%
		6,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I $BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$		
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		20,09%

Remulo Vitoriano Farias
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Remulo Vitoriano Farias
Sócio Administrador
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Silvanildo Fragozo Vieira
ENG: CIVIL
CREA Nº: E 12957/D
CPF: 309.709.723-87

Ant
ce



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA : 20/06/2022		BDI : 20,09%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	HORIZONTE-CE	BCNFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	62/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,91	6,48

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%

A + B + C + D

Remulo Vitoriano Farias
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO BIRELLI
Remulo Vitoriano Farias
Gestor Administrativo
CPF: 19.732.774/0001-35

Silvanildo Fragozo Vieira
ENG: CIVIL
CREA Nº: E 12957/D
CPF: 309.709.723-87