



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,15	5,15
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:						5,25
VALOR:						10,93

6.7.40. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,63	9,32
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,72	11,36
TOTAL MAO DE OBRA:						20,68
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL MATERIAL:						30,00
VALOR:						50,68

6.7.41. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	23,17	27,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,14	34,28
TOTAL MAO DE OBRA:						62,08
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	74,72	0,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,56	1,79
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	268,52	268,52
TOTAL MATERIAL:						270,91
VALOR:						332,99

6.7.42. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	18,63	27,95
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	22,72	34,08
TOTAL MAO DE OBRA:						62,03
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	93,71	93,71
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,28	0,24
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,99	14,99
TOTAL MATERIAL:						332,98
VALOR:						395,00

George Luis Medeiros de Araújo
CPF: 088.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 010.777.684-36
REG: 211.616.400-1
CRA: 341110

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

6.7.43. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,17	3,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	17,14	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						8,62
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	8,41	4,21
TOTAL MATERIAL:						4,21
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	910,43	0,91
TOTAL SERVICO:						0,91
VALOR:						13,73

6.7.44. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,63	55,89
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,72	68,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,14	42,85
TOTAL MAO DE OBRA:						166,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,72	0,26
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
I1292	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,99	3,59
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,71	33,55
TOTAL MATERIAL:						64,14
VALOR:						231,04

6.7.45. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,63	55,89
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,72	68,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,14	42,85
TOTAL MAO DE OBRA:						166,90

George Luis Medeiros de Araújo
CPF: 086.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ewerton Cosme de A. Gomes
CPF: 016.777.681-62
REG: 21.622
CREA: 6

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,72	0,30
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,10	3,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,39	2,78
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,83	11,83
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,84	3,58
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,91	5,87
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,65	3,33
TOTAL MATERIAL:					43,08
VALOR:					209,97

6.7.46. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	18,63	1,68
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	22,72	2,04
TOTAL MAO DE OBRA:					3,72

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	45,16	1,40
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	39,22	1,88
I9096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	5,09	5,09
TOTAL MATERIAL:					8,37
VALOR:					12,09

6.7.47. CPMH-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INAUGURAL DE OBRA, EM AÇO INO (UN)

VALOR: 2257,52

6.7.48. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	17,14	12,00
TOTAL MAO DE OBRA:					12,00
VALOR:					12,00

6.7.49. C0516 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	23,17	25,49

Jorge Luis Medeiros da Silva
CPF: 988.141.703-26
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lexon Cosme de Almeida
CPF: 016.777.684-30
REC: 211.616.400
CREA: 3411

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,14	18,85
-------	----------	---------	---	------------	-------	-------

TOTAL MAO DE OBRA: 44,34

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	74,72	0,04
10334 CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,91	11,91
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,56	0,35

TOTAL MATERIAL: 12,30

VALOR: 56,64

6.7.50. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,63	9,32
10220 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,72	11,36

TOTAL MAO DE OBRA: 20,68

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	50,94	50,94
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08

TOTAL MATERIAL: 51,02

VALOR: 71,69

6.7.51. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,17	11,59

TOTAL MAO DE OBRA: 11,59

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,86	31,86

TOTAL MATERIAL: 31,86

VALOR: 43,45

6.7.52. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	23,17	23,17
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,14	17,14

TOTAL MAO DE OBRA: 40,31

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	67,50	0,07
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,56	0,25
11839 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,04	23,04

TOTAL MATERIAL: 23,36

VALOR: 63,67

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 088.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ewerton Casimiro de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 24.616.400-1
CREA: 34117-2

6.7.53. C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	18,63	4,19
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	18,63	22,08
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	23,17	5,21
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	23,17	27,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,49100000	23,17	150,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,95100000	17,14	221,98
TOTAL MAO DE OBRA:						431,32

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	10,05	0,44
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	67,50	18,56
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,28	21,38
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	76,19	8,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	1,10	21,90
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	30,33	6,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	0,56	35,75
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	10,01	0,59
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	0,58	177,06
TOTAL MATERIAL:						289,98
VALOR:						721,30

6.7.54. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,63	3,73
TOTAL MAO DE OBRA:						3,73
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	14,03	28,06
TOTAL MATERIAL:						28,06
VALOR:						31,79

6.7.55. CPMH4162 - FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO EM ANÉIS D=1,5M (UN)

VALOR: 5501,51

6.7.56. CPMH2832 - SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

VALOR: 4686,53

6.7.57. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

Jorge Luis Medeiros da Araujo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Werton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.646.400-1
CREA: 341148-CF

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA****CNPJ: 07.191.777/0001-20**

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,17	11,59
TOTAL MAO DE OBRA:						11,59
MATERIAL						
I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	42,35	42,35
TOTAL MATERIAL:						42,35
VALOR:						53,94

6.8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	17,14	1,29
TOTAL MAO DE OBRA:						1,29
VALOR:						1,29

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 30 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiros de Araújo

Representante Legal

CPF 988.141.703-20

Sócio Administrador

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel

Responsável Técnico

RNP 2116164001

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 341148-CE

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.04.19.1;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.954,00	4,85%	16,91%	22,53%	18,91%	36,80%	100,00 %
			2.713,77	9.461,82	12.606,44	10.580,90	20.591,07	55.954,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.954,00	4,85%	16,91%	22,53%	18,91%	36,80%	100,00 %
			2.713,77	9.461,82	12.606,44	10.580,90	20.591,07	55.954,00
2	IMPLANTAÇÃO	43.345,54	100,00%					100,00 %
			43.345,54					43.345,54
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	43.345,54	100,00%					100,00 %
			43.345,54					43.345,54
3	ARENINHA BAIRRO LAGOINHA	394.723,73	2,00%	16,90%	22,95%	19,40%	38,75%	100,00 %
			9.060,27	67.196,11	90.200,91	77.584,91	150.681,53	394.723,73

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 341148-CERua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.060,27	100,00%					100,00%	
			9.060,27					9.060,27	
3.2	CALÇADA	16.853,96		60,00%	40,00%			100,00%	
				10.112,38	6.741,58			16.853,96	
3.3	MUROS E FECHAMENTOS	114.167,45		50,00%	50,00%			100,00%	
				57.083,73	57.083,72			114.167,45	
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ CAMPO DE FUTEBOL	155.076,54			15,00%		85,00%	100,00%	
					23.261,48		131.815,06	155.076,54	
3.5	OBRAS DE DRENAGEM	6.228,25			50,00%	50,00%		100,00%	
					3.114,13	3.114,12		6.228,25	
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.810,41				80,00%	20,00%	100,00%	
						23.048,33	5.762,08	28.810,41	
	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	64.278,07				80,00%	20,00%	100,00%	
						51.422,46	12.855,61	64.278,07	
3.8	LIMPEZA GERAL	248,78					100,00%	100,00%	
							248,78	248,78	
4	ARENINHA PLANALTO GAULÉIA	394.723,73	2,00%	16,90%	22,95%	19,40%	38,75%	100,00%	
			9.060,27	67.196,11	90.200,91	77.584,91	150.681,53	394.723,73	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.060,27	100,00%					100,00%	
			9.060,27					9.060,27	
4.2	CALÇADA	16.853,96		60,00%	40,00%			100,00%	
				10.112,38	6.741,58			16.853,96	
4.3	MUROS E FECHAMENTOS	114.167,45		50,00%	50,00%			100,00%	
				57.083,73	57.083,72			114.167,45	
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ CAMPO DE FUTEBOL	155.076,54			15,00%		85,00%	100,00%	
					23.261,48		131.815,06	155.076,54	
4.5	OBRAS DE DRENAGEM	6.228,25			50,00%	50,00%		100,00%	
					3.114,13	3.114,12		6.228,25	
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.810,41				80,00%	20,00%	100,00%	
						23.048,33	5.762,08	28.810,41	
4.7	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	64.278,07				80,00%	20,00%	100,00%	
						51.422,46	12.855,61	64.278,07	
4.8	LIMPEZA GERAL	248,78					100,00%	100,00%	
							248,78	248,78	
5	ARENINHA CAJAEUIRO DA MALHADA	394.723,73	2,00%	16,90%	22,95%	19,40%	38,75%	100,00%	
			9.060,27	67.196,11	90.200,91	77.584,91	150.681,53	394.723,73	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.060,27	100,00%					100,00%	
			9.060,27					9.060,27	
5.2	CALÇADA	16.853,96		60,00%	40,00%			100,00%	
				10.112,38	6.741,58			16.853,96	
5.3	MUROS E FECHAMENTOS	114.167,45		50,00%	50,00%			100,00%	
				57.083,73	57.083,72			114.167,45	
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ CAMPO DE FUTEBOL	155.076,54			15,00%		85,00%	100,00%	
					23.261,48		131.815,06	155.076,54	
5.5	OBRAS DE DRENAGEM	6.228,25			50,00%	50,00%		100,00%	

Jorge Luis Almeida Medeiros de Araujo
CPF: 095.048.141-703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Página 153 de 157

Aerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 212616-400-1
CREA: 341143-CE

					3.114,13	3.114,12		6.228,25
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.810,41				80,00%	20,00%	100,00%
						23.048,33	5.762,08	28.810,41
5.7	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	64.278,07				80,00%	20,00%	100,00%
						51.422,46	12.855,61	64.278,07
5.8	LIMPEZA GERAL	248,78					100,00%	100,00%
							248,78	248,78
6	ARENINHA TANQUES	394.723,73	2,00%	16,90%	22,95%	19,40%	38,75%	100,00%
			9.060,27	67.196,11	90.200,91	77.584,91	150.681,53	394.723,73
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.060,27	100,00%					100,00%
			9.060,27					9.060,27
6.2	CALÇADA	16.853,96		60,00%	40,00%			100,00%
				10.112,38	6.741,58			16.853,96
6.3	MUROS E FECHAMENTOS	114.167,45		50,00%	50,00%			100,00%
				57.083,73	57.083,72			114.167,45
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA P/ CAMPO DE FUTEBOL	155.076,54			15,00%		85,00%	100,00%
					23.261,48		131.815,06	155.076,54
6.5	OBRAS DE DRENAGEM	6.228,25			50,00%	50,00%		100,00%
					3.114,13	3.114,12		6.228,25
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.810,41				80,00%	20,00%	100,00%
						23.048,33	5.762,08	28.810,41
6.7	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	64.278,07				80,00%	20,00%	100,00%
						51.422,46	12.855,61	64.278,07
6.8	LIMPEZA GERAL	248,78					100,00%	100,00%
							248,78	248,78
		1.678.194,46	82.300,39	278.246,26	373.410,08	320.920,54	623.317,19	1.678.194,46
			82.300,39	360.546,65	733.956,73	1.054.877,27	1.678.194,46	

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 30 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211616400-1
CREA: 341148-CF

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

Processo: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.04.19.1;**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

4. PLANILHA ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS E DE IMPOSTOS E TAXAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

Erverton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.016.400-1
CREA: 341142-CE

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.741.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 30 de Maio de 2022

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal da Araújo
CPF 988.141.703-20
Sócio Administrador

Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001
CPF: 016.777.684-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 341148-CE

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.04.19.1;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

5. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

IMPOSTO		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	CPRB	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 20,09%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000

Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Página 156 de 157



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20




Atenciosamente,

Morada Nova/CE, 30 de Maio de 2022


Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Representante Legal
CPF 988.143.703-20

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador


Ewerton Cosme de Almeida Gurgel
Responsável Técnico
RNP 2116164001

Ewerton Cosme de A. Gurgel
CPF: 016.777.084-36
REG: 211.616.400-1
CREA: 341148-CE


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI