



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

PROPOSTA DE

PREÇOS

SL CONSTRUÇÕES

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.866.221/0001-51

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.408-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Horizonte.**

A empresa **SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI**, cadastrada no CNPJ sob o n.º 14.866.221/0001-51, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lae n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1**;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSISO DE ENGENHARIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSISO DE ENGENHARIA.	R\$ 505.642,27

VALOR GLOBAL: R\$ 505.642,27 (QUINHENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

Prazo de Execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Proponente: **SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

CNPJ: 14.866.221/0001-51

Endereço: Rua Guarany, 685, Centro

Cidade: Pacajus/CE

CEP: 62.870-000

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Eng. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.




Observações:

- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Pacajus/CE, 13 de Janeiro de 2022.

SL CONSTRUÇÕES


Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESENERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	✓ 137,95	✓ 174,51	R\$ 13.795,55	R\$ 17.451,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	1,06	✓ 374,05	✓ 473,17	R\$ 396,49	501,56	
2.2	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	✓ 118,91	✓ 150,42	1.426,92	1.805,04	
3		DRENAAGEM SUPERFICIAL							
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.222,12	✓ 18,69	✓ 23,64	R\$ 99.923,46	R\$ 126.393,78	
3.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	112,27	✓ 35,77	✓ 45,25	60.221,42	76.170,92	
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	112,27	✓ 317,86	✓ 402,09	4.015,90	5.080,22	
4		PAVIMENTAÇÃO							
4.1	CPMH	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REALIMENTAÇÕES SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.554,24	✓ 28,72	✓ 36,33	R\$ 274.397,77	R\$ 347.105,54	
5		SERVIÇOS FINAIS							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	10.677,03	✓ 0,92	✓ 1,16	R\$ 9.822,87	R\$ 12.385,35	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 399.763,06	R\$ 505.642,27	
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 505.642,27 (QUINHENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)									

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE


FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85% /MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE SERVIÇOS					
	ORDEM	RUA	LARGURA MÉDIA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)
	1	RUA ANDRÉ VICENTE	5,80	205,48	1.190,88
	2	RUA ANTÔNIO EDSON DA SILVA SOUSA	7,00	62,80	439,60
	3	RUA ERALDO GOMES DA SILVA	7,00	135,46	948,22
	4	RUA FRANCISCA LOPES COELHO	5,57	149,65	832,84
	5	RUA RAIMUNDA MATIAS DE LIMA	6,08	128,06	778,38
	6	RUA LUIZ DOMINGOS DE SOUSA	7,00	573,86	4.017,02
	7	RUA MARIA BRUNO DA SILVA	7,00	352,87	2.470,09
			TOTAL	1.608,18	10.677,03

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

SL CONSTRUÇÕES


Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00
1		RUA ANDRÉ VICENTE		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	450,96
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,78
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,78
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.033,04
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.190,88
2		RUA ANTÔNIO EDSON DA SILVA SOUSA		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	123,59
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,83
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,83
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	401,31
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	439,60
3		RUA ERALDO GOMES DA SILVA		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,92
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,48
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,48
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	853,40
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	948,22

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

SL CONSTRUÇÕES EIRELI

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
4		RUA FRANCISCA LOPES COELHO		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,08
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	299,30
3.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	10,47
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,47
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	728,07
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	832,84
5		RUA RAIMUNDA MATIAS DE LIMA		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,08
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	256,12
3.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	8,97
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,97
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	688,74
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	228,38
6		RUA LUIZ DOMINGOS DE SOUSA		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,40
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.115,49
3.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	39,04
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	39,04
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.626,60
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	4.017,02
7		RUA MARIA BRUNO DA SILVA		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	0,25
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
3		DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	705,74
3.2	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	24,70
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	24,70
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.223,08
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.470,09

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

Marla Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

SL CONSTRUÇÕES



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	06/01/2022		
1	0118584 ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,0472570	14.514,46	685,91
1	0118590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMES	0,3532500	5.868,92	2.073,20
	Sub-Total de Mão de Obra				2.759,11
	Custo Direto Total				2.759,11
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				137,96
	Preço Unitário Adotado				137,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	30/03/2021		
1	0110037 AJUDANTE	H	3,1396075	16,77	52,65
1	0112382 NIVELADOR	H	3,1400000	24,86	78,06
1	0112445 TOPOGRAFO	H	3,9250000	30,34	119,08
	Sub-Total de Mão de Obra				249,79
3	0310700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000000	58,91	117,82
3	0310758 NIVEL (CHP)	H	4,0000000	0,54	2,16
3	0310775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000000	1,07	4,28
	Sub-Total de Equipamento				124,26
	Custo Direto Total				374,05
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				374,05
	Preço Unitário Adotado				374,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
2.2	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	1,5700000	15,55	24,41
	Sub-Total de Mão de Obra				24,41
2	0210537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	27,94	28,50
2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	19,62	19,62
2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	9,90	44,55
2	0211725 PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	12,20	1,83
	Sub-Total de Material				94,50
	Custo Direto Total				118,91
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				118,91
	Preço Unitário Adotado				118,91

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora /
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1177500	20,77	2,45
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1958575	15,55	3,05
		Sub-Total de Mão de Obra				5,50
	2 0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	2,70	2,70
		Sub-Total de Material				2,70
		Serviços Auxiliares				
	A C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	3,53	0,88
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,0150000	32,35	0,49
	A C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	3,24	0,12
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	264,70	9,00
		Total de Serviços Auxiliares				10,49
		Custo Direto Total				18,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,69
		Preço Unitário Adotado				18,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3000500	15,55	35,77
		Sub-Total de Mão de Obra				35,77
		Custo Direto Total				35,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,77
		Preço Unitário Adotado				35,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,8500000	15,55	122,07
		Sub-Total de Mão de Obra				122,07
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	52,99	41,23
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	59,81	57,76
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,44	96,80
		Sub-Total de Material				195,79
		Custo Direto Total				317,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				317,86
		Preço Unitário Adotado				317,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTOS SOBRE COLCHÃO	M2	06/01/2022		
	1 010445	CALCETEIRO	H	0,2355000	20,77	4,89
	1 012543	SERVENTE	H	0,4710000	15,55	7,32
		Sub-Total de Mão de Obra				12,21
	2 021600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	51,86	7,78
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,1500000	47,46	7,12
		Sub-Total de Material				14,90
	3 0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	18,91	0,95
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	65,88	0,66
		Sub-Total de Equipamento				1,61
		Custo Direto Total				28,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,72
		Preço Unitário Adotado				28,72

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0588750	15,55	0,92
		Sub-Total de Mão de Obra				0,92
		Custo Direto Total				0,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,92
		Preço Unitário Adotado				0,92

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

SL CONSTRUÇÕES

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53

SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

REFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SOSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS: (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1570000	20,77	3,26
		Sub-Total de Mão de Obra				3,26
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,90	0,27
		Sub-Total de Material				0,27
		Custo Direto Total				3,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,53
		Preço Unitário Adotado				3,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0802500	15,55	32,35
		Sub-Total de Mão de Obra				32,35
		Custo Direto Total				32,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,35
		Preço Unitário Adotado				32,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0117750	15,55	0,18
		Sub-Total de Mão de Obra				0,18
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	68,29	0,01
		TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)				
	3 0310666		H	0,0000000	59,53	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	221,69	1,64
		TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)				
	3 0310779		H	0,0075000	187,85	1,41
		Sub-Total de Equipamento				3,06
		Custo Direto Total				3,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,24
		Preço Unitário Adotado				3,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF)	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,7100000	15,55	73,24
		Sub-Total de Mão de Obra				73,24
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,44	111,76
		Sub-Total de Material				111,76
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	16,31	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	20,73	20,73
		Sub-Total de Equipamento				20,73
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	5,94	5,46
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	64,01	53,51
		Total de Serviços Auxiliares				58,97
		Custo Direto Total				264,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				264,70
		Preço Unitário Adotado				264,70

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



REFEITORIA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SOSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS: (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0218230	15,55	0,34
		Sub-Total de Mão de Obra				0,34
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	68,29	-
		TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)				
3	0310666		H	0,0007000	59,53	0,04
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	221,69	3,08
		TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)				
3	0310779		H	0,0132000	187,85	2,48
		Sub-Total de Equipamento				5,60
		Custo Direto Total				5,94
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				5,94
		Preço Unitário Adotado				5,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,1635155	15,55	2,54
		Sub-Total de Mão de Obra				2,54
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	20.867,66	8,35
		Sub-Total de Material				8,35
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	44,36	0,70
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	144,30	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	20,03	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	131,57	3,39
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	296,84	12,38
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	111,00	4,63
		Sub-Total de Equipamento				21,10
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	29,11	32,02
		Total de Serviços Auxiliares				32,02
		Custo Direto Total				64,01
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				64,01
		Preço Unitário Adotado				64,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	30/03/2021		
1	0110221	BLASTER	H	0,0461580	21,83	1,01
1	0112543	SERVENTE	H	0,4617370	15,55	7,18
		Sub-Total de Mão de Obra				8,19
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,11	5,10
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,55	0,04
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,69	0,34
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	20,44	1,02
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	481,21	0,24
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,90	6,43
		Sub-Total de Material				13,17
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	25,20	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	16,13	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	81,19	4,77
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	16,88	2,98
		Sub-Total de Equipamento				7,75
		Custo Direto Total				29,11
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				29,11
		Preço Unitário Adotado				29,11

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%EXEC.	VALOR (R\$)	%EXEC.	VALOR (R\$)	%EXEC.	VALOR (R\$)	%EXEC.	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,45%	R\$ 17.451,00	17,70%	R\$ 3.088,83	27,23%	R\$ 4.751,91	26,26%	R\$ 4.582,63	28,81%	R\$ 5.027,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	R\$ 2.306,60	60,00%	R\$ 1.383,96	14,00%	R\$ 322,92	13,00%	R\$ 299,86	13,00%	R\$ 299,86
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 126.393,78	18,00%	R\$ 22.750,88	28,00%	R\$ 35.390,26	27,00%	R\$ 34.126,32	27,00%	R\$ 34.126,32
4	PAVIMENTAÇÃO	68,65%	R\$ 347.105,54	18,00%	R\$ 62.479,00	28,00%	R\$ 97.189,55	27,00%	R\$ 93.718,50	27,00%	R\$ 93.718,50
5	SERVIÇOS FINAIS	2,45%	R\$ 12.385,35							100,00%	R\$ 12.385,35

TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 505.642,27
-------------	---------	----------------

TOTAL SIMPLES	17,74%	89.702,66	27,22%	137.654,64	26,25%	132.727,31	28,79%	145.557,66
TOTAL ACUMULADO	17,74%	89.702,66	44,96%	227.357,31	71,21%	360.084,61	100,00%	505.642,27

PACAUUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇO)			1º QUARTIL
ITEM	CÓD	VALORES ADOTADOS	1º QUARTIL
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
2.0	(S + G)	SEGURO + GARANTIAS CONTRUATUAIS	0,32%
3.0	(R)	RISCOS	0,59%
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
5.0	(L)	LUCRO	6,85%
6.0	(I)	IMPOSTOS	10,65%
6.1		PIS	0,65%
6.2		COFINS	3,00%
6.3		ISSQN	2,50%
6.4		CPRB	4,50%
$I = \text{PIS} + \text{COFINS} + \text{ISSQN} + \text{CPRB}$ $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			26,50%
B.D.I (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) DE SERVIÇOS ADOTADO:			26,50% ✓

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

SL CONSTRUÇÕES

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA : SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.12.20.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO CATOLÉ, DISTRITO SEDE, MAPP 1201, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA) - BDI: (26,50%) E ENCARGOS SOCIAIS : (HORISTA 83,85/MENSALISTA 47,76%)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

REFERÊNCIA : TABELA SEINFRA 27.1 - GOV. EST. CEARÁ

GRUPO A		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
TOTAL DO GRUPO A		16,80	16,80
GRUPO B		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
B1	REPÓSITO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL DO GRUPO B		44,41	16,46
GRUPO C		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL DO GRUPO C		14,73	11,38
GRUPO D		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL DO GRUPO D		7,91	3,12
TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS		83,85	47,76

PACAJUS-CE, 13 DE JANEIRO DE 2022.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Francisco José de Oliveira
Engº. Civil - CREA: 4776-D
CPF: 057.792.863-53