



AJ CONSTRUTORA

PROPOSTA HORIZONTE

Handwritten signatures in blue ink.



PROPOSTA PADRONIZADA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.

A empresa AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o n.º 74.022.229/0001-63, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N. 2021.12.08.1;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 1202, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

VALOR GLOBAL: R\$ 395.886,35 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos)

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias. *U*

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

RAZÃO SOCIAL: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
ENDEREÇO: Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará
E-MAIL: alan@ajaragaoceara.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: Alan Jackson
FONE/FAX: (88) 2144-8998 / (85) 9.9779-1010

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;

Alan Jackson
A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022.229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

Joaquim Barreto Lima Neto
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D

AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará
Fone: (88) 2144-8998
e-mail: atendimento@ajaragaoceara.com.br



- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Alan Jackson Aragão Silva, brasileiro, casado, empresário, CPF Nº 426.003.403-00, como REPRESENTANTE LEGAL desta empresa.

Atenciosamente,

Sobral, 03 de janeiro de 2022.

A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022 229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA:	03/01/2022	BDI:	26,50% ✓
LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MIN:	47,76%
		DATA REF.:		DATA RES.:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	CPMH 01 ✓	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	✓	108,04	136,67
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872 ✓	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,93	✓	332,11	420,12
2.2	C1937 ✓	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	24,00	✓	106,04	134,14
3		DRENAGEM SUPERFICIAL						
3.1	C0365 ✓	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.767,57	✓	16,64	21,05
3.2	C1256 ✓	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	94,85	✓	31,89	40,34
3.3	C0836 ✓	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	94,85	✓	282,92	357,89
4		PAVIMENTAÇÃO						
4.1	CPMH C2866 ✓	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.420,86	✓	25,81	6,79
5		SERVIÇOS FINAIS						
5.1	C3447 ✓	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.369,18	✓	0,82	1,04
						VALOR BDI TOTAL:		82.575,49
						VALOR ORÇAMENTO:		312.510,86
						VALOR TOTAL:		395.586,35

Trezentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos



[Handwritten Signature]
Joaquim Baiteto Lima Neto

[Handwritten Signature]
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 14.022-229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS 1601

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 03/01/2022		BDI : 26,60%		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	R: 05/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.667,00	3,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.610,07	0,91
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	96.029,47	24,26
4	PAVIMENTAÇÃO	272.835,86	68,92
5	SERVIÇOS FINAIS	9.743,95	2,46
VALOR BDI TOTAL:		82.975,49	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		312.910,86	
VALOR TOTAL:		395.886,35	

Trezentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos


 A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022 229/0001-63
 Alan Jackson Aragão Silva
 Proprietário


 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D

A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022 229/0001-63
 Alan Jackson Aragão Silva
 Proprietário



UNIVERSIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PLS. 1602



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA: 03/01/2022	BDI: 26,50%
LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			05/2021
			0,00%
			0,00%

1.1. CPMH 01' - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01575000	5.868,92	92,44
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00107450	14.514,46	15,60
TOTAL MAO DE OBRA:						108,04
VALOR:						108,04

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	51,8200	103,6400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,4800	1,9200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,9500	3,8000
TOTAL EQUIPAMENTO:						109,3600

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,80000000	16,7700	46,9560
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	2,80000000	24,8600	69,6080
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	3,50000000	30,3400	106,1900
TOTAL MAO DE OBRA:						222,7540
VALOR:						332,11

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,9100	25,4082
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,4900	17,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,8300	39,7350
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,8800	1,6320
TOTAL MATERIAL:						84,2652
VALOR:						106,04

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10500000	20,7700	2,1809
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17500000	15,5500	2,7213
TOTAL MAO DE OBRA:						4,9022

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,4100	2,4100
TOTAL MATERIAL:						2,4100

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,1500	0,7875

Página: 3
 5/10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS. 1603
 05/2021

 AJ CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA: 03/01/2022	BDI: 26,50%
	LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MEB
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	235,4400	8,0050
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,9000	0,1073
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	28,8500	0,4328
TOTAL SERVIÇO:						9,3326
VALOR:						16,64

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,05100000	15,5500	31,8931
TOTAL MAO DE OBRA:						31,8931
VALOR:						31,89

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL MAO DE OBRA:						108,8500

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,2500	36,7605
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,3300	51,5061
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3900	85,8000
TOTAL MATERIAL:						174,0666
VALOR:						282,92

4.1. CPMH C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,86	0,84
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,73	0,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,43

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,21000000	20,77	4,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,55	6,53
TOTAL MAO DE OBRA:						10,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,24	6,94
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,32	6,35
TOTAL MATERIAL:						13,29
VALOR:						25,81

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05250000	15,5500	0,8164
TOTAL MAO DE OBRA:						0,8164
VALOR:						0,82

(Handwritten signatures and marks)

6
6/10



AJ CONSTRUTORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE				DATA:	03/01/2022	BDI:	26,50%
LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE				FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE				HORA:	83,85%	MEB:	47,76%
								05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	8.420,86	32,40	272.835,86	68,92	68,92	A
C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	2.767,57	21,05	58.257,35	14,72	83,63	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	94,85	357,89	33.945,87	8,57	92,21	C
CPMH 01'	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	SERVICO	%	100,00	136,67	13.667,00	3,45	95,66	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	9.369,18	1,04	9.743,95	2,46	98,12	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	94,85	40,34	3.826,25	0,97	99,09	C
C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	24,00	134,14	3.219,36	0,81	99,90	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >6000 M2)	SEINFRA	SERVICO	HA	0,93	420,12	390,71	0,10	100,00	C

Subtotal até 100,00% 395.886,35
 Outros 0,00
 Valor total do Orçamento 395.886,35

[Handwritten signature]
 AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022.229/0001-63
 Alan Jackson Aragão Silva
 Proprietário

[Handwritten signature]
 Joaquim Dairêto Lima Neto
 CREA - 47.7550





AJ CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

LOCAL: RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

DATA: 03/01/2022 BDI: 26,50%

FRONTE: VERBAÇÃO HORA M3S DATA INF.

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.667,00	12,59 % 1.720,68	26,40 % 4.018,10	26,54 % 3.627,22	31,47 % 4.301,00	100,00 % 13.667,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.610,07	50,00 % 1.805,04	50,00 % 1.805,03			100,00 % 3.610,07
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	96.029,47	20,00 % 19.205,89	30,00 % 28.808,84	30,00 % 28.808,84	20,00 % 19.205,90	100,00 % 96.029,47
4	PAVIMENTAÇÃO	272.835,86	10,00 % 27.283,59	30,00 % 81.850,76	30,00 % 81.850,76	30,00 % 81.850,75	100,00 % 272.835,86
5	SERVIÇOS FINAIS	9.743,95				100,00 % 9.743,95	100,00 % 9.743,95
		395.886,35	50,015,20 50.015,20	116.482,73 166.497,93	114.286,82 280.784,75	115.101,60 395.886,35	395.886,35

Alan Jackson

A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022 229/0001-63
 Alan Jackson Aragão Silva
 Proprietário

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D

Joaquim Barreto Lima Neto

Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA: 03/01/2022	BDI: 26,50%		
LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,85
	TOTAL	7,17

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,59
	TOTAL	5,41

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,50% ✓

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
 A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 CNPJ: 74.022 229/0001-63
 Alan Jackson Aragão Silva
 Proprietário

[Handwritten Signature]
 Joaquim Barreto Lima Neto
 CREA - 47.755D

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

9/10



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO LAGOINHA, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	DATA: 03/01/2022	BDI: 26,50%
LOCAL:	RUA ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA E JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO LAGOINHA DISTRITO SEDE DE HORIZONTE-CE	FONTE: SENFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85% ✓
Mensalista = 47,76% ✓

A + B + C + D

[Handwritten Signature]
A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE
CNPJ: 74.022 229/0001-63
Alan Jackson Aragão Silva
Proprietário

[Handwritten Signature]
Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.7550