

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade Coeficiente Preço Total
I2543	SERVENTE	H 0,1335 20,7700 R\$ 2,77
		H 0,2225 15,5500 R\$ 3,46
		Total: R\$ 6,23
MATERIAIS		
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M 1,0000 3,0616 R\$ 3,06
		Total: R\$ 3,06
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M2 0,2500 4,0041 R\$ 1,00
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3 0,0150 36,6747 R\$ 0,55
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3 0,0370 3,6862 R\$ 0,14
		M3 0,0340 299,9975 R\$ 10,20
		Total: R\$ 11,89
		Total Simples: R\$ 21,18
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 5,54
		Valor Geral: R\$ 26,72

C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade Coeficiente Preço Total
I2543	SERVENTE	H 0,4004 20,7700 R\$ 8,32
		H 0,4004 15,5500 R\$ 6,23
		Total: R\$ 14,55
MATERIAIS		
I0108	AREIA GROSSA	M3 0,0020 66,5008 R\$ 0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG 0,8200 0,4984 R\$ 0,41
		Total: R\$ 0,54
SERVIÇOS		
838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3 0,0010 334,0437 R\$ 0,33
		Total: R\$ 0,33
		Total Simples: R\$ 15,42
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 4,03
		Valor Geral: R\$ 19,45

C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade Coeficiente Preço Total
I2543	SERVENTE	H 0,4005 20,7700 R\$ 8,32
		H 0,4005 15,5500 R\$ 6,23
		Total: R\$ 14,55
MATERIAIS		
I0108	AREIA GROSSA	M3 0,0019 66,5008 R\$ 0,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG 0,8200 0,4984 R\$ 0,41
		Total: R\$ 0,54
		Total Simples: R\$ 15,09
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 3,94
		Valor Geral: R\$ 19,03

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbo Magalhães
CPF: 17.627.630-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 17.627.630-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	H 1,7800 20,7700 R\$ 36,97
I2543	SERVENTE	H 14,2400 15,5500 R\$ 221,43
		Total: R\$ 258,40
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3 0,6980 60,0750 R\$ 41,93
I0180	BRITA	M3 0,8780 67,8091 R\$ 59,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG 220,0000 0,4984 R\$ 109,65
		Total: R\$ 211,12
		Total Simples: R\$ 469,52
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 122,73
		Valor Geral: R\$ 592,25

C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M
SERVIÇOS		
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG 2,0070 13,0084 R\$ 26,11
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2 1,3600 4,0041 R\$ 5,45
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X	M2 0,7000 103,5907 R\$ 72,51
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3 0,2840 36,6747 R\$ 10,42
C3269	CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3 0,1090 313,8006 R\$ 34,20
		Total: R\$ 148,69
		Total Simples: R\$ 148,69
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 38,87
		Valor Geral: R\$ 187,56

C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2
SERVIÇOS		
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3 0,0800 38,6979 R\$ 3,10
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG 4,0000 11,3263 R\$ 45,31
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3 0,0800 352,0273 R\$ 28,16
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2 0,1720 85,3627 R\$ 14,68
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3 0,0800 120,0076 R\$ 9,60
		Total: R\$ 100,85
		Total Simples: R\$ 100,85
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 26,36
		Valor Geral: R\$ 127,21

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbó Magalhães
CPF: 017.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Hidrolândia-Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C0643	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2 6,5000 107,0888 R\$ 696,08
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3 0,2500 334,0437 R\$ 83,51
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2 7,5000 19,7985 R\$ 148,49
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3 3,5000 36,6747 R\$ 128,36
		Total: R\$ 1.056,44
		Total Simples: R\$ 1.056,44
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 276,15
		Valor Geral: R\$ 1.332,59

4.3	DRENAGEM PLUVIAL	
C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
I2391	PEDREIRO	H 0,3560 20,7700 R\$ 7,39
I2543	SERVENTE	H 1,3528 15,5500 R\$ 21,04
		Total: R\$ 28,43
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3 0,0024 60,0750 R\$ 0,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG 0,9700 0,4984 R\$ 0,48
I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	M 1,0500 35,8848 R\$ 37,68
		Total: R\$ 38,30
		Total Simples: R\$ 66,73
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 17,44
		Valor Geral: R\$ 84,17

C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
		Unidade Coeficiente Preço Total
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H 0,0270 84,8418 R\$ 2,29
		Total: R\$ 2,29
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
I2391	PEDREIRO	H 0,6230 20,7700 R\$ 12,94
I2543	SERVENTE	H 0,6586 15,5500 R\$ 10,24
		Total: R\$ 23,18
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3 0,0049 60,0750 R\$ 0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG 1,9400 0,4984 R\$ 0,97
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	M 1,0200 104,5750 R\$ 106,67
		Total: R\$ 107,93
		Total Simples: R\$ 133,40
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 34,87
		Valor Geral: R\$ 168,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Melo Magalhães
CPF: 817.617.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-70

FRANCISCO JERBERSON MELO MAGALHÃES
CPF: 817.617.633-20

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	84,8418 R\$	4,58
				Total:	R\$ 4,58
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,8900	20,7700 R\$	18,49
12543	SERVENTE	H	0,9612	15,5500 R\$	14,95
				Total:	R\$ 33,44
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	60,0750 R\$	0,58
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,4984 R\$	1,94
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0200	173,9950 R\$	177,47
				Total:	R\$ 179,99
				Total Simples:	R\$ 218,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 56,99
				Valor Geral:	R\$ 275,00

C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,1360	84,8418 R\$	11,54
				Total:	R\$ 11,54
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,2460	20,7700 R\$	25,88
12543	SERVENTE	H	1,3795	15,5500 R\$	21,45
				Total:	R\$ 47,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	60,0750 R\$	1,09
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,2900	0,4984 R\$	3,63
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,0200	203,8812 R\$	207,96
				Total:	R\$ 212,68
				Total Simples:	R\$ 271,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 70,98
				Valor Geral:	R\$ 342,53

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.127.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade: H, Coeficiente: 1,7800, Preço: 20,7700 R\$, Total: 36,97
I2543	SERVEnte	Unidade: H, Coeficiente: 14,2400, Preço: 15,5500 R\$, Total: 221,43
		Total: R\$ 258,40
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3, 0,6980, 60,0750 R\$, 41,93
I280	BRITA	M3, 0,8780, 67,8091 R\$, 59,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG, 220,0000, 0,4984 R\$, 109,65
		Total: R\$ 211,12
		Total Simples: R\$ 469,52
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 122,73
		Valor Geral: R\$ 592,25

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade: H, Coeficiente: 4,4500, Preço: 20,7700 R\$, Total: 92,43
I2543	SERVEnte	Unidade: H, Coeficiente: 6,2300, Preço: 15,5500 R\$, Total: 96,88
		Total: R\$ 189,31
SERVIÇOS		
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3, 1,1500, 33,0099 R\$, 37,96
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3, 0,3000, 328,4974 R\$, 98,55
		Total: R\$ 136,51
		Total Simples: R\$ 325,82
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 85,17
		Valor Geral: R\$ 410,99

C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2
MAO DE OBRA		
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Unidade: H, Coeficiente: 1,0680, Preço: 16,7700 R\$, Total: 17,91
I0498	CARPINTEIRO	Unidade: H, Coeficiente: 1,0680, Preço: 20,7700 R\$, Total: 22,18
		Total: R\$ 40,09
MATERIAIS		
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2, 0,2000, 21,2176 R\$, 4,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M, 0,4300, 11,2229 R\$, 4,83
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG, 0,2000, 12,2820 R\$, 2,46
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M, 0,1200, 4,2186 R\$, 0,51
		Total: R\$ 12,04
		Total Simples: R\$ 52,13
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 13,63
		Valor Geral: R\$ 65,76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbersson Timbó Magalhães
CPF: 817.027.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Cidade de Horizonte - Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
CPF: 007.011.153-70

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	H 0,5340 20,7700 R\$ 11,09
I2543	SERVENTE	H 0,5340 15,5500 R\$ 8,30
		Total: R\$ 19,39
SERVIÇOS		
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3 0,0250 315,1134 R\$ 7,88
		Total: R\$ 7,88
		Total Simples: R\$ 27,27
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 7,13
		Valor Geral: R\$ 34,40

5.0	PAVIMENTAÇÃO	
5.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	
CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H 0,0500 21,4344 R\$ 1,07
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H 0,0100 74,6963 R\$ 0,75
		Total: R\$ 1,82
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	H 0,2670 20,7700 R\$ 5,55
I2543	SERVENTE	H 0,5340 15,5500 R\$ 8,30
		Total: R\$ 13,85
MATERIAIS		
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,1500 65,0590 R\$ 9,76
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3 0,1500 58,7934 R\$ 8,82
		Total: R\$ 18,58
		Total Simples: R\$ 34,25
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 8,95
		Valor Geral: R\$ 43,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jørberson Timbo Magalhães
CPF: 817.127.633-99
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D' água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Unidade Coeficiente Preço Total
		H 0,0500 21,4344 R\$ 1,07
		Total: R\$ 1,07
MAO DE OBRA		
10445	CALCETEIRO	H 0,3560 20,7700 R\$ 7,39
12543	SERVENTE	H 0,2670 15,5500 R\$ 4,15
		Total: R\$ 11,54
MATERIAIS		
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,0800 65,0590 R\$ 5,20
		Total: R\$ 5,20
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3 0,0800 34,6032 R\$ 2,77
		Total: R\$ 2,77
		Total Simples: R\$ 20,58
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 5,38
		Valor Geral: R\$ 25,96

CPMH 02	FORNECIMENTO DE PEDRA DE MÃO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA	M2
MATERIAIS		
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Unidade Coeficiente Preço Total
		M3 0,1500 58,7934 R\$ 8,82
		Total: R\$ 8,82
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3 0,1500 34,6032 R\$ 5,19
		Total: R\$ 5,19
		Total Simples: R\$ 14,01
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 3,66
		Valor Geral: R\$ 17,67

CPMH C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Unidade Coeficiente Preço Total
		H 0,0100 74,6963 R\$ 0,75
		Total: R\$ 0,75
MAO DE OBRA		
10445	CALCETEIRO	H 0,1335 20,7700 R\$ 2,77
12543	SERVENTE	H 0,3560 15,5500 R\$ 5,54
		Total: R\$ 8,31
MATERIAIS		
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,1200 65,0590 R\$ 7,81
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	UN 32,0000 1,0146 R\$ 32,47
		Total: R\$ 40,28
		Total Simples: R\$ 49,34
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 12,90
		Valor Geral: R\$ 62,24

EDUARDO C. FROTA
CPF: 258.948.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco José de Sousa Timóteo
CPF: 817.627.633-40
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 067.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH C2930 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO, INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO				M2			
MAO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO			H	0,4450	20,7700 R\$	9,24
I2543	SERVENTE			H	0,7120	15,5500 R\$	11,07
						Total: R\$	20,31
MATERIAIS							
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)			M3	0,1200	65,0590 R\$	7,81
						Total: R\$	7,81
SERVIÇOS							
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL			M3	0,1200	34,6032 R\$	4,15
						Total: R\$	4,15
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)			H	0,0500	21,4344 R\$	1,07
						Total: R\$	1,07
						Total Simples: R\$	33,34
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (26,14%): R\$	8,72
						Valor Geral: R\$	42,06

CPMH 03		FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO			M2
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2527	PARALELEPIPEDO (11 x 18 CM)	UND	32,0000	1,0146 R\$	32,47
				Total: R\$	32,47
SERVIÇOS					
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3	0,1045	34,6032 R\$	3,62
				Total: R\$	3,62
				Total Simples: R\$	36,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	9,43
				Valor Geral: R\$	45,52

CPMH 04 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA				M2			
MAO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO			H	0,0890	20,7700 R\$	1,85
I2543	SERVENTE			H	0,1335	15,5500 R\$	2,08
						Total: R\$	3,93
MATERIAIS							
I0108	AREIA GROSSA			M3	0,0088	66,5008 R\$	0,59
I0805	CIMENTO PORTLAND			KG	3,2800	0,4984 R\$	1,63
						Total: R\$	2,22
						Total Simples: R\$	6,15
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (26,14%): R\$	1,61
						Valor Geral: R\$	7,76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.638-29

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 05	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2
SERVIÇOS		
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	
	Unidade	Coefficiente
	M3	0,0200
	Preço	332,5574 R\$
	Total	6,65
	Total	R\$ 6,65
	Total Simples	R\$ 6,65
	Encargos Sociais	INCLUSO
	Valor BDI (26,14%)	R\$ 1,74
	Valor Geral	R\$ 8,39

CPMH C3010	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDRISCO - M2	M2
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	
I2543	SERVENTE	
	Unidade	Coefficiente
	H	0,2225
	Preço	20,7700 R\$
	Total	4,62
	Total	R\$ 1,73
	Total Simples	R\$ 6,35
	Encargos Sociais	INCLUSO
	Valor BDI (26,14%)	R\$ 2,04
	Valor Geral	R\$ 9,84
MATERIAIS		
I1605	PEDRISCO	
	Unidade	Coefficiente
	M3	0,0220
	Preço	65,7710 R\$
	Total	1,45
	Total	R\$ 1,45
	Total Simples	R\$ 7,80
	Encargos Sociais	INCLUSO
	Valor BDI (26,14%)	R\$ 2,04
	Valor Geral	R\$ 9,84

CPMH 06	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2
MAO DE OBRA		
I2543	SERVENTE	
	Unidade	Coefficiente
	H	0,0739
	Preço	15,5500 R\$
	Total	1,15
	Total	R\$ 1,15
MATERIAIS		
41903	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	
	Unidade	Coefficiente
	KG	4,0000
	Preço	2,6433 R\$
	Total	10,57
	Total	R\$ 10,57
EQUIPAMENTOS		
7030	TANQUE DE ASFÁLTO ESTACIONÁRIO COM SERPERTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	
	Unidade	Coefficiente
	CHP	0,0830
	Preço	167,8006 R\$
	Total	13,93
	Total	R\$ 13,93
	Total Simples	R\$ 25,65
	Encargos Sociais	INCLUSO
	Valor BDI (26,14%)	R\$ 6,70
	Valor Geral	R\$ 32,35

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Hidrolândia - Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 087.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH C1864	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA, PRETA OU VERMELHA	M2
MAO DE OBRA		
I2391	PEDREIRO	Unidade: H, Coeficiente: 1,4240, Preço: 20,7700 R\$, Total: 29,58
I2543	SERVENTE	Unidade: H, Coeficiente: 1,1125, Preço: 15,5500 R\$, Total: 17,30
		Total: R\$ 46,88
MATERIAIS		
I0108	AREIA GROSSA	M3, 0,0600, 66,5008 R\$, 3,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG, 5,3500, 0,4984 R\$, 2,67
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA, PRETA OU VERMELHA	M3, 0,0810, 940,0180 R\$, 76,14
		Total: R\$ 82,80
		Total Simples: R\$ 129,68
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 33,90
		Valor Geral: R\$ 163,58

C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	Unidade: H, Coeficiente: 0,8900, Preço: 20,7700 R\$, Total: 18,49
I2543	SERVENTE	Unidade: H, Coeficiente: 0,4446, Preço: 15,5500 R\$, Total: 6,91
		Total: R\$ 25,40
MATERIAIS		
I0108	AREIA GROSSA	M3, 0,0600, 66,5008 R\$, 3,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG, 1,4200, 0,4984 R\$, 0,71
		Total: R\$ 4,70
		Total Simples: R\$ 30,10
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 7,87
		Valor Geral: R\$ 37,97

CPMH 07	FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - M2	M2
MATERIAIS		
I1602	PEDRA PORTUGUESA BRANCA, PRETA OU VERMELHA	M3, 0,0810, 940,0180 R\$, 76,14
		Total: R\$ 76,14
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3, 0,0810, 34,6032 R\$, 2,80
		Total: R\$ 2,80
		Total Simples: R\$ 78,94
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 20,63
		Valor Geral: R\$ 99,57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 117.027.833-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

5.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	
CPMH 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	2,0078	20,7700 R\$	41,70
12391	PEDREIRO	H	1,7649	20,7700 R\$	36,66
12543	SERVENTE	H	3,7727	15,5500 R\$	58,67
				Total: R\$	137,03

MATERIAIS

4460	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000	6,2478 R\$	15,62
4517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000	3,0972 R\$	6,19
				Total: R\$	21,81

SERVIÇOS

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2130	312,6300 R\$	379,22
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7558	71,2000 R\$	53,81
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,97	0,4806 R\$	155,22
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5870	68,8771 R\$	40,43
12543	SERVENTE	H	2,2546	15,5500 R\$	35,06
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,4281	18,7400 R\$	26,76
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8259	1,3706 R\$	1,13
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7787	0,2848 R\$	0,22
				Total: R\$	379,22
				Total Simples: R\$	538,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	140,85
				Valor Geral: R\$	678,71

CPMH 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2
------------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0080	20,7700 R\$	0,17
12543	SERVENTE	H	0,0169	15,5500 R\$	0,26
				Total: R\$	0,43

MATERIAIS

91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005	8,4728 R\$	0,04
				Total: R\$	0,04
				Total Simples: R\$	0,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	0,12
				Valor Geral: R\$	0,59

ECO ENILBERTO C. BROTA
FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA
CPF: 250.945.193-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbers da Silva Magalhães
CPF: 81.127.633-29
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.193-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 43 de 59

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2
MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H 0,0104 15,5500 R\$ 0,16
		Total: R\$ 0,16
MATERIAIS		
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2 1,000 1,3439 R\$ 1,34
		Total: R\$ 1,34
		Total Simples: R\$ 1,50
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 0,39
		Valor Geral: R\$ 1,89

CPMH 97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG
MAO DE OBRA		
10121	ARMADOR / FERREIRO	H 0,0374 20,7700 R\$ 0,78
10040	AJUDANTE DE ARMADOR / FERREIRO	H 0,0134 16,7700 R\$ 0,22
		Total: R\$ 1,00
MATERIAIS		
21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2 0,8240 17,1414 R\$ 14,12
42407	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M 0,6760 8,3660 R\$ 5,66
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG 0,0110 20,4700 R\$ 0,23
		Total: R\$ 20,01
		Total Simples: R\$ 21,01
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 5,49
		Valor Geral: R\$ 26,50

C4571	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M
MAO DE OBRA		
10037	AJUDANTE	H 0,3560 16,7700 R\$ 5,97
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	H 0,5340 20,7700 R\$ 11,09
		Total: R\$ 17,06
MATERIAIS		
18554	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	KG 0,3000 22,1699 R\$ 6,65
		Total: R\$ 6,65
		Total Simples: R\$ 23,71
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 6,20
		Valor Geral: R\$ 29,91

EDILBERTO C. PROTAS
CPF: 258.945.193-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbernon Timbó Magalhães
CPF: 810.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CRA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 44 de 59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

5.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO	
CPMH 92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	71,2000 R\$	4,04
711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174	27,6701 R\$	28,15
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	65,0590 R\$	0,42
				Total: R\$	32,61

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1121	20,7700 R\$	2,33
12543	SERVENTE	H	0,1121	15,5500 R\$	1,74
				Total: R\$	4,07

EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	8,4728 R\$	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0589	0,4628 R\$	0,03
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	19,7580 R\$	0,27
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0495	0,8633 R\$	0,04
				Total: R\$	0,37
				Total Simples: R\$	37,05
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,14%): R\$	9,68
				Valor Geral: R\$	46,73

CPMH 101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2
-------------	---	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0565	71,2000 R\$	4,02
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	65,0590 R\$	0,42
				Total: R\$	4,44

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,0910	20,7700 R\$	1,89
12543	SERVENTE	H	0,0910	15,5500 R\$	1,41
				Total: R\$	3,30

EQUIPAMENTOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	8,4728 R\$	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0470	0,4628 R\$	0,02
				Total: R\$	0,05
				Total Simples: R\$	7,79
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,14%): R\$	2,04
				Valor Geral: R\$	9,83

FRANCISCO JERISON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 8.102.627.632-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerison Timbo Magalhães
CPF: 8.102.627.632-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Cidade de Águas, Hidrolândia-Ceará
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 45 de 59

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 13	FORNECIMENTO DE BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVADO/HEXAGONAL E=6CM PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
MATERIAIS		
711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM x 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Unidade: M2, Coeficiente: 1,0174, Preço: 27,7057 R\$, Total: 28,19
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3, 0,0733, 34,6032 R\$, 2,54
		Total: 2,54
		Total Simples: 30,73
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): 8,03
		Valor Geral: 38,76

CPMH 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3, 0,0568, 71,2000 R\$, 4,04
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2, 1,0174, 34,8613 R\$, 35,47
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3, 0,0064, 65,0590 R\$, 0,42
		Total: 39,93
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	H, 0,1649, 20,7700 R\$, 3,43
I2543	SERVENTE	H, 0,1649, 15,5500 R\$, 2,56
		Total: 5,99
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP, 0,0055, 8,4728 R\$, 0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI, 0,0872, 0,4628 R\$, 0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP, 0,0135, 19,7580 R\$, 0,27
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI, 0,0792, 0,8633 R\$, 0,07
		Total: 0,43
		Total Simples: 46,35
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): 12,12
		Valor Geral: 58,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbersson Timbo Magalhães
CPF: 817.227.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3 0,0565 71,2000 R\$ 4,02
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,0064 65,0590 R\$ 0,42
		Total: R\$ 4,44
MAO DE OBRA		
445	CALCETEIRO	H 0,1438 20,7700 R\$ 2,99
12543	SERVENTE	H 0,1438 15,5500 R\$ 2,24
		Total: R\$ 5,23
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP 0,0055 8,4728 R\$ 0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,0753 0,4628 R\$ 0,03
		Total: R\$ 0,08
		Total Simples: R\$ 9,75
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 2,55
		Valor Geral: R\$ 12,30

CPMH 08	FORNECIMENTO DE BLOQUETE INTERTRAVADO SEXTAVADO/HEXAGONAL E=8CM PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
MATERIAIS		
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM x 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2 1,0174 34,8969 R\$ 35,50
		Total: R\$ 35,50
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3 0,0977 34,6032 R\$ 3,38
		Total: R\$ 3,38
		Total Simples: R\$ 38,88
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 10,16
		Valor Geral: R\$ 49,04

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	Unidade: H, Coeficiente: 0,0757, Preço: 24,4400 R\$, Total: 1,85
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Unidade: H, Coeficiente: 0,0041, Preço: 37,5267 R\$, Total: 0,15
		Total: R\$ 2,00
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	Unidade: H, Coeficiente: 0,1420, Preço: 20,7700 R\$, Total: 2,95
I2543	SERVENTE	Unidade: H, Coeficiente: 0,1420, Preço: 15,5500 R\$, Total: 2,21
		Total: R\$ 5,16
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3, 0,0569, 60,0750 R\$, 3,42
I2403	PÓ DE PEDRA	M3, 0,0065, 53,8094 R\$, 0,35
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN, 51,0000, 0,4984 R\$, 25,42
		Total: R\$ 29,19
		Total Simples: R\$ 36,35
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 9,50
		Valor Geral: R\$ 45,85

C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	Unidade: H, Coeficiente: 0,0757, Preço: 24,4400 R\$, Total: 1,85
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Unidade: H, Coeficiente: 0,0041, Preço: 37,5267 R\$, Total: 0,15
		Total: R\$ 2,00
MAO DE OBRA		
I0445	CALCETEIRO	Unidade: H, Coeficiente: 0,1420, Preço: 20,7700 R\$, Total: 2,95
I2543	SERVENTE	Unidade: H, Coeficiente: 0,1420, Preço: 15,5500 R\$, Total: 2,21
		Total: R\$ 5,16
MATERIAIS		
I0109	AREIA MEDIA	M3, 0,0569, 60,0750 R\$, 3,42
I2403	PÓ DE PEDRA	M3, 0,0065, 53,8094 R\$, 0,35
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN, 51,0000, 0,6052 R\$, 30,87
		Total: R\$ 34,64
		Total Simples: R\$ 41,80
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 10,93
		Valor Geral: R\$ 52,73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbers da Trindade Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2
-------------	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0565	71,2000 R\$	4,02
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	65,0590 R\$	0,42
			Total: R\$	4,44

MAO DE OBRA

445 CALCETEIRO	H	0,1864	20,7700 R\$	3,87
12543 SERVENTE	H	0,1864	15,5500 R\$	2,90
			Total: R\$	6,77

EQUIPAMENTOS

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0027	8,4728 R\$	0,02
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1020	0,4628 R\$	0,05
			Total: R\$	0,07
			Total Simples: R\$	11,28
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,14%): R\$	2,95
			Valor Geral: R\$	14,23

CPMH 09	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4)CM 35MPA, CINZA PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
---------	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19513 TIJOLINHO (20x10x4CM), COR NATURAL	UND	51,000	0,4984 R\$	25,42
			Total: R\$	25,42

SERVIÇOS

22536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3	0,049	34,6032 R\$	1,69
			Total: R\$	1,69
			Total Simples: R\$	27,11
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,14%): R\$	7,09
			Valor Geral: R\$	34,20

CPMH 10	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4)CM 35MPA, COLORIDO PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
---------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19512 TIJOLINHO (20x10x4CM), COLORIDO	UND	51,000	0,6052 R\$	30,87
			Total: R\$	30,87

SERVIÇOS

C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3	0,049	34,6032 R\$	1,69
			Total: R\$	1,69
			Total Simples: R\$	32,56
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,14%): R\$	8,51
			Valor Geral: R\$	41,07

FRANCISCO JERBERSON TRINDADE
CPF: 61.137.45-63

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Trindade
CPF: 61.137.45-63

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 49 de 59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3 0,0568 71,2000 R\$ 4,04
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,0065 65,0590 R\$ 0,42
36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	
	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2 1,0031 27,4743 R\$ 27,56
		Total: R\$ 32,02
MAO DE OBRA		
10445	CALCETEIRO	H 0,1420 20,7700 R\$ 2,95
12543	SERVENTE	H 0,1420 15,5500 R\$ 2,21
		Total: R\$ 5,16
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP 0,0041 8,4728 R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,0757 0,4628 R\$ 0,04
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP 0,0037 19,7580 R\$ 0,07
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,0760 0,8633 R\$ 0,07
		Total: R\$ 0,21
		Total Simples: R\$ 37,39
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 9,77
		Valor Geral: R\$ 47,16

CPMH 101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3 0,0564 71,2000 R\$ 4,02
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,0064 65,0590 R\$ 0,42
		Total: R\$ 4,44
MAO DE OBRA		
10445	CALCETEIRO	H 0,0983 20,7700 R\$ 2,04
12543	SERVENTE	H 0,0983 15,5500 R\$ 1,53
		Total: R\$ 3,57
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP 0,0041 8,4728 R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,0512 0,4628 R\$ 0,02
		Total: R\$ 0,05
		Total Simples: R\$ 8,06
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 2,11
		Valor Geral: R\$ 10,17

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Pinheiro Magalhães
CPF: 811.627.633-10

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

FRANCISCO JERÔNIMO PINHEIRO MAGALHÃES
CPF: 258.945.793-68

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 11	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x6)CM 35MPA, MODELO ONDA/16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO/PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, COR NATURAL PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
MATERIAIS		
36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO/PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, 20 CM x 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NRB 9781), COR NATURAL	M2
		1,0031
		27,5010 R\$
		27,59
		Total: R\$ 27,59
SERVIÇOS		
3536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3
		0,0722
		34,6032 R\$
		2,50
		Total: R\$ 2,50
		Total Simples: R\$ 30,09
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 7,87
		Valor Geral: R\$ 37,96

CPMH 92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3
		0,0568
		71,2000 R\$
		4,04
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3
		0,0087
		65,0590 R\$
		0,57
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NRB 9781), COR NATURAL	M2
		1,0031
		34,7367 R\$
		34,84
		Total: R\$ 39,45
MAO DE OBRA		
10445	CALCETEIRO	H
		0,2253
		20,7700 R\$
		4,68
1043	SERVENTE	H
		0,2253
		15,5500 R\$
		3,50
		Total: R\$ 8,18
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP
		0,0055
		8,4728 R\$
		0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI
		0,1211
		0,4628 R\$
		0,06
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP
		0,0037
		19,7580 R\$
		0,07
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI
		0,1228
		0,8633 R\$
		0,11
		Total: R\$ 0,29
		Total Simples: R\$ 47,92
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 12,53
		Valor Geral: R\$ 60,45

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
Francisco Jerônimo Timóteo
CPF: 007.627.874-00
Rua Felisabina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisabina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH 101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2
MATERIAIS		
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3 0,0566 71,2000 R\$ 4,03
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3 0,0064 65,0590 R\$ 0,42
		Total: R\$ 4,45
MAO DE OBRA		
45	CALCETEIRO	H 0,1816 20,7700 R\$ 3,77
12543	SERVENTE	H 0,1816 15,5500 R\$ 2,82
		Total: R\$ 6,59
EQUIPAMENTOS		
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP 0,0055 8,4728 R\$ 0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,0966 0,4628 R\$ 0,04
		Total: R\$ 0,09
		Total Simples: R\$ 11,13
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 2,91
		Valor Geral: R\$ 14,04

CPMH 12	FORNECIMENTO DE INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x8)CM 35MPA, MODELO ONDA/16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO/PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, COR NATURAL PARA COMPLEMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M2
MATERIAIS		
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES / RETANGULAR / TIJOLINHO/PAVER / HOLANDES / PARALELEPIPEDO, 22 CM x 11 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NRB 9781), COR NATURAL	M2 1,0031 34,7545 R\$ 34,86
		Total: R\$ 34,86
SERVIÇOS		
C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATEIRIAIS À GRANEL	M3 0,0963 34,6032 R\$ 3,33
		Total: R\$ 3,33
		Total Simples: R\$ 38,19
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 9,98
		Valor Geral: R\$ 48,17

EDUARDO BERTOLINI
CPF: 258.945.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbó Magalhães
CPF: 17.627.025-49
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

6.0	CERCAS
6.1	CERCAS DE MADEIRA
C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME
	M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0280	39,0354 R\$	1,09
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0120	113,8167 R\$	1,37
				Total: R\$	2,46

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,6230	15,5500 R\$	9,69
				Total: R\$	9,69

MATERIAIS

10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,0000	0,7743 R\$	0,77
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0070	10,6533 R\$	0,07
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,0800	4,7348 R\$	0,38
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,0040	5,3578 R\$	0,02
				Total: R\$	1,24

Total Simples: R\$ 13,39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,14%): R\$ 3,50

Valor Geral: R\$ 16,89

C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO
	M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0280	39,0354 R\$	1,09
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0120	113,8167 R\$	1,37
				Total: R\$	2,46

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,5340	15,5500 R\$	8,30
				Total: R\$	8,30

MATERIAIS

10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	6,0000	0,7743 R\$	4,65
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0300	10,6533 R\$	0,32
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	4,7348 R\$	3,16
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,0200	5,3578 R\$	0,11
				Total: R\$	8,24

Total Simples: R\$ 19,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,14%): R\$ 4,97

Valor Geral: R\$ 23,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Joberson Timbo Magalhães

CPF: 07.627.633-00

Rua Felisilvina Mourão da Rocha, 744

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

Rua Felisilvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 53 de 59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

CPMH C3951	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Unidade Coeficiente Preço Total
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H 0,0029 39,0354 R\$ 0,11
		H 0,0013 113,8167 R\$ 0,14
		Total: R\$ 0,25
MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H 0,0371 15,5500 R\$ 0,58
		Total: R\$ 0,58
MATERIAIS		
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M 1,0000 0,7743 R\$ 0,77
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG 0,0050 10,6533 R\$ 0,05
		Total: R\$ 0,82
		Total Simples: R\$ 1,65
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 0,43
		Valor Geral: R\$ 2,08

CPMH C4735	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM)	UND
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Unidade Coeficiente Preço Total
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H 0,0280 39,0354 R\$ 1,09
		H 0,0120 113,8167 R\$ 1,37
		Total: R\$ 2,46
MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H 0,3560 15,5500 R\$ 5,54
		Total: R\$ 5,54
MATERIAIS		
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG 0,0130 10,6533 R\$ 0,14
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN 1,0000 5,3578 R\$ 5,36
		Total: R\$ 5,50
		Total Simples: R\$ 13,50
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 3,53
		Valor Geral: R\$ 17,03

CPMH C4734	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM)	UND
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Unidade Coeficiente Preço Total
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H 0,0280 39,0354 R\$ 1,09
		H 0,0120 113,8167 R\$ 1,37
		Total: R\$ 2,46
MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H 0,3560 15,5500 R\$ 5,54
		Total: R\$ 5,54
MATERIAIS		
12516	GRAMPOS PARA CERCA	KG 0,0130 10,6533 R\$ 0,14
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN 1,0000 4,7348 R\$ 4,73
		Total: R\$ 4,87
		Total Simples: R\$ 12,87
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,14%): R\$ 3,36
		Valor Geral: R\$ 16,23

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha 1.744

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

6.2	CERCAS DE ALVENARIA / CONCRETO				
C0743	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO				M
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0280	39,0354	R\$ 1,09
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0120	113,8167	R\$ 1,37
				Total:	R\$ 2,46
MAO DE OBRA					
543	SERVENTE	H	1,3350	15,5500	R\$ 20,76
				Total:	R\$ 20,76
MATERIAIS					
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	6,0000	0,7743	R\$ 4,65
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0300	20,0072	R\$ 0,60
				Total:	R\$ 5,25
SERVIÇOS					
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	UN	0,3600	31,4133	R\$ 11,31
C3289	MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	0,0200	73,4413	R\$ 1,47
				Total:	R\$ 12,78
				Total Simples:	R\$ 41,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 10,78
				Valor Geral:	R\$ 52,03
C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES				M
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,0680	20,7700	R\$ 22,18
I2543	SERVENTE	H	1,0680	15,5500	R\$ 16,61
				Total:	R\$ 38,79
MATERIAIS					
97	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	7,0000	0,7743	R\$ 5,42
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0050	20,0072	R\$ 0,10
I2327	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	UN	0,5200	30,3134	R\$ 15,76
				Total:	R\$ 21,28
SERVIÇOS					
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,1200	401,0153	R\$ 48,12
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	0,7000	53,2374	R\$ 37,27
C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	0,2000	190,2602	R\$ 38,05
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	1,5000	5,5020	R\$ 8,25
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0160	334,0437	R\$ 5,34
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,8000	19,3976	R\$ 34,92
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	36,6747	R\$ 4,40
				Total:	R\$ 176,35
				Total Simples:	R\$ 236,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%):	R\$ 61,80
				Valor Geral:	R\$ 298,22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbó - Engenheiro Civil
CPF: 817.027.638-24

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

7.0	LIMPEZA	
7.1	LIMPEZA DE ÁREA URBANIZADA	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2

CPMH C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M
------------	--	---

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA CIRELI
Francisco Jefferson Timóteo dos Reis
CPF: 817.117.600-29
Rua Felismina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C4212		LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO			UN			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10592	CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)	H	0,2660	19,5789	R\$	5,21		
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0665	66,7904	R\$	4,44		
							Total:	R\$ 9,65
MAO DE OBRA								
12320	ENCANADOR	H	0,2959	20,3200	R\$	6,01		
12380	MOTORISTA	H	0,2959	18,1800	R\$	5,38		
12543	SERVENTE	H	0,5941	15,5500	R\$	9,24		
							Total:	R\$ 20,63
							Total Simples:	R\$ 30,28
							Encargos Sociais:	INCLUSO
							Valor BDI (26,14%):	R\$ 7,92
							Valor Geral:	R\$ 38,20

C2868	LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	1,1837	20,3200 R\$	24,05
I2380	MOTORISTA	H	1,1837	18,1800 R\$	21,52
I2543	SERVENTE	H	2,3759	15,5500 R\$	36,94
				Total: R\$	82,51
				Total Simples: R\$	82,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	21,57
				Valor Geral: R\$	104,08

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1780	20,7700 R\$	3,70
				Total: R\$	3,70
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0235 R\$	0,31
				Total: R\$	0,31
				Total Simples: R\$	4,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	1,05
				Valor Geral: R\$	5,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jaderherson T. de A. Silva
CPF: 817.027.311-40
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

7.2	LIMPEZA DE VEGETAÇÕES	
CPMH C3954	CAPINA MANUAL	M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0297	15,5500 R\$	0,46
Total: R\$			0,46
Total Simples: R\$			0,46
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI (26,14%): R\$			0,12
Valor Geral: R\$			0,58

CPMH C3903	ROÇADA MECANIZADA	HA
------------	-------------------	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0656 ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHI)
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)
I0768 ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHP)
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	2,5016 R\$	-
H	0,0000	24,3425 R\$	-
H	2,5000	4,3499 R\$	10,87
H	2,5000	86,7210 R\$	216,80
Total: R\$			227,67

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H	4,4500	15,5500 R\$	69,20
Total: R\$			69,20
Total Simples: R\$			296,87
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI: R\$			77,60
Valor Geral: R\$			374,47

C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2
-------	-------------------------------	----

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2225	15,5500 R\$	3,46
Total: R\$			3,46
Total Simples: R\$			3,46
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI (26,14%): R\$			0,90
Valor Geral: R\$			4,36

C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2
-------	---	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	67,4906 R\$	-
H	0,0009	212,9735 R\$	0,19
Total: R\$			0,19

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H	0,0016	15,5500 R\$	0,02
Total: R\$			0,02
Total Simples: R\$			0,21
Encargos Sociais: INCLUSO			
Valor BDI (26,14%): R\$			0,05
Valor Geral: R\$			0,26

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.11.11.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS, PRAÇAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CEARÁ

C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1513	15,5500 R\$	2,35
				Total: R\$	2,35
MATERIAIS					
11887	SOLUÇÃO HERBICIDA	L	0,0032	21,4223 R\$	0,07
				Total: R\$	0,07
				Total Simples: R\$	2,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	0,63
				Valor Geral: R\$	3,05


C2204	RETIRADA DE ÁRVORES				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	21,3600	15,5500 R\$	332,15
				Total: R\$	332,15
				Total Simples: R\$	332,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,14%): R\$	86,82
				Valor Geral: R\$	418,97

Hidrolândia - Ceará, 29 de dezembro de 2021.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rocha
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


EDILBERTO C. ARAÚJO
CPF: 258.945.193-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com