

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	2,15
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	5,26
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	2,66
	2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	24,44
			Sub-Total de Material			34,51
			Custo Direto Total			80,53
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			80,53
			Preço Unitário Adotado			80,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0770000	20,77	1,60
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1155000	15,55	1,80
		Sub-Total de Mão de Obra				3,40
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	51,98	0,32
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,43	1,04
		Sub-Total de Material				1,36
		Custo Direto Total				4,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,76
		Preço Unitário Adotado				4,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0782		CHAPISCO MECANICO DE ADORNO	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2310000	20,77	4,80
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3850000	15,55	5,99
		Sub-Total de Mão de Obra				10,79
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0115000	51,98	0,60
	2	0210800 CIMENTO COLANTE	KG	2,7500000	0,54	1,49
		Sub-Total de Material				2,09
		Custo Direto Total				12,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,88
		Preço Unitário Adotado				12,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1212		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA 1:1:6	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4620000	20,77	9,60
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6622000	15,55	10,30
		Sub-Total de Mão de Obra				19,90
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0243000	51,98	1,26
	2	0210442 CAL VIRGEM EM PO	KG	2,2400000	0,53	1,19
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,43	1,39
		Sub-Total de Material				3,84
		Custo Direto Total				23,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,74
		Preço Unitário Adotado				23,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1540000	20,77	3,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,20
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,89	0,27
		Sub-Total de Material				0,27
		Custo Direto Total				3,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,47
		Preço Unitário Adotado				3,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0115500	15,55	0,18
		Sub-Total de Mão de Obra				0,18
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	66,98	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	58,39	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	217,46	1,61
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	184,26	1,38
		Sub-Total de Equipamento				3,00
		Custo Direto Total				3,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,18
		Preço Unitário Adotado				3,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRAN	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,6200000	15,55	71,84
		Sub-Total de Mão de Obra				71,84
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,43	109,22
		Sub-Total de Material				109,22
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	16,00	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	20,33	20,33
		Sub-Total de Equipamento				20,33
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	5,82	5,35
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	62,77	52,48
		Total de Serviços Auxiliares				57,83
		Custo Direto Total				259,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				259,22
		Preço Unitário Adotado				259,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0214060	15,55	0,33
			Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	66,98	-
	3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	58,39	0,04
	3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	217,46	3,02
	3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	184,26	2,43
			Sub-Total de Equipamento				5,49
			Custo Direto Total				5,82
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				5,82
			Preço Unitário Adotado				5,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,1603910	15,55	2,49
		Sub-Total de Mão de Obra				2,49
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	20.468,91	8,19
		Sub-Total de Material				8,19
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	43,51	0,69
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	141,55	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	19,65	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	129,05	3,33
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	291,17	12,14
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	108,87	4,54
		Sub-Total de Equipamento				20,70
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	28,54	31,39
		Total de Serviços Auxiliares				31,39
		Custo Direto Total				62,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,77
		Preço Unitário Adotado				62,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
1	0110221	BLASTER	H	0,0452760	21,83	0,99
1	0112543	SERVENTE	H	0,4529140	15,55	7,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,03
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,03	5,00
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,47	0,04
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	5,58	0,33
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	20,05	1,00
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	472,01	0,24
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	11,67	6,30
		Sub-Total de Material				12,91
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	24,72	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	15,82	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	79,64	4,68
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	16,56	2,92
		Sub-Total de Equipamento				7,60
		Custo Direto Total				28,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			28,54
		Preço Unitário Adotado			28,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4004000	16,77	6,71
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4004000	20,32	8,14
		Sub-Total de Mão de Obra				14,85
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	34,77	0,87
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	30,20	1,21
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	8,35	8,43
		Sub-Total de Material				10,51
		Custo Direto Total				25,36
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				25,36
		Preço Unitário Adotado				25,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2781		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,6950000	15,55	41,91
		Sub-Total de Mão de Obra				41,91
		Custo Direto Total				41,91
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				41,91
		Preço Unitário Adotado				41,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0010000	15,55	15,57
		Sub-Total de Mão de Obra				15,57
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	57,53	66,16
		Sub-Total de Material				66,16
		Custo Direto Total				81,73
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				81,73
		Preço Unitário Adotado				81,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,5400000	15,55	23,95
		Sub-Total de Mão de Obra				23,95
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	58,67	67,47
		Sub-Total de Material				67,47
		Custo Direto Total				91,42
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				91,42

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				
		Preço Unitário Adotado		91,42

Local e data

Fortaleza, 15 de dezembro de 2021.




Lucas Lopes M. F. Costa
Sócio Administrador
CPF nº 042.668.223-83
LORISO ENGENHARIA LTDA



João Paulo de S. Mourão
CPF 671.533.643-15
Engº Civil - REG 060871143-8



William Soares de Souza
Engenheiro Eletricista
CREA-CE: 12995-D



CIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOPTADO: 25,22%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57%	3.875,76	100,00%	3.875,76	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80
2	REFORMA	50,56%	340.868,99	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80	20,00%	68.173,80
3	AMPLIAÇÃO	48,19%	324.912,46	20,00%	64.982,49	20,00%	64.982,49	20,00%	64.982,49	20,00%	64.982,49	20,00%	64.982,49	20,00%	64.982,49
4	SERVIÇOS FINAIS	0,67%	4.533,92	20,00%	906,78	20,00%	906,78	20,00%	906,78	20,00%	906,78	20,00%	906,78	20,00%	906,78
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		100,00%	671.191,13	20,33%	137.037,05	19,75%	137.037,05	19,75%	137.037,05	19,75%	137.037,05	19,75%	137.037,05	19,75%	137.037,05
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS				20,33%	137.037,05	40,08%	270.188,34	59,83%	403.344,63	79,58%	536.300,92	94,84%	674.191,13	100,00%	674.191,13

Local e data
Fortaleza, 15 de dezembro de 2021.

Lucas Lopes M. F. Costa
Lucas Lopes M. F. Costa
Sócio Administrador
CPF nº 042.668.223-83
LORISO ENGENHARIA LTDA-EPP

William Soares de Souza
Engenheiro Eletricista
CREA-CE: 12985-D

João Paulo de S. Mourão
CPF 671.533.643-15
Engº Civil - REG. 060871143-8



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E

SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI


ADOTADO: 25,22%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇO)		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI=	25,22%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Local e data

Fortaleza, 15 de dezembro de 2021.


Lucas Lopes M. F. Costa
Sócio Administrador
CPF nº 042.668.223-83
LORISO ENGENHARIA


João Paulo de S. Mourão
CPF 611.633.643-15
Engº Civil - REG 060871143-8


William Soares de Souza
Engenheiro Eletricista
CREA-CE: 12995-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIO NOGUEIRA LOPES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIANO DA SILVA, 1083, ALTO ALEGRE, SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.19.1

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI 08/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 25,22%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Local e data

Fortaleza, 15 de dezembro de 2021

Lucas Lopes M. F. Costa
Lucas Lopes M. F. Costa
Sócio Administrador
CPF nº 042.668
LORISO ENGENHARIA

João Paulo de S. Mourão
João Paulo de S. Mourão
CPF 671.533.643-15
Engº Civil - REG. 060871143-8