

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte-CE.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

A EMPRESA NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.983.499/0001-06 – AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ, declara para fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.06.07.1**.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº **2005019037785**, expedido pelo **Órgão Expedidor SSPCE**, e inscrito no **CPF sob o nº 040.288.353-56**, como representante legal desta empresa.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico do Edital.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

VALOR GLOBAL COM BDI: R\$ 966.678,66 (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (duzentos e quarenta) dias.

RAZÃO SOCIAL: NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 08.983.499/0001-06

ENDEREÇO: AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA – CEARÁ

E-mail: nicopiliskonstrucao@gmail.com FONE: (88) 99660-7087

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº: 1294-7 CONTA CORRENTE Nº: 14.657-9

Diretor/titular: Ricardo Jorge Bandeira Bezerra

CPF: 040.288.353-56

RG: 2005019037785 - SSPCE

ENDEREÇO: RUA ZÉ PARENTE, Nº 42, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,

Horizonte – Ceará, 28 de junho de 2021.

uo

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 061560442-0

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA: 28/06/2021		BDI: 26,50%
RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA			
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1			

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,59
TOTAL		5,41
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,85
TOTAL		7,17
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 26,50%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bezerra
 NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56
 Cpf: 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE (MAPA 4572)	DATA:	28/06/2021
RUA CONTEMPLADA:	RUA JOAQUIM ANTONIO, RUA JOÃO ANTONIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARINHO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTONIO, RUA MARIA SÁBIA.	VERBA:	VERBA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	PREÇO:	PREÇO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	RECEITA:	RECEITA
PRazo DE VALORADE:	60 (SESENTA) DIAS	DESPESA:	DESPESA
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCOS DE TERMINAÇÃO NA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.		
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, ACORDO COM CONVENIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPA 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$		EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI		SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 20.614,56	R\$ 26.977,44	vinte e seis mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	8,00	R\$ 2.576,82	R\$ 3.259,68	três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 20.614,56	R\$ 26.977,44	vinte e seis mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.245,52	R\$ 2.840,53	dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 118,09	R\$ 149,38	cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos	R\$ 1.417,08	R\$ 1.792,56	mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,92	R\$ 431,48	R\$ 545,82	quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos	R\$ 828,44	R\$ 1.047,87	mil e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos
3		DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 195.221,82	R\$ 246.965,07	duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos
3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.814,35	R\$ 20,56	R\$ 26,01	cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo	R\$ 119.543,04	R\$ 151.231,24	cento e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos
3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	202,74	R\$ 40,02	R\$ 50,63	cinquenta reais e sessenta e três centavos	R\$ 8.113,65	R\$ 10.264,73	dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	202,74	R\$ 333,26	R\$ 421,57	quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 67.565,13	R\$ 85.469,10	oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos
4		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 524.452,99	R\$ 663.499,57	seiscientos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.060,93	R\$ 30,74	R\$ 38,89	trinta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 524.452,99	R\$ 663.499,57	seiscientos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos
5		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 21.569,61	R\$ 27.296,05	vinte e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos
5.1	C3447	LIQUIDEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	19.088,15	R\$ 1,13	R\$ 1,43	um real e quarenta e três centavos	R\$ 21.569,61	R\$ 27.296,05	vinte e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos
VALOR GLOBAL COM BDI									R\$ 968.678,06		novecientos e sessenta e seis mil, seiscientos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021

Ricardo Jorge
RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
CNPJ 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/ titular
CPF nº 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº 843.668.503-20
CREA nº 061560442-0

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Cpf: 040.288.353-56
Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNP Nº 061560442-0

we
+
N-3
1



NICÓPILIS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021	BDI : 26,50%														
RUAS CONTEMPLADAS :	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%														
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.																
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.																
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.																
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1																



1.1. CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	26,62	1.464,10
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	79,48	1.112,72
TOTAL MAO DE OBRA:						2.576,82
VALOR:						2.576,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1.349,49
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						2.576,82
VALOR BDI (26.50%):						682,86
VALOR COM BDI:						3.259,68

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,1000	30,2000
TOTAL MAO DE OBRA:						30,2000
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,9800	26,4996
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,2400	18,2400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,2100	41,4450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,3400	1,7010
TOTAL MATERIAL:						87,8856
VALOR:						118,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):						19,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						118,09
VALOR BDI (26.50%):						31,29
VALOR COM BDI:						149,38

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	58,2700	116,5400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5000	2,0000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,9900	3,9600
TOTAL EQUIPAMENTO:						122,5000



NICÓPILIS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021	BDI : 26,50%														
RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%														
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.																
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.																
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.																
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1																



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,2800	65,1200
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,1400	96,5600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,4600	147,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						308,9800
VALOR:						431,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):						195,72
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						431,48
VALOR BDI (26.50%):						114,34
VALOR COM BDI:						545,82

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1700	3,0255
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,1000	3,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						6,8005


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,5100	2,5100
TOTAL MATERIAL:						2,5100


SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2900	1,0725
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	278,1800	9,4581
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,1700	0,1173
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,0200	0,6003
TOTAL SERVICO:						11,2482

VALOR:	20,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,56
VALOR BDI (26.50%):	5,45
VALOR COM BDI:	26,01

3.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021	BDI : 26,50%														
RUAS CONTEMPLADAS :	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE																
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.																
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.																
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1																



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,1000	40,0150
TOTAL MAO DE OBRA:						40,0150
VALOR:						40,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):						25,90
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						40,02
VALOR BDI (26.50%):						10,61
VALOR COM BDI:						50,63

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,1000	151,0000
TOTAL MAO DE OBRA:						151,0000
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,2800	38,3398
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,6200	53,7178
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4100	90,2000
TOTAL MATERIAL:						182,2576
VALOR:						333,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						97,70
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						333,26
VALOR BDI (26.50%):						88,31
VALOR COM BDI:						421,57

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,10	1,11
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,39	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,78
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,17	6,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,10	9,06
TOTAL MAO DE OBRA:						15,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA: 28/06/2021		BDI: 26,50%
	RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.			
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1				



11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	48,22	7,23
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,14	6,62
TOTAL MATERIAL:						13,85

VALOR:	30,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,74
VALOR BDI (26.50%):	8,15
VALOR COM BDI:	38,89

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1325

VALOR:	1,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1,13
VALOR BDI (26.50%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,43

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.


 NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56


 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420



NICÓPILIS LTDA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)

RUAS CONTEMPLADAS:

RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTONIO, RUA MARIA IZABEL.

LOCAL:

NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.

PRAZO DE VALIDADE:

60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

240 (duzentos e quarenta) DIAS. INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1

DATA : 28/06/2021

BDI : 26.50%

FONTE SEINFRA

027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,70	26.077,44	6,33	1.650,70	9,71	2.532,12	13,60	3.546,53	17,49	4.560,94	17,49	4.560,94	15,54	4.052,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29	2.840,53	100,00	2.840,53										
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,55	246.965,07	4,00	9.878,60	10,00	24.696,51	14,00	34.575,11	18,00	44.453,71	18,00	44.453,71	16,00	39.514,41
4	PAVIMENTAÇÃO	68,64	663.499,57	7,00	46.444,97	10,00	66.349,96	14,00	92.889,94	18,00	119.429,92	18,00	119.429,92	16,00	106.159,93
5	SERVIÇOS FINAIS	2,82	27.296,05												
			966.678,66	6,29	60.814,80	9,68	93.578,59	13,55	131.011,58	17,43	168.444,57	17,43	168.444,57	15,49	149.726,77
				6,29	60.814,80	15,97	154.393,39	29,52	285.404,97	46,95	453.849,54	64,37	622.294,11	79,86	772.020,88

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,70	26.077,44	13,60	3.546,53	6,24	1.627,25	100,00	26.077,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29	2.840,53					100,00	2.840,53
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,55	246.965,07	14,00	34.575,11	6,00	14.817,91	100,00	246.965,07
4	PAVIMENTAÇÃO	68,64	663.499,57	14,00	92.889,94	3,00	19.904,99	100,00	663.499,57
5	SERVIÇOS FINAIS	2,82	27.296,05			100,00	27.296,05	100,00	27.296,05
			966.678,66	13,55	131.011,58	6,58	63.646,20		966.678,66
				93,42	903.032,46	100,00	966.678,66		



[Handwritten signature]

 NICÓPILIS LTDA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)				
RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.				
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.				
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.				
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1				
		DATA :	28/06/2021	BDI :	26,50%
		FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76%	05/2021

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bezerra
RICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56
Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20 Engenheiro Civil
CREA nº 0615604420 CREA RNP Nº 061560442-0



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)				DATA :	28/06/2021	BDI :	26,50%
	RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	AS:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.							
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.							
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.							
	OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPMH C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	SERVICO	M2	17.060,93	38,89	663.499,57	68,64	68,64	A
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	5.814,35	26,01	151.231,24	15,64	84,28	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	202,74	421,57	85.469,10	8,84	93,12	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	19.088,15	1,43	27.296,05	2,82	95,95	C
CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	8,00	3.259,68	26.077,44	2,70	98,64	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	202,74	50,63	10.264,73	1,06	99,71	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	149,38	1.792,56	0,19	99,89	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	HA	1,92	545,82	1.047,97	0,11	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 NICÓPILIS LTDA		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021	BDI : 26.50%
RUAS CONTEMPLADAS: RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.		VERSAO	HORA	DATA REF.
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.		027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83.85%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.		
PRAZO DE VALIDADE:		60 (SESSENTA) DIAS.		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		240 (duzentos e quarenta) DIAS. INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.		
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1		

Subtotal até 100,00% 966.678,66

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 966.678,66

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bezerra
 RICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 Cpf: 040.288.353-56
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra Sócio Responsável
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Andre Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0



RESUMO DO ORÇAMENTO							
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021		BDI : 26,50%		
	RUA CONTEMPLADA:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.					
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.077,44	2,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.840,53	0,29
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	246.965,07	25,55
4	PAVIMENTAÇÃO	663.499,57	68,64
5	SERVIÇOS FINAIS	27.296,05	2,82
VALOR BDI TOTAL:		202.574,16	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		764.104,50	
VALOR TOTAL:		966.678,66	

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.


 NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56


 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)	DATA : 28/06/2021		BDI : 26,50%		
RUAS CONTEMPLADAS :	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.					
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

N-13

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. (MAPP 4572)
RUAS CONTEMPLADAS:	RUA JOAQUIM ANTÔNIO, RUA JOÃO ANTÔNIO, AVENIDA GENERAL DUTRA, AVENIDA COSTA LIMA, RUA JOÃO MARIANO, RUA FRANCISCO PEREIRA, RUA MANOEL ANTÔNIO, RUA MARIA IZABEL.
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE.
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (duzentos e quarenta) DIAS, INICIANDO NO PRAZO MÁXIMA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA GESTORA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO JUNTO AO PROJETO DE ENGENHARIA.
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.07.1

DATA : 28/06/2021		BDI : 26,50%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

HORIZONTE, 28 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.

CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Cpf: 040 288 353-56
Sócio Responsável

André Gomes de Freitas

ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 0615604420

André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNP Nº 061560442-0

N-34