

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16834	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,82	R\$ 7,82
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,77
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 2,97
VALOR COM BDI:						R\$ 14,73

	C3764 - RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,93600000	R\$ 14,52	R\$ 115,23
11068	ELETRICISTA MONTADOR	SEINFRA	H	7,93600000	R\$ 25,31	R\$ 200,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,93600000	R\$ 18,07	R\$ 143,40
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 459,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8826	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.773,22	R\$ 1.773,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.773,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.021,33
VALOR ENCARGOS:						R\$ 211,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.232,71
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 563,09
VALOR COM BDI:						R\$ 2.795,79

	96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 15,47	R\$ 16,24
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,24

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25127360	R\$ 14,82	R\$ 3,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25127360	R\$ 18,76	R\$ 4,71
98463	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 18,53	R\$ 9,26
TOTAL SERVICO:						R\$ 16,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,92
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 8,30
VALOR COM BDI:						R\$ 41,22

	96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	1,09612053	R\$ 21,55	R\$ 23,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 23,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03340368	R\$ 14,82	R\$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03340368	R\$ 18,76	R\$ 0,62
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,46
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,80
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 6,26
VALOR COM BDI:						R\$ 31,05

	96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	EM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,85	R\$ 48,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 48,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25111870	R\$ 14,82	R\$ 3,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25111870	R\$ 18,76	R\$ 4,71
TOTAL SERVICO:						R\$ 8,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 54,72
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 57,26

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 14,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 71,70

	C3909 - SOLDA EXOTÉRMICA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07931691	R\$ 18,07	R\$ 1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07931691	R\$ 13,21	R\$ 1,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N° 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,66	R\$ 23,66
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,38	R\$ 3,38
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,03997828	R\$ 175,17	R\$ 7,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 34,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 35,38
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,53
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 9,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 45,74

	C0855 - CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39680000	R\$ 14,52	R\$ 5,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39680000	R\$ 18,07	R\$ 7,17
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 12,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,29	R\$ 12,29
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,29
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 19,27
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,22
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 6,36
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,58

	95467 - EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/MIAREIA 1:4 (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,13890551	R\$ 62,93	R\$ 71,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 71,66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2014	SINAPI	M3	0,31006514	R\$ 291,38	R\$ 90,35
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,72172380	R\$ 18,61	R\$ 106,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,72201117	R\$ 14,32	R\$ 81,94
				TOTAL SERVICO:		R\$ 278,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 283,14
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 67,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 350,32
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 88,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 438,67

	79488/001 - PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ALÇAPÃO E BARRILETE) (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	SINAPI	L	0,10069935	R\$ 20,32	R\$ 2,05
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,40758494	R\$ 1,42	R\$ 0,66
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	SINAPI	GL	0,32805510	R\$ 62,26	R\$ 1,75
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,46
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20769011	R\$ 19,62	R\$ 5,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13785475	R\$ 14,32	R\$ 1,97
				TOTAL SERVICO:		R\$ 7,62
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,32
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,08
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 3,05
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,12

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	73908001 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2". PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000584	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2", E = 1,8"	SINAPI	M	1,15876525	R\$ 22,07	R\$ 25,57
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 25,57
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LAJADILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54343400	R\$ 21,08	R\$ 13,55
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42741899	R\$ 14,32	R\$ 6,12
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 19,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 38,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,50
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,26
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 11,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,67
	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (M3)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CILINDRO AF. 08/2014	SINAPI	CHI	0,25000000	R\$ 34,06	R\$ 8,51
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64590838	R\$ 14,32	R\$ 9,25
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 17,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,54
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,22
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,76
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 4,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,23
	83626 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (RALO DDB) (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011235	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E = 15" MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 107,04	R\$ 107,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 107,04
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,01403352	R\$ 14,32	R\$ 71,80
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 71,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 167,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 21,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 179,28
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 45,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 224,48
	74073001 - ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS (RESERVATÓRIO) (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000587	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) 1,20KG/M	SINAPI	M	3,79351320	R\$ 6,88	R\$ 25,33
00001327	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,80 MM (4,30 KG/M2)	SINAPI	KG	0,56902698	R\$ 5,54	R\$ 3,15
00011447	DOBRADEIRA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 35,43	R\$ 70,86
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 105,34
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF. 08/2014	SINAPI	M3	0,00316128	R\$ 334,34	R\$ 1,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42270607	R\$ 18,81	R\$ 7,87
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52492441	R\$ 18,82	R\$ 9,72
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94835754	R\$ 14,32	R\$ 13,58
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 32,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 127,66
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,91
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 137,57
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 34,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 172,26
	C4853 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48601236	R\$ 14,52	R\$ 7,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48601236	R\$ 16,07	R\$ 8,97
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 381,92	R\$ 381,92
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 381,92
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 390,86

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 398,08
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 100,40
				VALOR COM BDI:		R\$ 498,47

	C4940 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)					
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,96800000	R\$ 42,95	R\$ 170,43
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	11,90400000	R\$ 116,19	R\$ 1.383,13
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1.553,56

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	15,87200000	R\$ 14,52	R\$ 230,46
11088	ELEOTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	15,87200000	R\$ 25,31	R\$ 401,72
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	15,87200000	R\$ 16,07	R\$ 286,81
2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	15,87200000	R\$ 13,21	R\$ 209,67
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1.128,66

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 11,47	R\$ 286,69
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 251,97	R\$ 755,90
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 74,40	R\$ 372,00
11272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 66,69	R\$ 600,23
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,31	R\$ 36,93
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 200,58	R\$ 601,75
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 625,95	R\$ 625,95
12144	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 112,5 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7.845,06	R\$ 7.845,06
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 5,61	R\$ 56,15
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 11,90	R\$ 47,62
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 6,58	R\$ 52,64
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.029,80	R\$ 1.029,80
18672	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,60	R\$ 2,40
18676	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 8,28	R\$ 24,85
18677	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 8,01	R\$ 24,02
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUZTOR DE COBRE 2.0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,50	R\$ 70,50
19096	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,98	R\$ 5,95
19067	ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 17,61	R\$ 158,58
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 800KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 922,76	R\$ 922,76
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 13.506,21

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 32,55	R\$ 1.139,16
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 13,85	R\$ 27,70
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 59,38	R\$ 2.375,24
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 326,32	R\$ 326,32
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,72	R\$ 11,45
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,12	R\$ 16,25
C1021	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71
C1028	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 51,06	R\$ 102,12
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 10,66	R\$ 96,15
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 47,96	R\$ 575,92
C1608	LASTRO DE BRITA ESP = 10CM, PICAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 104,47	R\$ 6,27
C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,69	R\$ 10,75
C1715	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 23,21	R\$ 139,28
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 19,90	R\$ 79,60
C3504	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO 30 FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 116,67	R\$ 700,01
C3909	SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 36,54	R\$ 255,75
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADEIRA 19 X A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 888,22	R\$ 888,22
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 91,51	R\$ 549,07
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 7.305,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21.704,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1.789,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 23.494,08
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 5.925,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 29.419,29

	92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
--	--	--	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 70 MM²	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 51,30	R\$ 52,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 4,66	R\$ 0,04
TOTAL MATERIAL:						R\$ 52,11
SERVIÇO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10416000	R\$ 14,82	R\$ 1,54
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10416000	R\$ 18,76	R\$ 1,96
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 54,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 55,58
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 14,02
VALOR COM BDI:						R\$ 69,59


	92985 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 (M)					
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 35 MM²	SINAPI	M	1,01430156	R\$ 25,98	R\$ 26,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00899381	R\$ 4,66	R\$ 0,04
TOTAL MATERIAL:						R\$ 26,39
SERVIÇO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07236617	R\$ 14,82	R\$ 1,07
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07236617	R\$ 18,76	R\$ 1,36
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,82
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 7,27
VALOR COM BDI:						R\$ 36,08

	C1202 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3" I.M.)					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99182639	R\$ 14,52	R\$ 14,40
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99182639	R\$ 16,07	R\$ 17,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 32,33
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,09960749	R\$ 22,13	R\$ 24,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 24,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 41,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 56,67
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 14,29
VALOR COM BDI:						R\$ 70,96

	C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39680000	R\$ 13,21	R\$ 5,24
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,24
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 2,98	R\$ 0,60
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 3,84	R\$ 0,54
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,37
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 1,61
VALOR COM BDI:						R\$ 7,97

	95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00813440	R\$ 12,85	R\$ 0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,04



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,10
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,13

	88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 12,85	R\$ 12,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 12,75

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 1,05	R\$ 1,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,42

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,42
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,27
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,89

	95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0.01041600	R\$ 12,85	R\$ 0,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,13
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,16

	88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
--	--	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 12,85	R\$ 12,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 12,75

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 1,27	R\$ 1,26
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 1,33	R\$ 1,32
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,58

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,59
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,87
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,46
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 24,37

	95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0.01497620	R\$ 8,73	R\$ 0,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,13

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	0,07
				VALOR ENCARGOS:	R\$	0,06
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	0,13
				VALOR BDI (25,22%):	R\$	0,03
				VALOR COM BDI:	R\$	0,16

	88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 8,73	R\$ 8,66
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,66

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,86	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,01	R\$ 1,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,41

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
				TOTAL SERVICO:		R\$ 0,13
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	10,20
				VALOR ENCARGOS:	R\$	4,01
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	14,21
				VALOR BDI (25,22%):	R\$	3,58
				VALOR COM BDI:	R\$	17,79

	98487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,33000000	R\$ 20,38	R\$ 6,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,73

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12896000	R\$ 19,82	R\$ 2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04701600	R\$ 14,32	R\$ 0,68
				TOTAL SERVICO:		R\$ 3,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	8,98
				VALOR ENCARGOS:	R\$	0,94
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	9,92
				VALOR BDI (25,22%):	R\$	2,50
				VALOR COM BDI:	R\$	12,42

	95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,01269760	R\$ 9,10	R\$ 0,12
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,12
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	0,06
				VALOR ENCARGOS:	R\$	0,06
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	0,11
				VALOR BDI (25,22%):	R\$	0,03
				VALOR COM BDI:	R\$	0,14

	88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 9,10	R\$ 9,03
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,03
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,86	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,28	R\$ 0,28

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,80	R\$ 0,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,07
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,22
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,58
VALOR COM BDI:						R\$ 17,80

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,01269760	R\$ 12,85	R\$ 0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,16
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,20

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 12,85	R\$ 12,75
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,75
GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,80	R\$ 0,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,07
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,98
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,53
VALOR COM BDI:						R\$ 22,52

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	R\$ 0,85	R\$ 0,55
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,55
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00662000	R\$ 14,33	R\$ 0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06844800	R\$ 18,13	R\$ 1,24
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,92
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,49
VALOR COM BDI:						R\$ 2,41

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)						
---	--	--	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUIZA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,33300000	R\$ 0,85	R\$ 0,28
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,28
SERVIÇO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00496000	R\$ 14,33	R\$ 0,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03472000	R\$ 18,13	R\$ 0,63
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,69
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,97
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,25
VALOR COM BDI:						R\$ 1,22

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01497920	R\$ 12,85	R\$ 0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,19
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,05
VALOR COM BDI:						R\$ 0,24

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 12,85	R\$ 12,75
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,75
GERAL						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,58	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL						
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,95	R\$ 0,94
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,52
SERVIÇO						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,67
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,46
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,68
VALOR COM BDI:						R\$ 23,11

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)						
MATERIAL						
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88200000	R\$ 31,68	R\$ 27,97
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81680000	R\$ 0,91	R\$ 4,40
00036888	GUARNIÇÃOMOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 9,55	R\$ 65,44
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZARVISTA 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 704,14	R\$ 385,38
TOTAL MATERIAL:						R\$ 483,18

SERVIÇO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37953920	R\$ 18,81	R\$ 7,06
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18947200	R\$ 14,32	R\$ 2,71
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 9,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 489,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 492,93
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 124,32
VALOR COM BDI:						R\$ 617,25

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02638720	R\$ 9,02	R\$ 0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,23
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,29

	88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 9,02	R\$ 8,95
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,95
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,91	R\$ 0,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,52


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL SERVICO:						R\$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,70
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,71
VALOR COM BDI:						R\$ 18,41

	95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02638720	R\$ 12,85	R\$ 0,34
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,19
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,34
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,09
VALOR COM BDI:						R\$ 0,43

	88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 12,85	R\$ 12,75
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,75
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,91	R\$ 0,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
TOTAL SERVICO:						R\$ 0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,61
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,69
VALOR COM BDI:						R\$ 23,30


OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUIZA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,79	R\$ 2,83
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,84
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06448000	R\$ 14,82	R\$ 0,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06448000	R\$ 18,76	R\$ 1,21
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXAÇÃO EM PERFILADO EM LAJE - AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 1,92	R\$ 1,92
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 4,09
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,93
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,90
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 1,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,65

	91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,79	R\$ 2,83
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,84
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15078400	R\$ 14,82	R\$ 2,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15078400	R\$ 18,76	R\$ 2,83
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 5,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,36
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,53
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,89
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 1,98
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,87

	91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001670	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,98
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21328000	R\$ 14,82	R\$ 3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21328000	R\$ 18,76	R\$ 4,00
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 7,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 8,96
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,14
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 2,30
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,44

	91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHTAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHTAMA BIAF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,18000000	R\$ 1,08	R\$ 1,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHTAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 4,06	R\$ 0,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,33
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02380800	R\$ 14,82	R\$ 0,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02380800	R\$ 18,76	R\$ 0,45
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,11
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 0,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,65

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (M)					

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 1,73	R\$ 2,08
00021127	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 4,66	R\$ 0,04
TOTAL MATERIAL:					R\$ 2,09

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,02976000	R\$ 14,82	R\$ 0,44
88264	SINAPI	H	0,02976000	R\$ 18,76	R\$ 0,56
TOTAL SERVICO:					R\$ 0,99
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,79
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,30
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,08
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 0,77
VALOR COM BDI:					R\$ 3,86

	91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
TOTAL MATERIAL:					R\$	3.10

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,14185600	R\$ 14,82	R\$ 2,10
88264	SINAPI	H	0,14185600	R\$ 18,76	R\$ 2,66
TOTAL SERVICO:					R\$ 4,76
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,42
VALOR ENCARGOS:					R\$ 1,44
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,86
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 1,98
VALOR COM BDI:					R\$ 9,84

	91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,11	R\$ 3,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	SINAPI	H	0,12300800	R\$ 18,76	R\$ 2,31
TOTAL SERVICO:					R\$ 2,31
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,30
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,73
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,03
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 1,78
VALOR COM BDI:					R\$ 8,81

	91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,35	R\$ 8,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,23312000	R\$ 14,82	R\$ 3,45
88264	SINAPI	H	0,23312000	R\$ 18,76	R\$ 4,37
TOTAL SERVICO:					R\$ 7,83
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 13,80
VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,17
VALOR BDI (25,22%):					R\$ 4,06
VALOR COM BDI:					R\$ 20,25

	92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,17	R\$ 16,17
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 23,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,20
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 5,85
VALOR COM BDI:						R\$ 29,06

	92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,35	R\$ 16,71
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,34	R\$ 7,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 24,05
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71424000	R\$ 14,62	R\$ 10,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71424000	R\$ 18,78	R\$ 13,40
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 23,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 40,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 48,02
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 12,11
				VALOR COM BDI:		R\$ 60,14

	92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,02	R\$ 48,02
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 55,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 47,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 55,06
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 13,89
VALOR COM BDI:						R\$ 68,94

	95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	H	0,01041600	R\$ 10,11	R\$ 0,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,10
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,13

	88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 10,11	R\$ 10,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 10,03
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,05	R\$ 1,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,42
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,55
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,92
VALOR COM BDI:						R\$ 19,47

	98358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0.01160940	R\$ 11,58	R\$ 0,13
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,13
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,16

	88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 11,58	R\$ 11,40
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,49
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0.01	R\$ 0.01
00043486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0.63	R\$ 0.62
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0.63

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
				TOTAL SERVICO:		R\$ 0,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,96
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,30
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,26
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 20,36

	93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.489,30	R\$ 0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,28
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,35

	93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 4.489,30	R\$ 0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR BDI (25,32%):						R\$ 0,01
VALOR COM BDI:						R\$ 0,04





OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUIZA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.489,30	R\$ 0,27
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,27
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,34

	93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,69	R\$ 0,54
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,55
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,54
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,14
VALOR COM BDI:						R\$ 0,67

	93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 16,39	R\$ 16,26
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
TOTAL SERVICO:						R\$ 17,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,37
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,38
VALOR COM BDI:						R\$ 21,75

	93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 16,39	R\$ 16,26
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
TOTAL SERVICO:						R\$ 16,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,57
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,18
VALOR COM BDI:						R\$ 20,74

	92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004425	VIGA NÃO APARELHADA "B X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,83400000	R\$ 17,73	R\$ 11,24
00040568	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 10,90	R\$ 0,33
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,57
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05448000	R\$ 15,58	R\$ 1,01
86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11705600	R\$ 18,42	R\$ 2,15

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 17,37	R\$ 0,08
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	R\$ 16,57	R\$ 0,11
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,88
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 3,75
VALOR COM BDI:						R\$ 18,63

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SINAPI	H	3,92435200	R\$ 14,32	R\$ 56,20	
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 56,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 56,19
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 14,17
VALOR COM BDI:						R\$ 70,35

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	SINAPI	H	0,00813440	R\$ 15,33	R\$ 0,12	
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,12
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,15

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 15,33	R\$ 15,21	
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 15,21
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53	
00037371	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,88	R\$ 0,87	
00037372	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
00037373	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06	
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043456	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,38	R\$ 0,38	
00043483	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,06	R\$ 1,04	
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,42

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95385	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,12	R\$ 0,12	
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,77
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,75
VALOR BDI (25.22%):						R\$ 5,24
VALOR COM BDI:						R\$ 25,99

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001607	SINAPI	CJ	1,26000000	R\$ 0,19	R\$ 0,24	
00004302	SINAPI	UN	1,26000000	R\$ 2,83	R\$ 3,56	
00007194	SINAPI	M2	1,36700000	R\$ 27,05	R\$ 36,71	
TOTAL MATERIAL:						R\$ 40,51
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SINAPI	H	0,16467200	R\$ 14,32	R\$ 2,36	



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	SINAPI	H	0,12897800	R\$ 20,92	R\$ 2,66
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2018	SINAPI	CHP	0,00530000	R\$ 17,37	R\$ 0,08
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2018	SINAPI	CHI	0,00730000	R\$ 16,57	R\$ 0,12
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 44,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,70
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 11,53
VALOR COM BDI:						R\$ 57,23

88529 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 84,32	R\$ 90,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,56	R\$ 268,29
TOTAL MATERIAL:						R\$ 358,52
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,50144000	R\$ 14,32	R\$ 121,74
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 121,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 445,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 34,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 480,25
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 121,12
VALOR COM BDI:						R\$ 601,37

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 182,14	R\$ 450,43
TOTAL MATERIAL:						R\$ 450,43
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,54435200	R\$ 18,51	R\$ 84,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27267200	R\$ 14,32	R\$ 32,54
88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 480,25	R\$ 10,09
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 127,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 540,73
VALOR ENCARGOS:						R\$ 36,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 577,81
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 145,68
VALOR COM BDI:						R\$ 723,29

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00585280	R\$ 11,10	R\$ 0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,02
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,08

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,86	R\$ 0,87
00003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL GERAL:						R\$ 4,01
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 11,10	R\$ 11,01
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,63	R\$ 0,62
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,63
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL SERVICO:						R\$ 0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,71
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,98
VALOR COM BDI:						R\$ 19,87

	89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 17.538,46	R\$ 1,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 1,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,12
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,12
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,28
VALOR COM BDI:						R\$ 1,40

	89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006760	R\$ 17.538,46	R\$ 0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,13
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,03
VALOR COM BDI:						R\$ 0,16

	89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 17.538,46	R\$ 1,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,05
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,27
VALOR COM BDI:						R\$ 1,32

	89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,69	R\$ 1,74
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,74
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,74
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,44
VALOR COM BDI:						R\$ 2,17

	89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)					
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE

PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,13	R\$ 1,12
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,08	R\$ 1,08
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,75	R\$ 1,74
TOTAL SERVICO:						R\$ 4,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,04
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 1,02
VALOR COM BDI:						R\$ 5,06

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 1,13	R\$ 1,12
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,25
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,32
VALOR COM BDI:						R\$ 1,57

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83200000	R\$ 84,32	R\$ 70,15
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45000000	R\$ 0,56	R\$ 118,56
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58200000	R\$ 56,44	R\$ 32,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 221,56
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,09312000	R\$ 14,32	R\$ 29,97
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31936000	R\$ 15,84	R\$ 20,90
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,89000000	R\$ 4,04	R\$ 2,79
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,66000000	R\$ 1,25	R\$ 0,81
TOTAL SERVICO:						R\$ 54,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 260,90
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 276,01
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 69,81
VALOR COM BDI:						R\$ 345,82

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18179520	R\$ 16,81	R\$ 3,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04404480	R\$ 14,32	R\$ 0,63
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03390000	R\$ 276,01	R\$ 9,38
TOTAL SERVICO:						R\$ 13,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,36
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,99
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 3,27
VALOR COM BDI:						R\$ 16,26

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	---------	-------------	----------------	-------

	95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26962560	R\$ 16,61	R\$ 5,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350720	R\$ 14,32	R\$ 1,05
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,06650000	R\$ 276,01	R\$ 15,56
	TOTAL SERVICO:					R\$ 21,67
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 18,91
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,76
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,68
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 5,47
	VALOR COM BDI:					R\$ 27,12

	95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,62
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,29	R\$ 7,29
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 7,91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28658880	R\$ 14,82	R\$ 4,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28658880	R\$ 18,76	R\$ 5,38
	TOTAL SERVICO:					R\$ 9,62
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,60
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,92
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,52
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 4,41
	VALOR COM BDI:					R\$ 21,93

	95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,03	R\$ 8,03
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 8,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09443840	R\$ 14,82	R\$ 1,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09443840	R\$ 18,76	R\$ 1,77
	TOTAL SERVICO:					R\$ 3,17
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,23
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,96
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,19
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 2,82
	VALOR COM BDI:					R\$ 14,01

	96995 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37941120	R\$ 14,32	R\$ 34,07
	TOTAL SERVICO:					R\$ 34,08
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 24,46
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 9,60
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 34,07
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 8,58
	VALOR COM BDI:					R\$ 42,66

	97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,50	R\$ 79,50
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 79,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17131840	R\$ 14,82	R\$ 2,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41108480	R\$ 18,76	R\$ 7,71
	TOTAL SERVICO:					R\$ 10,25

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 86,56
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 89,74
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 22,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 112,36

	97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 4000 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,51	R\$ 62,51
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,61	R\$ 10,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 73,12

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18183360	R\$ 14,82	R\$ 2,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44818560	R\$ 18,76	R\$ 8,41
				TOTAL SERVICO:		R\$ 11,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 80,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 84,21
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 21,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 105,45

	97611 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012266	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,28	R\$ 2,28
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,61	R\$ 10,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,90

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06844800	R\$ 14,82	R\$ 1,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16417600	R\$ 18,76	R\$ 3,08
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,09
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 15,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,98
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 4,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,27

	95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00813440	R\$ 13,47	R\$ 0,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,06
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 0,11
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 0,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,14

	88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 13,47	R\$ 13,38
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,36

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GERAL						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 2,55	R\$ 2,53
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,86	R\$ 0,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL GERAL:		R\$ 4,01

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,63	R\$ 0,62
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,63

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO						

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,11
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 4,57
VALOR COM BDI:						R\$ 22,69
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.132,94	R\$ 0,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,10
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 1.132,94	R\$ 0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,01
VALOR BDI (25,22%):						R\$ -
VALOR COM BDI:						R\$ 0,01
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.132,94	R\$ 0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,01
VALOR COM BDI:						R\$ 0,06
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,17000000	R\$ 0,69	R\$ 2,20
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,19
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,19
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,56
VALOR COM BDI:						R\$ 2,75
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 18,28	R\$ 18,11
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,96200000	R\$ 2,21	R\$ 2,19
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 20,45

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,45
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 5,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 25,60

	91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 18,26	R\$ 18,11
91888	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	0.99200000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				TOTAL SERVICO:		R\$ 18,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,13
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,20
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 4,59
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,80

	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (M3)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.85300000	R\$ 84,32	R\$ 71,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218.85000000	R\$ 0,56	R\$ 121,46
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.59800000	R\$ 56,44	R\$ 33,64
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 227,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9.92000000	R\$ 14,32	R\$ 142,05
				TOTAL SERVICO:		R\$ 142,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 329,01
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 40,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 369,07
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 93,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 462,15

	98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO: CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M. E = 10 MM.	SINAPI	UN	0.43300000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003962	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1.89230000	R\$ 19,44	R\$ 32,90
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5" CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1.23080000	R\$ 16,39	R\$ 20,17
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10).	SINAPI	KG	0.05170000	R\$ 10,84	R\$ 0,55
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 75,79
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24919040	R\$ 15,88	R\$ 3,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.74747200	R\$ 18,42	R\$ 13,77
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.00820000	R\$ 20,45	R\$ 0,17
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.03590000	R\$ 18,20	R\$ 0,65
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	SINAPI	M3	0.00150000	R\$ 369,07	R\$ 0,55
				TOTAL SERVICO:		R\$ 19,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 88,94
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,83
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 94,78
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 23,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 118,68

	98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM.	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 19,44	R\$ 32,90
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	R\$ 16,39	R\$ 20,17
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 10,64	R\$ 0,55
TOTAL MATERIAL:						R\$ 75,79
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28212480	R\$ 15,68	R\$ 4,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84637440	R\$ 18,42	R\$ 15,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHP	0,00780000	R\$ 20,45	R\$ 0,16
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	R\$ 18,20	R\$ 0,60
94674	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 369,07	R\$ 0,55
TOTAL SERVICO:						R\$ 21,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 96,50
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 97,06
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 24,48
VALOR COM BDI:						R\$ 121,54

98443 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM.	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 19,44	R\$ 32,90
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,39	R\$ 16,39
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 10,64	R\$ 0,55
TOTAL MATERIAL:						R\$ 72,01
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12985280	R\$ 15,68	R\$ 2,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38945920	R\$ 18,42	R\$ 7,17
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHP	0,00620000	R\$ 20,45	R\$ 0,17
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	R\$ 18,20	R\$ 0,65
TOTAL SERVICO:						R\$ 10,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 78,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 82,00
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 20,68
VALOR COM BDI:						R\$ 102,68

98444 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 08/2018 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM.	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R\$ 19,44	R\$ 32,90
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,39	R\$ 16,39
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	R\$ 10,64	R\$ 0,55
TOTAL MATERIAL:						R\$ 72,01
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15356190	R\$ 15,68	R\$ 2,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48068480	R\$ 18,42	R\$ 8,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHP	0,00780000	R\$ 20,45	R\$ 0,16
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	R\$ 18,20	R\$ 0,60
TOTAL SERVICO:						R\$ 11,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,98

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 83,62
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 21,09
				VALOR COM BDI:		R\$ 104,71

	98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO: CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M. E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 19,44	R\$ 35,06
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 16,39	R\$ 29,55
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	R\$ 10,64	R\$ 0,67
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 87,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38178240	R\$ 15,68	R\$ 5,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08534720	R\$ 18,42	R\$ 19,99
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	R\$ 20,45	R\$ 0,24
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06180000	R\$ 18,20	R\$ 0,94
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 4.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2018	SINAPI	M3	0,00210000	R\$ 369,07	R\$ 0,78
				TOTAL SERVICO:		R\$ 27,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 106,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,83
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 115,04
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 29,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 144,06

	98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO: CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M. E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80400000	R\$ 19,44	R\$ 38,12
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	R\$ 16,39	R\$ 42,84
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	R\$ 10,64	R\$ 0,83
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 103,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59698560	R\$ 15,68	R\$ 9,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,79085760	R\$ 18,42	R\$ 32,99
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 20,45	R\$ 0,35
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	R\$ 18,20	R\$ 1,35
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 4.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2018	SINAPI	M3	0,00310000	R\$ 369,07	R\$ 1,14
				TOTAL SERVICO:		R\$ 45,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 136,13
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,99
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 149,12
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 37,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 186,72

	98447 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO: CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M. E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	R\$ 19,44	R\$ 35,06
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,46520000	R\$ 16,39	R\$ 24,01

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUIZA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	R\$ 10,84	R\$ 0,67
TOTAL MATERIAL:						R\$ 81,91
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19976880	R\$ 15,68	R\$ 3,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59946560	R\$ 18,42	R\$ 11,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	R\$ 20,45	R\$ 0,24
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	R\$ 18,20	R\$ 0,94
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 16,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 92,41
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 97,24
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 24,52
VALOR COM BDI:						R\$ 121,76

	98448 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_08/2018 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO1 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	R\$ 51,09	R\$ 22,17
00003992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,98040000	R\$ 19,44	R\$ 38,12
00004433	CAIBRO NÃO APARELHADO 7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,12380000	R\$ 16,39	R\$ 34,80
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	R\$ 10,84	R\$ 0,83
TOTAL MATERIAL:						R\$ 96,93
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36535380	R\$ 15,68	R\$ 5,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09618000	R\$ 18,42	R\$ 20,19
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 20,45	R\$ 0,35
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	R\$ 18,20	R\$ 1,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 27,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 114,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 123,51
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 31,15
VALOR COM BDI:						R\$ 154,66

	88926 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_10/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010635	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 3 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.311,54	R\$ 0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,27
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,34

	88927 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_10/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010635	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 4.311,54	R\$ 0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,01
VALOR COM BDI:						R\$ 0,04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)					
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.311,54	R\$ 0,26
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,26
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,33

	88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)					
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,69	R\$ 0,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,86
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 1,08

	88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)					
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,87	R\$ 0,86
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,42
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,42
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,42
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,36
VALOR COM BDI:						R\$ 1,78

	88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)					
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	0,99200000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
TOTAL SERVICO:						R\$ 0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,30
VALOR BDI (25,22%):						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,38

	97292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)					
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 84,32	R\$ 97,81
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,64	R\$ 112,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,89000000	R\$ 0,96	R\$ 188,80

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 318,88
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48400000	R\$ 15,84	R\$ 70,71
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,42	R\$ 1,49
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,30	R\$ 1,03
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 73,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 368,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 22,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 392,09
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 98,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 490,97

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPa (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 2,88	R\$ 327,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 327,49
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 392,09	R\$ 50,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,18089600	R\$ 18,81	R\$ 189,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09094400	R\$ 14,32	R\$ 72,90
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 313,33
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 556,86
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 83,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 640,81
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 161,62
				VALOR COM BDI:		R\$ 802,43

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 84,32	R\$ 97,81
0001108	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	118,40000000	R\$ 0,64	R\$ 75,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,56	R\$ 145,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 318,36
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,14018000	R\$ 14,32	R\$ 159,53
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 159,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 432,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 45,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 477,87
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 120,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 598,38

101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,32	R\$ 40,32
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,32
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R\$ 477,87	R\$ 2,10
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32329280	R\$ 14,82	R\$ 4,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32329280	R\$ 18,76	R\$ 6,06
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 12,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 49,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,26

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (25,22%):		R\$ 13,43
				VALOR COM BDI:		R\$ 66,69

	101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35-ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,80	R\$ 15,80
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 17,22
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13411840	R\$ 14,82	R\$ 1,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13411840	R\$ 18,76	R\$ 2,52
	TOTAL SERVICO:					R\$ 4,50
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 20,35
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 1,37
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,71
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 5,48
	VALOR COM BDI:					R\$ 27,19

	86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 2,98	R\$ 0,14
00006155	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,06	R\$ 13,06
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 13,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12221440	R\$ 15,13	R\$ 2,22
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03848960	R\$ 14,32	R\$ 0,55
	TOTAL SERVICO:					R\$ 2,77
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,09
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,87
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,96
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 4,03
	VALOR COM BDI:					R\$ 19,99

	86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,98	R\$ 0,10
00006148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,34	R\$ 7,34
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 7,44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08382400	R\$ 16,13	R\$ 1,52
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02638720	R\$ 14,32	R\$ 0,38
	TOTAL SERVICO:					R\$ 1,89
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 8,73
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,80
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,32
	VALOR BDI (25,22%):					R\$ 2,35
	VALOR COM BDI:					R\$ 11,88

	86894 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000541	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 80 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,39	R\$ 75,39
00004623	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	R\$ 32,86	R\$ 2,26
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,91	R\$ 3,65
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06360000	R\$ 82,20	R\$ 7,86
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,78	R\$ 31,57
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 120,57
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81879680	R\$ 16,13	R\$ 14,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63081280	R\$ 14,32	R\$ 9,03
	TOTAL SERVICO:					R\$ 23,88



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARIA LUISA NORONHA Nº 115, ZUMBI, SEDE, HORIZONTE-CE
 PREÇO BASE: TABELAS SINAPI 12/2020 E SEINFRA 26.1(DESONERADAS)

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 137,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 144,42
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 36,43
				VALOR COM BDI:		R\$ 180,84

	86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,98	R\$ 0,06
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,50	R\$ 34,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 34,56
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11548880	R\$ 18,13	R\$ 2,09
86316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03640840	R\$ 14,32	R\$ 0,52
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 2,62
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,35
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 37,17
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 9,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,54

	86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,96	R\$ 15,96
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,32	R\$ 9,32
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,42	R\$ 144,42
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,17	R\$ 37,17
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 206,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 197,21
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 206,87
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 52,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 259,04

	86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,98	R\$ 0,10
00006153	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1". SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,65	R\$ 2,65
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,75
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12221440	R\$ 18,13	R\$ 2,22
86316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03848960	R\$ 14,32	R\$ 0,55
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 2,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,63
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,50
				VALOR BDI (25.22%):		R\$ 1,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,88

	86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,98	R\$ 0,06
00006141	ENGATE/RABICO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,36
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15128000	R\$ 18,13	R\$ 2,74
86316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04771520	R\$ 14,32	R\$ 0,68
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,42